

REFÒS

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

**RESTAURACIÓ DEL RECINTE DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I ACCESSOS
EMPLAÇAMENT: CARRETERA GI-V-5044 DE BIURE A LA N-II. BIURE D'EMPORDÀ
ALT EMPORDÀ**

PRESSUPOST

OCTUBRE 2010

TÈCNIC: XAVIER TEIXIDOR I BIGAS, ARQTE.

ÍNDIX

PRESSUPOST RESTAURACIÓ DEL RECINTE I ACCESSOS

1.- Quadre de preus núm. 1.....	2
2.- Quadre de preus núm. 2: Elementals	10
Auxiliars	13
Descomposats	22
3.- Estat d'Amidaments.....	39
4.- Pressupost.....	49
5.- Resum del pressupost.....	59

1.- Quadre de preus núm. 1

Codi	Ud	Descripció	Preu
CAPITOL 01 RESTAURACIÓ INTERIOR CEMENTIRI			
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS I MOV. TERRES			
01.01.01	u	Arrencada arbre+arrels,càrrega mat.sob/camió-conten. Arrencada d'arbre existent de qualsevol tipus, incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor. TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	367,84
01.01.02	u	Enderroc de nínxol existent sobreaixecat Enderroc de nínxol sobreaixecat, incloent: retirada de restes, enderroc de parets i llosa de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS	651,05
01.01.03	m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS	124,95
01.01.04	m3	Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS	156,80
01.01.05	m2	Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	52,44
01.01.06	m3	Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	129,66
01.01.07	m2	Repicat superf. fins 4cm element,pedra nat.,mitjans man.,càrrega Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS	39,20
01.01.08	m3	Excavació terres.+càrr.h<=3m,terreny compact.,m.mec.,càrrega +cà Excavació de terres per a buidada del terreny de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS	3,91
01.01.09	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS	16,19
01.01.10	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	10,68
01.01.11	m3	Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS	10,20

Codi	Ud	Descripció	Preu
SUBCAPITOL 01.02 ESTRUCTURA			
01.02.01	m2	Repàs+picon.caixa paviment,95% PM Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,43
		UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
01.02.02	m2	Repàs+picon.esplanada,95% PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM	1,13
		UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS	
01.02.03	m3	Estesa grava drenatge,g<=25cm Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim	43,72
		QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS	
01.02.04	m2	Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/l, camió Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	12,39
		DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS	
01.02.05	m3	Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,cubilot Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	95,00
		NORANTA-CINC EUROS	
01.02.06	kg	Acer b/corregada,B 500 S p/armadura llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm ² , per a l'armadura de lloses	1,26
		UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS	
01.02.07	m2	Encofrat tauler p/llosa fonam. Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments	26,55
		VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
01.02.08	u	Ancoratge acer b/corregada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	8,88
		VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
01.02.09	m3	Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/l,col.bomba,acer B 500 S 60kg/m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m ² /m ³ , formigó HA-25/B/10/l abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 60 kg/m ³	360,65
		TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
01.02.10	m2	Paret estruct.g=20cm,bloc,foradat llis 500x200x200mm R6 N/mm2,mo Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm ² , de morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m ³ de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m ² de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	37,32
		TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS	
01.02.11	m	Rep.esquerda paret ceràm.,repic.+sanej.zona afect.,grapes B 500 Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col.locació de grapes amb acer en barres corrugades B 500 S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador	52,16
		CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS	

Codi	Ud	Descripció	Preu
SUBCAPITOL 01.03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS			
01.03.01	m2	Arrebossat esquerdejat,vert.ext.,h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	14,11
			CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
01.03.02	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortor ciment 1:4,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle	19,34
			DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
01.03.03	m	Coronament paret g=33-47cm,p.artif.blanca,rent.àcid,2escaire,mor Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	103,90
			CENT TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
01.03.04	u	Restauració de coberta de ninxol existent Restauració de coberta de ninxol existent, amb formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.	303,68
			TRES-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
01.03.05	u	Reproducció de ninxol idem existent Reproducció de ninxol existent format per paret de tancament de 14 cm amb maó calat de 29x14x10 cm per revertir col.locat amb morter mixt i formació de sostre a base de revolta ceràmic pla col.locat amb morter de ciment 1:4. Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.	524,13
			CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
01.03.06	u	Reparació de boca de ninxol existent Reparació superficial de parament arrebossat exterior de les boques dels ninxols existents, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans. Inclou part proporcional de substitució d'aplatat de pedra artificial de morter de ciment gris, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	90,21
			NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS
01.03.07	u	Porta perf.acer lam. lamel.horit.fix. 1bat.,perf.L 50+5mm,+basti Porta de perfils d'acer laminat amb lamel.les horitzontals fixes d'una fulla batent, perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm, col.locada	190,04
			CENT NORANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
01.03.08	m3	Estesa grava drenatge,g<=50cm Estesa de grava per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a màxim	43,58
			QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
01.03.09	m3	Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x5 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	380,47
			TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
01.03.10	m2	Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.mortor 1:4, Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col.locat amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra	51,41
			CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.03.11	m2	Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.	163,45
			CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
01.03.12	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	21,54
			VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi	Ud	Descripció	Preu
SUBCAPITOL 01.04		PAVIMENTS	
01.04.01	m3	Base sauló,estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	26,37
		VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS	
01.04.02	m	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	45,58
		QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
01.04.03	m2	Solera form.HA-25/P/20I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm,sob Solera de formigó HA-25/P/20I, de 15 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d'acer B 500 , de 15x15 cm i 6 mm de D, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN	31,77
		TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 01.05		PINTATS	
01.05.01	m2	Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	5,31
		CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 01.06		MOBILIARI	
01.06.01	u	Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. Banc de fusta massissa, de 258 cm de llargària, amb respalller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat	909,04
		NOU-CENTS NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	
01.06.02	u	Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30x30 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm	110,94
		CENT DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 01.07		VARIS	
01.07.01	m2	Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	23,04
		VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	
01.07.02	m2	Membrana g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix.adhesiu Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica	20,30
		VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS	
01.07.03	m	Cornisa pedra artificial collada amb morter Cornisa pedra artificial, col.locada amb morter	23,40
		VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS	
01.07.04	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	25,63
		VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
01.07.05	m2	Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	5,31
		CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS	
01.07.06	m	Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entrada classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col.locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	71,80
		SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS	
01.07.07	u	Desplaçament i trasllat de restes a justificar Trasllat de restes humanes a justificar, incloent recollida, neteja i nova ubicació en urna ad-hoc segons normativa sanitària	129,15
		CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS	

Codi	Ud	Descripció	Preu
CAPITOL 02 ADEQUACIÓ ESPLANADA ACCÉS CEMENTIRI			
02.01	m	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l.	45,58
		QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
02.02	m3	Base sauló, estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	26,37
		VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS	
02.03	u	Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. Banc de fusta massissa, de 258 cm de llargària, amb respalller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat	909,04
		NOU-CENTS NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	
02.04	u	Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v Tractament de façana amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1.80 a 2.50 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat des de carrió. Totalment executat segons plans de detall.	167,79
		CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS	
02.05	u	Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v Tractament de façana amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 2.50 a 3.20 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat des de carrió. Totalment executat segons plans de detall.	198,04
		CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	

Codi	Ud	Descripció	Preu
CAPITOL 03 ACTUACIONS CAMI ACCES CEMENTIRI			
03.01	m3	Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	156,80
		CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS	
03.02	m	Canal form.polímer,a=100mm,h=200-240mm,s/perfil lat.,reixa acer Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada classe A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	66,68
		SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
03.03	m3	Base sauló,estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	26,37
		VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS	
03.04	m	Rigola form.cun. HM-30/P/20/I, ampl.=40cm,h=45-50cm Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat	19,08
		DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS	
03.05	m	Vorada recta pedra granit. buixardada,7-10x20cm,sob/esp.l.compact Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre esplanada compactada, i rejun-tada amb morter	27,63
		VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
03.06	u	Tractament de limit amb peça de formigo pref. 20x10 c Tractament de limit amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargaria variable entre 1.00 a 2.00 m, col·locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans i detalls.	133,22
		CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS	
03.07	m3	Cèrcol form.,HA-25/B/20/IIa,col.camio,acer B 500 S Cèrcol de formigó armat, amb una quantia d'encofrat 6.7 m ² /m ³ , formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 36 kg/m ³ . Inclou part proporcional d'ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre cada 30 cm, amb una repercussió de 19 ut/m ³ , executat amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	769,45
		SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
03.08	u	Tractament de limit pont amb peça de formigo pref. 20x10 c Tractament de limit de pont amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargaria variable entre 1.00 a 2.00 m, col·locats en posició vertical ancorat a cercol existent mitjançant ancoratges amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Totalment executat segons plans i detalls.	144,82
		CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS	

Codi	Ud	Descripció	Preu
------	----	------------	------

CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT

04.01	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra	2.129,93
-------	----	---	----------

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

DOS MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

2.- Quadre de preus núm. 2

Elementals

Codi	Uts	Descripció	Preu	Import
A%AU001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	
A%AU00100	%	Medios auxiliares	1,00	
A%AU00250	%	Medios auxiliares	2,50	
A%AU00300	%	Medios auxiliares	3,00	
A011100M	h	Oficial enterramorts	42,00	
A011100N	h	Ajudant enterramorts	39,00	
A0121000	h	Oficial 1a	21,99	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	21,99	
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	21,99	
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	
A0125000	h	Oficial 1a soldador	22,36	
A0127000	h	Oficial 1a col.locador	21,99	
A012D000	h	Oficial 1a pintor	21,99	
A012F000	h	Oficial 1a manya	22,34	
A012L000	h	Oficial 1a launer	22,72	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	22,72	
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	
A0133000	h	Ajudant encofrador	19,53	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	19,53	
A0137000	h	Ajudant col.locador	19,53	
A013D000	h	Ajudant pintor	19,53	
A013M000	h	Ajudant muntador	19,53	
A0140000	h	Manobre	18,39	
A0150000	h	Manobre especialista	19,03	
B00MMAI	u	Caixó restes	42,00	
B0111000	m3	Aigua	1,01	
B0311010	t	Sorra pedra calc.p/forms.	16,36	
B0312010	t	Sorra pedra granit.p/forms.	18,00	
B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	
B0321000	m3	Sauló s/garbellar	15,85	
B0331Q10	t	Grava pedra calc.20mm,p/forms.	14,12	
B0332020	t	Grava pedra granit.,p/drens	18,41	
B0332300	t	Grava pedra granit.50-70mm	18,22	
B0332Q10	t	Grava pedra granit.20mm,p/forms.	16,50	
B0512401	t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	
B0532310	kg	Calç aèria CL 90	0,09	
B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20I,>=200kg/m3 ciment	54,42	
B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40I,>=200kg/m3 ciment	53,04	
B0641680	m3	Formigó HM-30/P/20I+E,>=275kg/m3 ciment	66,92	
B0652050	m3	Formigó HA-25/B/20IIa,>=275kg/m3 ciment	61,83	
B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10I,>=250kg/m3 ciment	67,82	
B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20I,>=250kg/m3 ciment	64,72	
B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20IIa,>=275kg/m3 ciment	67,87	
B0708200	t	Morter M-8a (8 N/mm2) granel	27,90	
B0714000	kg	Morter sintètic res.epoxi	3,28	
B0906000	kg	Adhesiu PVC	4,07	
B0907200	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baixvisc. p/ús estruc.p/injec.	14,62	
B0A14200	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	
B0A31000	kg	Clau acer	1,11	
B0B2A000	kg	Acer b/corrugada B 500 S	0,62	
B0B34134	m2	Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2m	2,29	
B0D21030	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,42	
B0D31000	m3	Llata fusta pi	203,19	
B0D625A0	cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	7,94	
B0D71130	m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	1,21	
B0D81580	m2	Plafó metàl.liic50x200cm,50usos	1,10	
B0DZA000	l	Desencofrant	2,27	
B0DZP500	u	Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm	0,40	
B0E245L1	u	Bloc morter ciment foradat Iliis 500x200x200mm,p/revest.,categori	1,55	
B0F14242	u	Maó massís,el.manual R 15N/mm2,29x14x4cm,c.vist.	0,32	
B0F1D2A1	u	Maó calat,29x14x10cm,p/revestir	0,22	
B0F1F251	u	Maó calat R 15N/mm2,29x14x5cm,p/revestir	0,17	
B0FA12A0	u	Tobxana 29x14x10cm	0,19	
B0FG3JA3	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,13	
B0FJ3Q03	u	Rajola 1aresta trencaaiçües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell	0,70	
B0GAA2D7M	m	Peça p.artif.gris.polida, p/coron.parets 10-18cm,2escaire	39,11	
B0GAB3F7	m	Peça p.artif.blanca.rent.àcid, p/coron.parets 33-47cm,2escaire	58,11	
B2RA3400	m3	Disposic.monodipòsit,sense bàscula res.inerts	6,54	
B5ZB15D5	m	Peça p/aigua fons planxa Zn g=0,82mm,desenv.<=45cm,5plecs	11,45	
B5ZFU049	u	Gàrgola planxa Cu estampada silueta retallada,D=80 mm	110,50	
B5ZZAEJ0	u	Clau acer galv. 3x50mm,junt plom	0,09	
B711S080	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 48-FV 100g/m2	7,09	
B7422FMF	m2	Làmina PVC p/intemp.g=1,5mm,+arm. malla FV	6,60	
B7711A00	m2	Vel poliet.g=50µm,48g/m2	0,13	
B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	
B89Z2000	kg	Pintura calç	0,63	
B89ZPE00	kg	Pintura plàstica,p/ext.	4,75	
B9611P50	m	Pedra granit.,buixardada,p/orada,7-10x20cm	14,60	
B9F16100-E	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	27,25	
B9F16100-E2	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,15	
B9F16100-E3	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,25	
BABG1111	u	Porta perf.acer lam.lamel.horit.fix.,1bat. perfils L 50+5mm,+ba	175,26	
BD5H2185	m	Canal form.polímer.s/pendent,100mmx100-130mm,+perfil lat.,reixa	48,40	
BD5H32B3	m	Canal form.polímer.s/pendent,100mmx200-240mm,s/perfil lat.,reixa	41,65	
BQ11NR10	u	Banc fusta massissa,258cm,amb respallter fusta curt	843,00	
BQ213110	u	Paperera trabucable D=45cm planxa pint.g=1mm,suport tub	91,30	
C1101200	h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,39	
C1311120	h	Pala carregadora s/mitjana,s/pneumàtics 117kW	54,50	

Codi	Uts	Descripció	Preu	Import
C1315010	h	Retroexcavadora petita	39,92	
C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	57,03	
C1331100	h	Motoanivelladora petita	53,50	
C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	49,07	
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	
C133A030	h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	11,82	
C133A0J0	h	Picó vibrant,plac.30x33cm	8,17	
C1501700	h	Camió transp.7 t	30,35	
C1502E00	h	Camió cisterna 8m3	36,89	
C1503000	h	Camió grua	43,23	
C150AE00	m3	Transp.contenedor 4-6m3	10,17	
C1701100	h	Camió bomba formigonar	145,45	
C1705600	h	Formigonera 165l	1,62	
C1705700	h	Formigonera 250l	2,62	
C200F000	h	Màquina taladradora	3,09	
C200S000	h	Equip tall oxiacetilènic	7,05	
C200V000	h	Eq.injec.man.resines	1,53	
CRE23000	h	Motoserra	2,90	
TOTAL				145.652,86

Auxiliars

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
D060M021		m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,			
			Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,100	h	Manobre especialista	19,03	20,93	
B0111000	0,180	m3	Aigua	1,01	0,18	
B0311010	0,650	t	Sorra pedra calc.p/forms.	16,36	10,63	
B0331Q10	1,550	t	Grava pedra calc.20mm,p/forms.	14,12	21,89	
B0512401	0,150	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	13,20	
C1705600	0,600	h	Formigonera 165l	1,62	0,97	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,90	0,21	
				TOTAL PARTIDA		68,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb UN CENTIMS.

D060M0B2		m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,			
			Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l			
A0150000	0,900	h	Manobre especialista	19,03	17,13	
B0111000	0,180	m3	Aigua	1,01	0,18	
B0312010	0,650	t	Sorra pedra granit.p/forms.	18,00	11,70	
B0332Q10	1,550	t	Grava pedra granit.20mm,p/forms.	16,50	25,58	
B0512401	0,150	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	13,20	
C1705700	0,450	h	Formigonera 250l	2,62	1,18	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	17,10	0,17	
				TOTAL PARTIDA		69,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb CATORZE CENTIMS.

D060Q021		m3	Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,			
			Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,100	h	Manobre especialista	19,03	20,93	
B0111000	0,180	m3	Aigua	1,01	0,18	
B0311010	0,650	t	Sorra pedra calc.p/forms.	16,36	10,63	
B0331Q10	1,550	t	Grava pedra calc.20mm,p/forms.	14,12	21,89	
B0512401	0,225	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	19,80	
C1705600	0,600	h	Formigonera 165l	1,62	0,97	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,90	0,21	
				TOTAL PARTIDA		74,61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

D0701641		m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,sorra pedra granit.			
			Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	19,03	19,03	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,630	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	29,99	
B0512401	0,250	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	22,00	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	1,62	1,13	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	19,00	0,19	
				TOTAL PARTIDA		72,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

D0701821		m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,sorra pedra granit.			
			Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	19,03	19,03	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,520	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	27,97	
B0512401	0,380	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	33,43	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	1,62	1,13	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	19,00	0,19	
				TOTAL PARTIDA		81,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.

D070A4D1		m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,calç,sorra ped			
			Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,050	h	Manobre especialista	19,03	19,98	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,530	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	28,15	
B0512401	0,200	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	17,60	
B0532310	400,000	kg	Calç aèria CL 90	0,09	36,00	
C1705600	0,725	h	Formigonera 165l	1,62	1,17	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,00	0,20	
				TOTAL PARTIDA		103,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb TRENTA CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
D070A8B1		m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped			
			Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 390 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,050	h	Manobre especialista	19,03	19,98	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,380	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	25,39	
B0512401	0,380	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	33,43	
B0532310	190,000	kg	Calç aèria CL 90	0,09	17,10	
C1705600	0,725	h	Formigonera 165l	1,62	1,17	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,00	0,20	
TOTAL PARTIDA						97,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS.

D0771011		m3	Morter asfàltic,dosificació 1:4,formigonera 165l			
			Morter asfàltic de dosificació 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	2,000	h	Manobre especialista	19,03	38,06	
B0312020	1,540	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	28,34	
B7Z24000	220,000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	198,00	
C1705600	1,500	h	Formigonera 165l	1,62	2,43	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	38,10	0,38	
TOTAL PARTIDA						267,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS.

D0B2A100		kg	Acer b/corruug.obra man.taller B 500 S			
			Acer en barres corruugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2			
A0124000	0,005	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,11	
A0134000	0,005	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,10	
B0A14200	0,010	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,01	
B0B2A000	1,000	kg	Acer b/corruugada B 500 S	0,62	0,65	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA						0,87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.

D0B34136		m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2			
			Malla electrosoldada de barres corruugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092			
A0124000	0,004	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,09	
A0134000	0,004	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,08	
B0B34134	1,000	m2	Malla el.b/corruug.ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2m	2,29	2,52	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA						2,69

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS.

E225T007		m2	Repàs+picon.caixa paviment,100% PN			
			Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PN			
A0140000	0,005	h	Manobre	18,39	0,09	
C1335080	0,005	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	49,07	0,25	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA						0,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.

E31522H1		m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/lla,camió			
			Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
A0140000	0,250	h	Manobre	18,39	4,60	
B0652050	1,000	m3	Formigó HA-25/B/20/lla.>=275kg/m3 ciment	61,83	68,01	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
TOTAL PARTIDA						72,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS.

E31B3000		kg	Acer b/corruugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou			
			Acer en barres corruugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous			
A0124000	0,006	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,13	
A0134000	0,008	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,16	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corruug.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
TOTAL PARTIDA						1,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
E45217C4		m3	Formigó p/mur, HA-25/B/10l,bomba			
			Formigó per a mur, HA-25/B/10l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba			
A0122000	0,051	h	Oficial 1a paleta	21,99	1,12	
A0140000	0,209	h	Manobre	18,39	3,84	
B065710B	1,000	m3	Formigó HA-25/B/10l,>=250kg/m3 ciment	67,82	71,21	
C1701100	0,125	h	Camió bomba formigonar	145,45	18,18	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	5,00	0,13	
TOTAL PARTIDA						94,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS.

E4B23000		kg	Acer b/corregada B 500 S p/armadura mur			
			Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs			
A0124000	0,010	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,22	
A0134000	0,012	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,23	
B0A14200	0,012	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,01	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA						1,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.

E4B83000		kg	Acer b/corregada B 500 S,p/armadura cercol			
			Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de cercols			
A0124000	0,010	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,22	
A0134000	0,010	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,20	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01	
TOTAL PARTIDA						1,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA CENTIMS.

E4D22A03		m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl.lic50x200cm,p/mur re			
			Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m			
A0123000	0,316	h	Oficial 1a encofrador	21,99	6,95	
A0133000	0,356	h	Ajudant encofrador	19,53	6,95	
B0A31000	0,053	kg	Clau acer	1,11	0,11	
B0D21030	1,360	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,42	0,63	
B0D625A0	0,010	cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	7,94	0,08	
B0D81580	1,075	m2	Plafó metàl.lic50x200cm,50usos	1,10	1,21	
B0DZA000	0,080	l	Desencofrant	2,27	0,18	
B0DZP500	1,000	u	Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm	0,40	0,40	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	13,90	0,35	
TOTAL PARTIDA						16,86

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS.

E4D8D500		m2	Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte			
			Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols de directriu recta			
A0123000	0,640	h	Oficial 1a encofrador	21,99	14,07	
A0133000	0,480	h	Ajudant encofrador	19,53	9,37	
B0A31000	0,053	kg	Clau acer	1,11	0,11	
B0D21030	1,810	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,42	0,84	
B0D31000	0,079	m3	Llata fusta pi	203,19	30,50	
B0D625A0	0,020	cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	7,94	0,16	
B0D71130	1,045	m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	1,21	1,39	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	23,40	0,59	
TOTAL PARTIDA						57,03

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb TRES CENTIMS.

E4E2961L		m2	Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment,foradat,R-6,500x			
			Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calçari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2			
A0122000	0,440	h	Oficial 1a paleta	21,99	9,68	
A0140000	0,220	h	Manobre	18,39	4,05	
B0E245L1	10,000	u	Bloc morter ciment foradat llis 500x200x200mm,p/revest, categori	1,55	16,28	
D070A8B1	0,016	m3	Morter mixt ciment pòrtland+filli.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	97,47	1,64	
A%AU00300	3,000	%	Medios auxiliars	13,70	0,41	
TOTAL PARTIDA						32,06

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SIS CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
E4EZ3000		kg	Acer b/corruug.obra B 500 S p/arm.paret bloc mort.			
			Acer en barres corruugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment			
A0124000	0,010	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,22	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corruug.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
				TOTAL PARTIDA		1,09
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NOU CENTIMS.						
E4EZQ024		m3	Formigó p/fáb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R			
			Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment			
A0122000	0,400	h	Oficial 1a paleta	21,99	8,80	
A0140000	1,600	h	Manobre	18,39	29,42	
D060Q021	1,000	m3	Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	74,61	78,34	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	38,20	0,57	
				TOTAL PARTIDA		117,13
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb TRETZE CENTIMS.						
E7B21A0L		m2	Làmina separad.poliètilè g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.			
			Làmina separadora de poliètilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida			
A0127000	0,030	h	Oficial 1a col.locador	21,99	0,66	
A0137000	0,015	h	Ajudant col.locador	19,53	0,29	
B7711A00	1,000	m2	Vel poliètil.g=50µm,48g/m2	0,13	0,14	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,02	
				TOTAL PARTIDA		1,11
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CENTIMS.						
E9232B91		m2	Subbase de grav,a,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.			
			Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,39	0,92	
A0150000	0,100	h	Manobre especialista	19,03	1,90	
B0332300	0,255	t	Grava pedra granit.50-70mm	18,22	4,88	
C133A030	0,050	h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	11,82	0,59	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,80	0,04	
				TOTAL PARTIDA		8,33
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS.						
E93617B0		m2	Solera formigó HA-25/P/20I,g=15cm			
			Solera de formigó HA-25/P/20I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm			
A0122000	0,110	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,42	
A0140000	0,240	h	Manobre	18,39	4,41	
B065910C	0,150	m3	Formigó HA-25/P/20I,>=250kg/m3 ciment	64,72	10,00	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	6,80	0,10	
				TOTAL PARTIDA		16,93
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS.						
E9Z4AA16		m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a			
			Malla electrosoldada de barres corruugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó			
A0124000	0,020	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,44	
A0134000	0,020	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,39	
B0A14200	0,018	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,02	
D0B34136	1,000	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2	2,69	2,69	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,80	0,01	
				TOTAL PARTIDA		3,55
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS.						
K2142511		m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual			
			Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	6,375	h	Manobre	18,39	117,24	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	117,20	1,76	
				TOTAL PARTIDA		119,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
K214D341		m2	Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual			
			Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0125000	0,300	h	Oficial 1a soldador	22,36	6,71	
A0140000	0,750	h	Manobre	18,39	13,79	
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	19,03	19,03	
C1101200	0,500	h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,39	7,70	
C200S000	0,300	h	Equip tall oxiacetilènic	7,05	2,12	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	39,50	0,59	
			TOTAL PARTIDA			49,94
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.						
K2182231		m2	Repicat arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual			
			Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,600	h	Manobre	18,39	11,03	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	11,00	0,17	
			TOTAL PARTIDA			11,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT CENTIMS.						
K2183741		m2	Arrencada aplacat,pedra,param.vert.,mitjans man.,càrrega manual			
			Arrencada d'aplacat de pedra, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,570	h	Manobre	18,39	10,48	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,50	0,16	
			TOTAL PARTIDA			10,64
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.						
K2221211		m3	Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.			
			Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			
A0140000	3,500	h	Manobre	18,39	64,37	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	64,40	0,97	
			TOTAL PARTIDA			65,34
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.						
K2R540G0		m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor			
			Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor			
C150AE00	1,000	m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,17	10,17	
			TOTAL PARTIDA			10,17
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DISSET CENTIMS.						
K4BP1116		u	Ancoratge acer b/corregada,D=16mm,perf.+inject.cont. adh.apluni			
			Ancoratge amb acer en barres corregades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat			
A0121000	0,125	h	Oficial 1a	21,99	2,75	
A0150000	0,220	h	Manobre especialista	19,03	4,19	
B0907200	0,200	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baixvisc. p/ús estruc.p/injec.	14,62	2,92	
B0B2A000	2,160	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,62	1,34	
C200F000	0,220	h	Màquina taladradora	3,09	0,68	
C200V000	0,125	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,19	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	6,90	0,10	
			TOTAL PARTIDA			12,17
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DISSET CENTIMS.						
K4BP1116-M		u	Ancoratge de pilones,perf.+inject.cont. adh.apluni			
			Ancoratge de pilones, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat			
A0121000	0,220	h	Oficial 1a	21,99	4,84	
A0150000	0,220	h	Manobre especialista	19,03	4,19	
B0907200	0,200	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baixvisc. p/ús estruc.p/injec.	14,62	2,92	
C200F000	0,220	h	Màquina taladradora	3,09	0,68	
C1503000	0,180	h	Camió grua	43,23	7,78	
C200V000	0,125	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,19	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	9,00	0,14	
			TOTAL PARTIDA			20,74
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
K4F64PGE		m2	Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.mortier 1:4,			
			Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col.locat amb mortier ciment 1:4 elaborat a l'obra			
A0122000	1,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	27,49	
A0140000	0,625	h	Manobre	18,39	11,49	
B0F14242	23,636	u	Maó massís,el.manual R15N/mm2,29x14x4cm,c.vist.	0,32	8,32	
D0701821	0,006	m3	Mortier ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	0,49	
A%AU00300	3,000	%	Medios auxiliars	39,00	1,17	
TOTAL PARTIDA						48,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.

K511FBFK		m2	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.mortier1:2:10			
			Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb mortier mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,360	h	Oficial 1a paleta	21,99	7,92	
A0140000	0,180	h	Manobre	18,39	3,31	
B0FG3JA3	28,000	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,13	3,64	
D070A4D1	0,013	m3	Mortier mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	1,41	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	11,20	0,17	
TOTAL PARTIDA						16,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS.

K5215A2B		m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat			
			Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat			
A0122000	0,125	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,75	
A0140000	0,125	h	Manobre	18,39	2,30	
D060M021	0,100	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	68,01	6,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,10	0,08	
TOTAL PARTIDA						12,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS.

K5ZD2G0U		m	Minvell cparament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.			
			Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb mortier asfàtic			
A0122000	0,150	h	Oficial 1a paleta	21,99	3,30	
A0140000	0,075	h	Manobre	18,39	1,38	
B0FG3JA3	7,140	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,13	1,03	
D0771011	0,005	m3	Mortier asfàtic,dosificació 1:4,formigonera 165l	267,21	1,40	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,70	0,07	
TOTAL PARTIDA						7,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb DIVUIT CENTIMS.

K5ZE1H0K		m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.mortier mixt 1			
			Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, col.locada amb mortier mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0121000	0,200	h	Oficial 1a	21,99	4,40	
A0140000	0,100	h	Manobre	18,39	1,84	
B0FJ3Q03	7,175	u	Rajola 1aresta trencaigües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell	0,70	5,60	
D070A4D1	0,005	m3	Mortier mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	0,54	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	6,20	0,16	
TOTAL PARTIDA						12,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

K5ZFU000		u	Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat			
			Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col.locada soldada			
A012M000	0,500	h	Oficial 1a muntador	22,72	11,36	
A013M000	0,500	h	Ajudant muntador	19,53	9,77	
B5ZFU049	1,000	u	Gàrgola planxa Cu estampada silueta retallada,D=80 mm	110,50	110,50	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	21,10	0,53	
TOTAL PARTIDA						132,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb SETZE CENTIMS.

K612B51K		m2	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo			
			Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb mortier mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,837	h	Oficial 1a paleta	21,99	18,41	
A0140000	0,360	h	Manobre	18,39	6,62	
B0F1D2A1	30,000	u	Maó calat,29x14x10cm,p/revestir	0,22	7,19	
D070A4D1	0,020	m3	Mortier mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	2,17	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	25,00	0,63	
TOTAL PARTIDA						35,02

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb DOS CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
K711AE85	m2		Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent			
			Membrana PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació			
A0127000	0,330	h	Oficial 1a col.locador	21,99	7,26	
A0137000	0,165	h	Ajudant col.locador	19,53	3,22	
B711S080	1,000	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 48-FV 100g/m2	7,09	8,58	
B7Z24000	0,300	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	0,27	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,50	0,16	
TOTAL PARTIDA						19,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.

K7Z26D31	m2		Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat			
			Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat			
A0122000	0,110	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,42	
A0140000	0,120	h	Manobre	18,39	2,21	
D0701641	0,030	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	72,54	2,29	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
TOTAL PARTIDA						6,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS.

K81126K2-M2	m2		Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolina			
			Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat			
A0122000	0,616	h	Oficial 1a paleta	21,99	13,55	
A0140000	0,396	h	Manobre	18,39	7,28	
D070A4D1	0,024	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	2,60	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	20,80	0,52	
TOTAL PARTIDA						23,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.

K898D620	m2		Pintat vert.ext.ciment,calç,2capes			
			Pintat de parament vertical exterior de ciment, a la calç, amb dues capes			
A012D000	0,100	h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010	h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89Z2000	0,590	kg	Pintura calç	0,63	0,38	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA						2,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.

K8J3427K-M	m		Aplacat boca ninoxls/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire			
			Aplacat de boques de ninoxls/columbaris de 10 a 18 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.			
A0122000	0,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	5,50	
A0140000	0,125	h	Manobre	18,39	2,30	
B0GAA2D7M	1,000	m	Peça p.artif.gris,polida, p/coron.parets 10-18cm,2escaire	39,11	39,89	
D070A4D1	0,003	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	0,33	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	7,80	0,12	
TOTAL PARTIDA						48,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CATORZE CENTIMS.

PILONA	u		Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locada en posició vertical sobre pou.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
B9F16100-E2	2,000	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,15	82,30	
TOTAL PARTIDA						96,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS.

PILONA-2	u		Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locada en posició vertical sobre pou.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
B9F16100-E2	2,800	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,15	115,22	
TOTAL PARTIDA						129,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SETZE CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
PILONA-3		u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locada en posició vertical sobre pou.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
A%AUXX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
B9F16100-E2	3,500	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,15	144,03	
TOTAL PARTIDA						157,97

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS.

PILONA-M3		u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locada en posició vertical sobre cercol existents mitjançant ancoratges amb resines.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
B9F16100-E3	2,000	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,25	82,50	
A%AUXX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
TOTAL PARTIDA						96,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS.

Descomposats

Codi	Quantita Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 1 RESTAURACIO INTERIOR CEMENTIRI					
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS I MOV. TERRES					
01.01.01	u	Arrencada arbre+arrels,càrrega mat.sob/camió-conten. Arrencada d'arbre existent de qualsevol tipus, incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor.			
A0121000	5,000 h	Oficial 1a	21,99	109,95	
A0140000	5,000 h	Manobre	18,39	91,95	
C1315020	0,400 h	Retroexcavadora mitjana	57,03	22,81	
C1503000	2,500 h	Camió grua	43,23	108,08	
CRE23000	5,000 h	Motoserra	2,90	14,50	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	201,90	3,03	
		Suma la partida.....			350,32
		Costos indirectes		5,00%	17,52
		TOTAL PARTIDA.....			367,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					
01.01.02	u	Enderroc de nínxol existent sobreaixecat Enderroc de nínxol sobreaixecat, incloent: retirada de restes, enderroc de parets i llosa de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			
K2142511	0,800 m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual	119,00	95,20	
K214D341	2,500 m2	Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual	49,94	124,85	
K214TRAS	1,000 ut	Trasllat restes	400,00	400,00	
		Suma la partida.....			620,05
		Costos indirectes		5,00%	31,00
		TOTAL PARTIDA.....			651,05
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS					
01.01.03	m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	6,375 h	Manobre	18,39	117,24	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	117,20	1,76	
		Suma la partida.....			119,00
		Costos indirectes		5,00%	5,95
		TOTAL PARTIDA.....			124,95
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS					
01.01.04	m3	Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	8,000 h	Manobre	18,39	147,12	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	147,10	2,21	
		Suma la partida.....			149,33
		Costos indirectes		5,00%	7,47
		TOTAL PARTIDA.....			156,80
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS					
01.01.05	m2	Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0125000	0,300 h	Oficial 1a soldador	22,36	6,71	
A0140000	0,750 h	Manobre	18,39	13,79	
A0150000	1,000 h	Manobre especialista	19,03	19,03	
C1101200	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,39	7,70	
C200S000	0,300 h	Equip tall oxiacetilènic	7,05	2,12	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	39,50	0,59	
		Suma la partida.....			49,94
		Costos indirectes		5,00%	2,50
		TOTAL PARTIDA.....			52,44
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS					
01.01.06	m3	Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
A0150000	4,000 h	Manobre especialista	19,03	76,12	
C1101200	2,000 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,39	30,78	
C1315010	0,200 h	Retroexcavadora petita	39,92	7,98	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	83,50	1,25	
		Suma la partida.....			123,49
		Costos indirectes		5,00%	6,17
		TOTAL PARTIDA.....			129,66
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS					

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.01.07		m2	Repicat superf. fins 4cm element,pedra nat.,mitjans man.,càrrega Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	2,000	h	Manobre	18,39	36,78	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	36,80	0,55	
			Suma la partida.....			37,33
			Costos indirectes.....		5,00%	1,87
			TOTAL PARTIDA.....			39,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.01.08		m3	Excavació terres.+càrr.h<=3m,terrenycompact.,m.mec.,càrrega+cà Excavació de terres per a buidada del terreny de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
A0140000	0,010	h	Manobre	18,39	0,18	
C1311120	0,065	h	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	54,50	3,54	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
			Suma la partida.....			3,72
			Costos indirectes.....		5,00%	0,19
			TOTAL PARTIDA.....			3,91

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

01.01.09		m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN			
A0140000	0,025	h	Manobre	18,39	0,46	
A0150000	0,450	h	Manobre especialista	19,03	8,56	
C1311120	0,025	h	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	54,50	1,36	
C133A0J0	0,600	h	Picó vibrant,plac.30x33cm	8,17	4,90	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	9,00	0,14	
			Suma la partida.....			15,42
			Costos indirectes.....		5,00%	0,77
			TOTAL PARTIDA.....			16,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS

01.01.10		m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor			
C150AE00	1,000	m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,17	10,17	
			Suma la partida.....			10,17
			Costos indirectes.....		5,00%	0,51
			TOTAL PARTIDA.....			10,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

01.01.11		m3	Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
C1501700	0,320	h	Camió transp.7 t	30,35	9,71	
			Suma la partida.....			9,71
			Costos indirectes.....		5,00%	0,49
			TOTAL PARTIDA.....			10,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
SUBCAPITOL 01.02 ESTRUCTURA						
01.02.01	m2		Repàs+picon.caixa paviment,95% PM			
			Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM			
A0140000	0,020	h	Manobre	18,39	0,37	
C1335080	0,020	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	49,07	0,98	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01	
			Suma la partida.....			1,36
			Costos indirectes.....		5,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS						
01.02.02	m2		Repàs+picon.esplanada,95% PM			
			Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM			
A0140000	0,016	h	Manobre	18,39	0,29	
C1335080	0,016	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	49,07	0,79	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
			Suma la partida.....			1,08
			Costos indirectes.....		5,00%	0,05
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS						
01.02.03	m3		Estesa grav a drenatge,g<=25cm			
			Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim			
A0140000	0,010	h	Manobre	18,39	0,18	
B0332020	2,200	t	Grava pedra granit.,p/drens	x 1,01 18,41	40,91	
C1311120	0,010	h	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	54,50	0,55	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
			Suma la partida.....			41,64
			Costos indirectes.....		5,00%	2,08
			TOTAL PARTIDA.....			43,72
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS						
01.02.04	m2		Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40I,camió			
			Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió			
A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,20	
A0140000	0,200	h	Manobre	18,39	3,68	
B0641090	0,100	m3	Formigó HM-20/P/40I,>=200kg/m3 ciment	x 1,10 53,04	5,83	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,90	0,09	
			Suma la partida.....			11,80
			Costos indirectes.....		5,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....			12,39
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS						
01.02.05	m3		Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,cubilot			
			Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot			
A0122000	0,350	h	Oficial 1a paleta	21,99	7,70	
A0140000	0,420	h	Manobre	18,39	7,72	
B065960B	1,050	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment	x 1,05 67,87	74,83	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	15,40	0,23	
			Suma la partida.....			90,48
			Costos indirectes.....		5,00%	4,52
			TOTAL PARTIDA.....			95,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS						
01.02.06	kg		Acer b/corregada,B 500 S p/armadura llosa			
			Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses			
A0124000	0,006	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,13	
A0134000	0,010	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,20	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	x 1,02 0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
			Suma la partida.....			1,20
			Costos indirectes.....		5,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS						

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import	
01.02.07		m2	Encofrat tauler p/llosa fonam. Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments				
A0123000	0,500	h	Oficial 1a encofrador	21,99	11,00		
A0133000	0,550	h	Ajudant encofrador	19,53	10,74		
B0A31000	0,079	kg	Clau acer	x 1,90 1,11	0,17		
B0D21030	2,727	m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10	0,42	1,26	
B0D31000	0,001	m3	Llata fusta pi	x 1,90	203,19	0,39	
B0D71130	1,000	m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	x 1,10	1,21	1,33	
B0DZA000	0,030	l	Desencofrant		2,27	0,07	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra		21,70	0,33	
Suma la partida.....						25,29	
Costos indirectes.....						5,00%	1,26
TOTAL PARTIDA.....						26,55	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

01.02.08		u	Ancoratge acer b/corregada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni Ancoratge amb acer en barres corregades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'hesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat				
A0121000	0,125	h	Oficial 1a	21,99	2,75		
A0150000	0,160	h	Manobre especialista	19,03	3,04		
B0907200	0,100	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baixvisc. p/ús estruc.p/injec.	14,62	1,46		
B0B2A000	0,710	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,62	0,44		
C200F000	0,160	h	Màquina taladradora	3,09	0,49		
C200V000	0,125	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,19		
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,80	0,09		
Suma la partida.....						8,46	
Costos indirectes.....						5,00%	0,42
TOTAL PARTIDA.....						8,88	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

01.02.09		m3	Mur form.p/revestir,HA-25/B/10l,col.bomba,acer B 500 S 60kg/m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10l abocat amb bomba i acer en barres corregades B 500 S amb una quantia de 60 kg/m3				
E45217C4	1,000	m3	Formigó p/mur, HA-25/B/10l,bomba	94,48	94,48		
E4B23000	60,000	kg	Acer b/corregada B 500 S p/armadura mur	1,34	80,40		
E4D22A03	10,000	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plató metàl.lic50x200cm,p/mur re	16,86	168,60		
Suma la partida.....						343,48	
Costos indirectes.....						5,00%	17,17
TOTAL PARTIDA.....						360,65	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.02.10		m2	Paret estruct.g=20cm,bloc,foradat llis 500x200x200mm R6 N/mm2,mo Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corregades. m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes				
E4E2961L	1,000	m2	Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment,foradat,R-6,500x	32,06	32,06		
E4EZ3000	1,050	kg	Acer b/correg.obra B 500 S p/arm.paret bloc mort.	1,09	1,14		
E4EZQ024	0,020	m3	Formigó p/fáb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R	117,13	2,34		
Suma la partida.....						35,54	
Costos indirectes.....						5,00%	1,78
TOTAL PARTIDA.....						37,32	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

01.02.11		m	Rep.esquerda paret ceràm.,repic.+sanej.zona afect.,grapes B 500 Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col.locació de grapes amb acer en barres corregades B 500 S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblerat amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador				
A0122000	0,750	h	Oficial 1a paleta	21,99	16,49		
A0140000	0,750	h	Manobre	18,39	13,79		
B0714000	5,000	kg	Morter sintètic res.epoxi	3,28	16,40		
B0B2A000	0,617	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,62	0,38		
B2RA3400	0,010	m3	Disposic.monodipòsit,sense bàscula res.inerts	6,54	0,07		
C150AE00	0,010	m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,17	0,10		
C200F000	0,350	h	Màquina taladradora	3,09	1,08		
C200V000	0,300	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,46		
A%AUX00300	3,000	%	Medios auxiliars	30,30	0,91		
Suma la partida.....						49,68	
Costos indirectes.....						5,00%	2,48
TOTAL PARTIDA.....						52,16	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Codi	Quantita Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
SUBCAPITOL 01.03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS					
01.03.01	m2	Arrebossat esquerdejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:4 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,380 h	Oficial 1a paleta	21,99	8,36	
A0140000	0,190 h	Manobre	18,39	3,49	
D0701821	0,015 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05 81,95	1,29	
A%AU00250	2,500 %	Medios auxiliars	11,90	0,30	
		Suma la partida.....			13,44
		Costos indirectes.....		5,00%	0,67
		TOTAL PARTIDA.....			14,11
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS					
01.03.02	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle			
A0122000	0,506 h	Oficial 1a paleta	21,99	11,13	
A0140000	0,253 h	Manobre	18,39	4,65	
D0701821	0,026 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05 81,95	2,24	
A%AU00250	2,500 %	Medios auxiliars	15,80	0,40	
		Suma la partida.....			18,42
		Costos indirectes.....		5,00%	0,92
		TOTAL PARTIDA.....			19,34
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS					
01.03.03	m	Coronament paret g=33-47cm.p.artif.blanca,rent.àcid,2escaire,mor Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,300 h	Oficial 1a paleta	21,99	6,60	
A0140000	0,150 h	Manobre	18,39	2,76	
B0GAB3F7	1,500 m	Peça p.artif.blanca,rent.àcid, p/coron.parets 33-47cm,2escaire	x 1,02 58,11	88,91	
D070A4D1	0,005 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05 103,30	0,54	
A%AU0001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,40	0,14	
		Suma la partida.....			98,95
		Costos indirectes.....		5,00%	4,95
		TOTAL PARTIDA.....			103,90
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS					
01.03.04	u	Restauració de coberta de ninoxol existent Restauració de coberta de ninoxol existent, amb formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.			
K5Z15A2B	2,500 m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat	12,00	30,00	
K711AE85	2,500 m2	Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent	19,49	48,73	
K7Z26D31	2,500 m2	Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat	6,99	17,48	
K511FBFK	2,500 m2	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.ñ,28x14cm,col.morter1:2:10	16,45	41,13	
K5ZD2G0U	1,000 m	Minvell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.	7,18	7,18	
K5ZE1H0K	1,000 m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.morter mixt 1	12,54	12,54	
K5ZFU000	1,000 u	Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat	132,16	132,16	
		Suma la partida.....			289,22
		Costos indirectes.....		5,00%	14,46
		TOTAL PARTIDA.....			303,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS					

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.03.05		u	Reproducció de ninxol idem existent			
			Reproducció de ninxol existent format per paret de tancament de 14 cm amb maó calat de 29x14x10 cm per revertir col.locat amb morter mixt i formació de sostre a base de revoltó ceràmic pla col.locat amb morter de ciment 1:4. Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM I/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.			
K612B51K	2,500	m2	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo	35,02	87,55	
K4F64PGE	2,500	m2	Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4,	48,96	122,40	
K5Z15A2B	2,500	m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat	12,00	30,00	
K711AE85	2,500	m2	Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent	19,49	48,73	
K7Z26D31	2,500	m2	Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat	6,99	17,48	
K511FBFK	2,500	m2	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:2:10	16,45	41,13	
K5ZD2G0U	1,000	m	Minvell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.	7,18	7,18	
K5ZE1H0K	1,000	m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.morter mixt 1	12,54	12,54	
K5ZFU000	1,000	u	Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat	132,16	132,16	
			Suma la partida.....			499,17
			Costos indirectes.....		5,00%	24,96
			TOTAL PARTIDA.....			524,13

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.03.06		u	Reparació de boca de ninxol existent			
			Reparació superficial de parament arrebossat exterior de les boques dels ninxols existents, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans. Inclou part proporcional de substitució d'aplatat de pedra artificial de morter de ciment gris, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.			
K2182231	1,200	m2	Repicat arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual	11,20	13,44	
K81126K2-M2	1,200	m2	Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolina	23,95	28,74	
K898D620	1,200	m2	Pintat vert.ext.ciment,calç,2capes	2,82	3,38	
K2183741	0,600	m2	Arrencada aplacat,pedra,param.vert.,mitjans man.,càrrega manual	10,64	6,38	
K2R540G0	0,500	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor	10,17	5,09	
KBJ3427K-M	0,600	m	Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire	48,14	28,88	
			Suma la partida.....			85,91
			Costos indirectes.....		5,00%	4,30
			TOTAL PARTIDA.....			90,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

01.03.07		u	Porta perf.acer lam. lamel.horitz.fix. 1bat.,perf.L 50+5mm,+basti			
			Porta de perfils d'acer laminat amb lamel.les horitzontals fixes d'una fulla batent, perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm, col.locada			
A012F000	0,250	h	Oficial 1a manyà	22,34	5,59	
BABG1111	1,000	u	Porta perf.acer lam. lamel.horitz.fix.,1bat. perfils L 50+5mm,+ba	175,26	175,26	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	5,60	0,14	
			Suma la partida.....			180,99
			Costos indirectes.....		5,00%	9,05
			TOTAL PARTIDA.....			190,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

01.03.08		m3	Estesa grava drenatge,g<=50cm			
			Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a màxim			
A0140000	0,008	h	Manobre	18,39	0,15	
B0332020	2,200	t	Grava pedra granit.,p/drens	18,41	40,91	
C1311120	0,008	h	Pala carregadora s./mitjana.s/pneumàtics 117kW	54,50	0,44	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
			Suma la partida.....			41,50
			Costos indirectes.....		5,00%	2,08
			TOTAL PARTIDA.....			43,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

01.03.09		m3	Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co			
			Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x5 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	8,970	h	Oficial 1a paleta	21,99	197,25	
A0140000	3,900	h	Manobre	18,39	71,72	
B0F1F251	381,700	u	Maó calat R15N/mm2,29x14x5cm,p/revestir	0,17	70,73	
D0701821	0,185	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,sorra pedra granit.	81,95	15,92	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	269,00	6,73	
			Suma la partida.....			362,35
			Costos indirectes.....		5,00%	18,12
			TOTAL PARTIDA.....			380,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import	
01.03.10	m2		Revolto cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4, Revolto ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col.locat amb morter ciment 1:4 elaborat a l'obra				
A0122000	1,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	27,49		
A0140000	0,625	h	Manobre	18,39	11,49		
B0F14242	23,636	u	Maó massís,el.manual R15N/mm2,29x14x4cm,c.vist.	0,32	8,32	x 1,10	
D0701821	0,006	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	0,49		
A%AU00300	3,000	%	Medios auxiliars	39,00	1,17		
Suma la partida.....						48,96	
Costos indirectes.....						5,00%	2,45
TOTAL PARTIDA.....						51,41	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

01.03.11	m2		Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.				
K5Z15A2B	2,500	m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat	12,00	30,00		
K711AE85	2,500	m2	Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent	19,49	48,73		
K7Z26D31	2,500	m2	Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat	6,99	17,48		
K511FBFK	2,500	m2	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:2:10	16,45	41,13		
K5ZD2G0U	0,600	m	Minvell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.	7,18	4,31		
K5ZE1H0K	0,380	m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.morter mixt 1	12,54	4,77		
K5ZFU000	0,070	u	Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat	132,16	9,25		
Suma la partida.....						155,67	
Costos indirectes.....						5,00%	7,78
TOTAL PARTIDA.....						163,45	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.03.12	m2		Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat				
A0122000	0,550	h	Oficial 1a paleta	21,99	12,09		
A0140000	0,275	h	Manobre	18,39	5,06		
D070A4D1	0,027	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	2,93	x 1,05	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	17,20	0,43		
Suma la partida.....						20,51	
Costos indirectes.....						5,00%	1,03
TOTAL PARTIDA.....						21,54	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.04 PAVIMENTS

01.04.01	m3		Base sauló,estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM				
A0140000	0,050	h	Manobre	18,39	0,92		
B0111000	0,050	m3	Aigua	1,01	0,05		
B0321000	1,000	m3	Sauló s/garbellar	15,85	18,23	x 1,15	
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	53,50	1,87		
C13350C0	0,050	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	3,11		
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	36,89	0,92		
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01		
Suma la partida.....						25,11	
Costos indirectes.....						5,00%	1,26
TOTAL PARTIDA.....						26,37	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

01.04.02	m		Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.				
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48		
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25		
D0701821	0,010	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	0,86	x 1,05	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21		
B9F16100-E	1,050	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	27,25	28,61		
Suma la partida.....						43,41	
Costos indirectes.....						5,00%	2,17
TOTAL PARTIDA.....						45,58	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import	
01.04.03		m2	Solera form.HA-25/P/20I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm,sob Solera de formigó HA-25/P/20I, de 15 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d'acer B 500 , de 15x15 cm i 6 mm de D, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN				
E225T007	1,000	m2	Repàs+picon.caixa paviment,100%PN	0,34	0,34		
E7B21A0L	1,000	m2	Làmina separad.polietilè g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.	1,11	1,11		
E9232B91	1,000	m2	Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.	8,33	8,33		
E93617B0	1,000	m2	Solera formigó HA-25/P/20I,g=15cm	16,93	16,93		
E9Z4AA16	1,000	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a	3,55	3,55		
Suma la partida.....						30,26	
Costos indirectes.....						5,00%	1,51
TOTAL PARTIDA.....						31,77	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.05 PINTATS

01.05.01		m2	Pintat vert.ext.ciment.plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat				
A012D000	0,100	h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20		
A013D000	0,010	h	Ajudant pintor	19,53	0,20		
B89ZPE00	0,540	kg	Pintura plàstica/pl ext.	4,75	2,62		
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04		
Suma la partida.....						5,06	
Costos indirectes.....						5,00%	0,25
TOTAL PARTIDA.....						5,31	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.06 MOBILIARI

01.06.01		u	Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. Banc de fusta massissa, de 258 cm de llargària, amb respalller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat				
A0121000	0,550	h	Oficial 1a	21,99	12,09		
A0140000	0,549	h	Manobre	18,39	10,10		
BQ11NR10	1,000	u	Banc fusta massissa,258cm,amb respalller fusta curt	843,00	843,00		
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	22,20	0,56		
Suma la partida.....						865,75	
Costos indirectes.....						5,00%	43,29
TOTAL PARTIDA.....						909,04	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

01.06.02		u	Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30x30 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm				
A012N000	0,250	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	5,50		
A0140000	0,250	h	Manobre	18,39	4,60		
BQ213110	1,000	u	Paperera trabucable D=45cm planxa pint.g=1mm,suport tub	91,30	91,30		
D060M0B2	0,054	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.cal.c. CEM II/B-L 32,	69,14	4,11		
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,10	0,15		
Suma la partida.....						105,66	
Costos indirectes.....						5,00%	5,28
TOTAL PARTIDA.....						110,94	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
SUBCAPITOL 01.07 VARIS						
01.07.01	m2		Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,530	h	Oficial 1a paleta	21,99	11,65	
A0140000	0,230	h	Manobre	18,39	4,23	
B0FA12A0	22,060	u	Totxana 29x14x10cm	x 1,04 0,19	4,36	
D070A4D1	0,012	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05 103,30	1,30	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	15,90	0,40	
					Suma la partida.....	21,94
					Costos indirectes.....	5,00% 1,10
					TOTAL PARTIDA.....	23,04
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS						
01.07.02	m2		Membrana g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix.adhesiu Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica			
A0127000	0,275	h	Oficial 1a col.locador	21,99	6,05	
A0137000	0,138	h	Ajudant col.locador	19,53	2,70	
B0906000	0,605	kg	Adhesiu PVC	4,07	2,46	
B7422FMF	1,000	m2	Làmina PVC p/intemp.,g=1,5mm,+arm. malla FV	x 1,21 6,60	7,99	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	8,80	0,13	
					Suma la partida.....	19,33
					Costos indirectes.....	5,00% 0,97
					TOTAL PARTIDA.....	20,30
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS						
01.07.03	m		Cornisa pedra artificial collada amb morter Cornisa pedra artificial, col.locada amb morter			
A012L000	0,280	h	Oficial 1a llauner	22,72	6,36	
A0140000	0,140	h	Manobre	18,39	2,57	
B5ZB15D5	1,000	m	Peça p/aigua fons planxa Zn g=0,82mm,desenv.<=45cm,5plecs	x 1,10 11,45	12,60	
B5ZZAEJ0	3,000	u	Clau acer galv. 3x50mm,junt plom	0,09	0,27	
B7Z24000	0,190	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	x 1,05 0,90	0,18	
D0701821	0,001	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05 81,95	0,09	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	8,90	0,22	
					Suma la partida.....	22,29
					Costos indirectes.....	5,00% 1,11
					TOTAL PARTIDA.....	23,40
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS						
01.07.04	m2		Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat			
A0122000	0,660	h	Oficial 1a paleta	21,99	14,51	
A0140000	0,350	h	Manobre	18,39	6,44	
D070A4D1	0,027	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05 103,30	2,93	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	21,00	0,53	
					Suma la partida.....	24,41
					Costos indirectes.....	5,00% 1,22
					TOTAL PARTIDA.....	25,63
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS						
01.07.05	m2		Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat			
A012D000	0,100	h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010	h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89ZPE00	0,540	kg	Pintura plàstica,p/ext.	x 1,02 4,75	2,62	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
					Suma la partida.....	5,06
					Costos indirectes.....	5,00% 0,25
					TOTAL PARTIDA.....	5,31
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS						

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.07.06		m	Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g			
			Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix			
A012N000	0,280	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	6,16	
A0140000	0,420	h	Mancobre	18,39	7,72	
B0641080	0,058	m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	x 1,10	54,42	3,47
BD5H2185	1,000	m	Canal form.polímer,s/pendent,100mmx100-130mm,+perfil lat.,reixa	x 1,05	48,40	50,82
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra		13,90	0,21
			Suma la partida.....			68,38
			Costos indirectes		5,00%	3,42
			TOTAL PARTIDA.....			71,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.07.07		u	Desplaçament i trasllat de restes a justificar			
			Trasllat de restes humanes a justificar, incloent recollida, neteja i nova ubicació en urna ad-hoc segons normativa sanitària			
A011100M	1,000	h	Oficial enterraments	42,00	42,00	
A011100N	1,000	h	Ajudant enterraments	39,00	39,00	
B00MMCAI	1,000	u	Caixa restes	42,00	42,00	
			Suma la partida.....			123,00
			Costos indirectes		5,00%	6,15
			TOTAL PARTIDA.....			129,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 2 ADEQUACIÓ ESPLANADA ACCÉS CEMENTIRI						
02.01	m		Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
D0701821	0,010	m3	Morter ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	81,95	0,86
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra		13,70	0,21
B9F16100-E	1,050	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.		27,25	28,61
			Suma la partida.....			43,41
			Costos indirectes.....		5,00%	2,17
			TOTAL PARTIDA.....			45,58
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS						
02.02	m3		Base sauló,estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,39	0,92	
B0111000	0,050	m3	Aigua	1,01	0,05	
B0321000	1,000	m3	Sauló s/garbellar	x 1,15	15,85	18,23
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	53,50	1,87	
C13350C0	0,050	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	3,11	
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	36,89	0,92	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
			Suma la partida.....			25,11
			Costos indirectes.....		5,00%	1,26
			TOTAL PARTIDA.....			26,37
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS						
02.03	u		Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. Banc de fusta massissa, de 258 cm de llargària, amb respalller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat			
A0121000	0,550	h	Oficial 1a	21,99	12,09	
A0140000	0,549	h	Manobre	18,39	10,10	
BQ11NR10	1,000	u	Banc fusta massissa,258cm,amb respalller fusta curt	843,00	843,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	22,20	0,56	
			Suma la partida.....			865,75
			Costos indirectes.....		5,00%	43,29
			TOTAL PARTIDA.....			909,04
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS						
02.04	u		Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v Tractament de façana amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1.80 a 2.50 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans de detall.			
K2221211	0,180	m3	Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mijans man.,càrr.man.	65,34	11,76	
E31522H1	0,180	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	72,68	13,08	
E31B3000	5,000	kg	Acer b/corruçada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	1,16	5,80	
PILONA-2	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	129,16	129,16	
			Suma la partida.....			159,80
			Costos indirectes.....		5,00%	7,99
			TOTAL PARTIDA.....			167,79
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS						
02.05	u		Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v Tractament de façana amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 2.50 a 3.20 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans de detall.			
K2221211	0,180	m3	Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mijans man.,càrr.man.	65,34	11,76	
E31522H1	0,180	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	72,68	13,08	
E31B3000	5,000	kg	Acer b/corruçada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	1,16	5,80	
PILONA-3	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	157,97	157,97	
			Suma la partida.....			188,61
			Costos indirectes.....		5,00%	9,43
			TOTAL PARTIDA.....			198,04
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS						

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 3 ACTUACIONS CAMI ACCES CEMENTIRI						
03.01	m3		Enderroc,mur,maçón,mitjans man.,càrrega manual			
			Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	8,000	h	Manobre	18,39	147,12	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	147,10	2,21	
			Suma la partida.....			149,33
			Costos indirectes.....		5,00%	7,47
			TOTAL PARTIDA.....			156,80
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS						
03.02	m		Canal form.polímer,a=100mm,h=200-240mm,s/perfil lat.,reixa acer			
			Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada classe A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix			
A012N000	0,300	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	6,60	
A0140000	0,450	h	Manobre	18,39	8,28	
B0641080	0,078	m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	x 1,10 54,42	4,67	
BD5H32B3	1,000	m	Canal form.polímer,s/pendent,100mmx200-240mm,s/perfil lat.,reixa	x 1,05 41,65	43,73	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	14,90	0,22	
			Suma la partida.....			63,50
			Costos indirectes.....		5,00%	3,18
			TOTAL PARTIDA.....			66,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS						
03.03	m3		Base sauló,estesa+picon.98%PM			
			Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,39	0,92	
B0111000	0,050	m3	Aigua	1,01	0,05	
B0321000	1,000	m3	Sauló s/garbellar	x 1,15 15,85	18,23	
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	53,50	1,87	
C13350C0	0,050	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	3,11	
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	36,89	0,92	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
			Suma la partida.....			25,11
			Costos indirectes.....		5,00%	1,26
			TOTAL PARTIDA.....			26,37
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS						
03.04	m		Rigola form.cun. HM-30/P/20/I, amp.=40cm,h=45-50cm			
			Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat			
A012N000	0,044	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	0,97	
A0140000	0,132	h	Manobre	18,39	2,43	
B0641680	0,200	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E,>=275kg/m3 ciment	x 1,10 66,92	14,72	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	3,40	0,05	
			Suma la partida.....			18,17
			Costos indirectes.....		5,00%	0,91
			TOTAL PARTIDA.....			19,08
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS						
03.05	m		Vorada recta pedra granít. buixardada,7-10x20cm,sob/espl.compact			
			Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre esplanada compactada, i rejuntada amb morter			
A012N000	0,180	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	3,96	
A0140000	0,370	h	Manobre	18,39	6,80	
B0708200	0,002	t	Morter M-8a (8 N/mm2) granel	x 1,05 27,90	0,06	
B9611P50	1,000	m	Pedra granít.,buixardada,p'vorada,7-10x20cm	x 1,05 14,60	15,33	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,80	0,16	
			Suma la partida.....			26,31
			Costos indirectes.....		5,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....			27,63
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS						

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.06		u	Tractament de limit amb peça de formigo pref. 20x10 c Tractament de limit amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargaria variable entre 1.00 a 2.00 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans details.			
K2221211	0,180	m3	Excavació rasa/pou h<= 1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.	65,34	11,76	
E31522H1	0,180	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	72,68	13,08	
E31B3000	5,000	kg	Acer b/corregada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	1,16	5,80	
PILONA	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	96,24	96,24	
			Suma la partida.....			126,88
			Costos indirectes.....		5,00%	6,34
			TOTAL PARTIDA.....			133,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

03.07		m3	Cèrcol form.,HA-25/B/20/IIa,col.camio,acer B 500 S Cèrcol de formigó armat, amb una quantia d'encofrat 6.7 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i acer en barres corregades B 500 S amb una quantia de 36 kg/m3. Inclou part proporcional d'ancoratge amb acer en barres corregades de 16 mm de diàmetre cada 30 cm, amb una repercussió de 19 ut/m3, executat amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.			
E31522H1	1,000	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	72,68	72,68	
E4B83000	36,000	kg	Acer b/corregada B 500 S,p/armadura cèrcol	1,30	46,80	
E4D8D500	6,700	m2	Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte	57,03	382,10	
K4BP1116	19,000	u	Ancoratge acer b/corregada,D=16mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni	12,17	231,23	
			Suma la partida.....			732,81
			Costos indirectes.....		5,00%	36,64
			TOTAL PARTIDA.....			769,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

03.08		u	Tractament de limit pont amb peça de formigo pref. 20x10 c Tractament de limit de pont amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargaria variable entre 1.00 a 2.00 m, col.locats en posició vertical ancorat a cercol existent mitjançant ancoratges amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Totalment executat segons plans details.			
PILONA-M3	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	96,44	96,44	
K4BP1116-M	2,000	u	Ancoratge de pilones,perf.+inject.cont. adh.apl.uni	20,74	41,48	
			Suma la partida.....			137,92
			Costos indirectes.....		5,00%	6,90
			TOTAL PARTIDA.....			144,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL			4 SEGURETAT I SALUT			
04.01		pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra			
			Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut			
				Sense descomposició		
			Costos indirectes	5,00%	101,43	101,43
			TOTAL PARTIDA.....			2.129,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

3.- Estat d'Amidaments

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 RESTAURACIO INTERIOR CEMENTIRI									
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS I MOV. TERRES									
01.01.01	u Arrencada arbre+arrels,càrrega mat.sob/camió-conten. ARRENCADA D'ARBRE EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOSES LES ARRELS I CÀRREGA DELS MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.								
	Arbres	2					2,00		
								2,00	
01.01.02	u Enderroc de nínxol existent sobreaixecat ENDERROC DE NÍNXL SOBREAIXECAT, INCLOENT: RETIRADA DE RESTES, ENDERROC DE PARETS I LLOSA DE COBERTA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR								
	Nínxols sobreaixecats								
	Alçat B-B'	4					4,00		
	Alçat C-C'	2					2,00		
	Alçat D-D'	4					4,00		
	Alçat E-E'	3					3,00		
								13,00	
01.01.03	m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR								
	tanca ossera existent	1	5,35	0,30	2,00		3,21		
		1	2,70	0,30	2,00		1,62		
		2	3,50	0,30	2,75		5,78		
		2	2,70	0,30	2,75		4,46		
	*escala ossera	1	2,00	5,00	0,15		1,50		
	sala autopsies	1	5,50	0,30	3,00		4,95		
		1	3,00	0,30	3,00		2,70		
		1	5,15	0,30	3,00		4,64		
	Nínxols	1	2,95	0,15	1,85		0,82		
		1	0,95	0,15	1,85		0,26		
		1	2,95	0,15	2,55		1,13		
		1	0,95	0,15	2,55		0,36		
								31,43	
01.01.04	m3 Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR								
	tanca	1	4,00	0,55	3,80		8,36		
	contrafort	1	1,50	0,55	3,00		2,48		
								10,84	
01.01.05	m2 Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual ENDERROC DE LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR								
	sala autopsies	1	28,55				28,55		
	ossera	1	9,45				9,45		
	escala ossera	1	3,00				3,00		
	nínxols	4	2,50				10,00		
								51,00	
01.01.06	m3 Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR								
	pav. entrada	1	11,15				11,15		
								11,15	
01.01.07	m2 Repicat superf. fins 4cm element,pedra nat.,mitjans man.,càrrega REPICAT SUPERFICIAL FINS A 4 CM DE FONDÀRIA D'ELEMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR								
	tanca nord	1	36,10		3,00		108,30		
	contraforts	6	1,30		2,25		17,55		
		3	0,60		2,25		4,05		
	tanca est	1	33,35		2,00		66,70		
	tanca sur	1	36,50		2,50		91,25		
	tanca pral	1	29,00		3,00		87,00		
	caseta	1	4,85		3,10		15,04		
		1	2,95		3,40		10,03		
		1	2,80		3,40		9,52		
		1	4,85		1,60		7,76		
								417,20	
01.01.08	m3 Excavació terres.+càrr.h<=3m,terrenycompact.,m.mec.,càrrega +cà EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDADA DEL TERRENY DE FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ								
	Ossera	1	5,35	2,50	1,60		21,40		
	Tanca Nord	1	4,00	4,65	1,60		29,76		
	Nínxols	1	19,20	3,45	1,85		122,54		
								173,70	

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
01.01.09	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN								
	Tanca Nord	1	4,00	0,50	0,80	1,60			
	Nixols	1	22,85	0,50	1,55	17,71			
							19,31		
01.01.10	m3 Transport residus cent.recic./monod.aboc.esp.,contenedor TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR								
	Nixols sobreaiçcatsl	13	1,20	1,20		18,72			
	Runes	1	31,45	1,20		37,74			
		1	10,85	1,20		13,02			
		1	5,10	1,20		6,12			
		1	1,15	1,20		1,38			
		1	16,70	1,20		20,04			
							97,02		
01.01.11	m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM								
	excavació	1	173,70		1,20	208,44			
	Terraplenat	-1	19,31		1,15	-22,21			
							186,23		
SUBCAPITOL 01.02 ESTRUCTURA									
01.02.01	m2 Repàs+picon.caixa paviment,95% PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM								
	pav. entrada	1	11,15			11,15			
							11,15		
01.02.02	m2 Repàs+picon.esplanada,95% PM REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM								
	Ossera	1	5,35	2,50		13,38			
	Tanca Nord	1	4,00	4,65		18,60			
	Nixols	1	19,20	3,45		66,24			
							98,22		
01.02.03	m3 Estesa grava drenatge,g<=25cm ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM								
	Ossera	1	5,35	2,50	0,20	2,68			
	Tanca Nord	1	4,00	4,65	0,20	3,72			
	Nixols	1	19,20	3,45	0,20	13,25			
							19,65		
01.02.04	m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40I,camió CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ								
	Ossera	1	5,35	2,50		13,38			
	Tanca Nord	1	4,00	4,65		18,60			
	Nixols	1	19,20	3,45		66,24			
							98,22		
01.02.05	m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,cubilot FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILO								
	Ossera	1	5,35	2,50	0,20	2,68			
	Tanca Nord	1	4,00	4,65	0,20	3,72			
	Nixols	1	19,20	3,45	0,20	13,25			
							19,65		
01.02.06	kg Acer b/corregada,B 500 S p/armadura llosa ACER EN BARRS CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES								
	llosa	16	2,70		0,62	26,78			
		22	1,90		0,62	25,92			
		16	4,85		0,62	48,11			
		40	2,05		0,62	50,84			
		34	4,85		0,62	102,24			
		40	4,20		0,62	104,16			
		156	3,65		0,62	353,03			
		30	19,40		0,62	360,84			
							1.071,92		
01.02.07	m2 Encofrat tauler p/llosa fonam. ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A LLOSES DE FONAMENTS								
	Ossera	1	2,50		0,50	1,25			
	Tanca Nord	2	4,00		0,50	4,00			
		1	4,65		0,50	2,33			
	Nixols	1	19,20		0,50	9,60			
							17,18		
01.02.08	u Ancoratge acer b/corregada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni ANCORATGE AMB ACER EN BARRS CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DIS-SOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT								
	Llosa - Tanca Nord	125				125,00			
							125,00		

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
01.02.09	m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10l,col.bomba,acer B 500 S 60kg/m3 MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A REVESTIR AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 10 M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/10l ABOCAT AMB BOMBA I ACER EN BARRS CORRUGADES B 500 S AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3 tanca nord	1	4,00	0,55	3,40	7,48			
							7,48		
01.02.10	m2 Paret estruct.g=20cm,bloc,foradat llis 500x200x200mm R6 N/mm2,mo PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 500X200X200 MM, R 6 N/MM2, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL·LOCACIÓ AMB MORTER 1:0,5:4, AMB TRAVES I BRANCAIS MASSISSATS AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3 DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, COL·LOCAT MANUALMENT I ARMAT AMB ACER B 500 S EN BARRS CORRUGADES. M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA SENSE INCLoure CÈRCOLS NI LLINDES suport ninoxls Ossera	2 4 1 2	22,85 1,50 5,35 2,50		0,85 0,85 0,85 0,85	38,85 5,10 4,55 4,25			
							52,75		
01.02.11	m Rep.esquerda paret ceràm.,repic.+sanej.zona afect.,grapes B 500 REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PARET D'OBRA DE CERÀMICA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN BARRS CORRUGADES B 500 S DE DIÀMETRE 10 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR Contraforts	36	0,60			21,60			
							21,60		

SUBCAPITOL 01.03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS

01.03.01	m2 Arrebossat esquerdejat,vert.ext.,h<3m,mortier ciment 1:4 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L tanca nord contraforts tanca est tanca sur tanca pral caseta Ossera	1 6 3 1 1 1 1 1 1	36,10 1,30 0,60 33,35 36,50 29,00 4,85 2,95 2,55 4,85 5,35		3,00 2,25 2,25 2,00 2,50 3,00 3,10 3,40 3,40 1,60 2,50	108,30 17,55 4,05 66,70 91,25 87,00 15,04 10,03 8,67 7,76 13,38			
							429,73		
01.03.02	m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortier ciment 1:4,reglejat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DEIXAT DE REGLE tanca nord contraforts tanca est tanca sur tanca pral caseta Ossera	1 6 3 1 1 1 1 1 1	36,10 1,30 0,60 33,35 36,50 29,00 4,85 2,95 2,55 4,85 5,35		3,00 2,25 2,25 2,00 2,50 3,00 3,10 3,40 3,40 1,60 2,50	108,30 17,55 4,05 66,70 91,25 87,00 15,04 10,03 8,67 7,76 13,38			
							429,73		
01.03.03	m Coronament paret g=33-47cm,p.artif.blanca,rent.àcid,2escaire,mor CORONAMENT DE PARET DE 33 A 47 CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, RENTADA AMB ÀCID, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L tanca nord tanca est tanca sur tanca pral	1 1 1 1	36,10 33,35 36,50 29,00			36,10 33,35 36,50 29,00			
						4,85	139,80		
01.03.04	u Restauració de coberta de ninoxl existent RESTAURACIÓ DE COBERTA DE NINXOL EXISTENT, AMB FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM IIB-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (APP)-48-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 GM2, ADHERIDA EN CALENT, I ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L INCLOU PART PROPORCIONAL DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA CONTRA PARAMENT COL·LOCAT AMB MORTER ASFÀLTIC, VORA LLUIRE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA FINA DE 14X28 CM, AMB TRENCAAIGÜES, I GARGOLA DE PLANXA DE COURE. TOTALMENT EXECUTAT. Ninoxls sobreaixecats	13				13,00			
							13,00		

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
01.03.05	u Reproducció de ninjol idem existent REPRODUCCIÓ DE NINXOL EXISTENT FORMAT PER PARET DE TANCAMENT DE 14 CM AMB MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM PER REVERTIR COLLOCAT AMB MORTER MIXT I FORMACIÓ DE SOSTRE A BASE DE REVOLTO CERÀMIC PLÀ COLLOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4. COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (APP)-48-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, I ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COLLOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA CONTRA PARAMENT COLLOCAT AMB MORTER ASFÀLTIC, VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA FINA DE 14X28 CM, AMB TRENCAAIGÜES, I GARGOLA DE PLANXA DE COURE. TOTALMENT EXECUTAT.	Ninxol	1				1,00		
									1,00
01.03.06	u Reparació de boca de ninjol existent REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT EXTERIOR DE LES BOQUES DELS NINXOLS EXISTENTS, AMB ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS ARREBOSSAT EXISTENT, AMB MITJANS MANUAUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR, A UNA ALÇÀRIA <3 M, ARREBOSSAT A BONA VISTA AMB MORTER SENSE ADDITIUS, MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA, AMB ACABAT REMOLINAT I PINTAT A LA CALÇ, AMB 2 MANS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SUBSTITUCIÓ D'APLACAT DE PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT GRIS, COLLOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.	cara oest	52		0,20			10,40	
		cara est	60		0,15			9,00	
		cara sud	68		0,10			6,80	
		illa interior	28		0,10			2,80	
		cara nord	8		0,20			1,60	
									30,60
01.03.07	u Porta perf.acer lam. lamel.horitz.fix. 1bat.,perf.L 50+5mm,+basti PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT AMB LAMELLES HORIZONTALS FIXES D'UNA FULLA BASTENT, PERFILS LAMINATS D'ACER L 50+5 MM I BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS D'ACER, AMB PANY DE COP I CLAU, PER A UN BUIT D'OBRA DE 210X95 CM, COLLOCADA	Ossera	1				1,00		
									1,00
01.03.08	m3 Estesa grava drenatge,g<=50cm ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 50 CM, COM A MÀXIM	tanca nord - nixols	1	22,85	0,35	0,60		4,80	
									4,80
01.03.09	m3 Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB MAÓ DE 29X14X5 CM R15 N/MM2, PER A REVESTIR, COLLOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (M-8 N/MM2), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.	Ossera	1	5,35	2,50			13,38	
			2	2,50	2,50			12,50	
									25,88
01.03.10	m2 Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4, REVOLTÓ CERÀMIC DE MAÓ DE PLA, UN GRUIX DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL, D'UNA CARA VISTA, COLLOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA	Coberta ossera	1	5,35	2,50			13,38	
									13,38
01.03.11	m2 Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (APP)-48-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, I ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COLLOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA CONTRA PARAMENT COLLOCAT AMB MORTER ASFÀLTIC, VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA FINA DE 14X28 CM, AMB TRENCAAIGÜES, I GARGOLA DE PLANXA DE COURE. TOTALMENT EXECUTAT.	Coberta ossera	1	5,35	2,50			13,38	
									13,38
01.03.12	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT	Ossera	1	5,20	2,50			13,00	
			3	2,35	2,50			17,63	
									30,63

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
SUBCAPITOL 01.04 PAVIMENTS									
01.04.01	m3 Base sauló, estesa+picon.98% PM BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM								
	Recinte	1	816,21		0,10	81,62			
							81,62		
01.04.02	m Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I LLARGADA VARIABLE, AMB ARMADURA INTERIOR, SEGONS PLANOLS DE DETALL COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.								
	Entrada	19	3,00			57,00			
							57,00		
01.04.03	m2 Solera form.HA-25/P/20I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm,sob SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20I, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE MALLA ELECTRO-SOLDADA D'ACER B 500, DE 15X15 CM I 6 MM DE D, SOBRE SUBBASE DE GRAVA DE 50 A 70 MM DE D, AMB PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT AL 100% DE PN								
	Ossera	1	5,15	2,35		12,10			
							12,10		
SUBCAPITOL 01.05 PINTATS									
01.05.01	m2 Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONTS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT								
	tanca nord	1	36,10		3,00	108,30			
	contraforts	6	1,30		2,25	17,55			
		3	0,60		2,25	4,05			
	tanca est	1	33,35		2,00	66,70			
	tanca sur	1	36,50		2,50	91,25			
	tanca pral	1	29,00		3,00	87,00			
	caseta	1	4,85		3,06	14,84			
		1	2,95		3,40	10,03			
		1	2,55		3,40	8,67			
		1	4,85		1,60	7,76			
	Ossera	1	5,30		2,50	13,25			
		3	2,50		2,50	18,75			
	bloc central	1	13,45		2,00	26,90			
		1	3,15		2,00	6,30			
		1	2,80		2,00	5,60			
	Ninxo	1	2,50		1,00	2,50			
							489,45		
SUBCAPITOL 01.06 MOBILIARI									
01.06.01	u Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. BANC DE FUSTA MASSISSA, DE 258 CM DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA CURT, AMB SUPORT D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCAT								
		1				1,00			
							1,00		
01.06.02	u Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30x30 PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30X30X30 CM								
		1				1,00			
							1,00		

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
SUBCAPITOL 01.07 VARIS									
01.07.01	m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,mortor PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	Remat ninxols	2	0,30		1,20	0,72			
							0,72		
01.07.02	m2 Membrana g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix.adhesiu MEMBRANA DE GRUIX 1,5 MM, D'UNA LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE, FIXADA AL SUPORT AMB ADHESIU DE FORMULACIÓ ESPECÍFICA								
	reparacio ninxols	2	11,60	2,95		68,44			
							68,44		
01.07.03	m Cornisa pedra artificial collada amb mortor CORNISA PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA AMB MORTER								
	cornisa	1	12,30			12,30			
		1	10,25			10,25			
							22,55		
01.07.04	m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MENYS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT								
	Ninxols	1	7,45			7,45			
	Remat ninxols	2	0,30		1,20	0,72			
							8,17		
01.07.05	m2 Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONTS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT								
	Ninxols	1	7,45			7,45			
	Remat ninxols	2	0,30		1,20	0,72			
							8,17		
01.07.06	m Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100 MM I 100 A 130 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT ENTRAMADA CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 1433 FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX								
	nou límit saulo	1	10,25			10,25			
		1	12,30			12,30			
							22,55		
01.07.07	u Desplaçament i trasllat de restes a justificar TRASLLAT DE RESTES HUMANES A JUSTIFICAR, INCLOENT RECOLLIDA, NETEJA I NOVA UBICACIÓ EN URNA AD-HOC SEGONS NORMATIVA SANITARIA								
		25				25,00			
							25,00		

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 ADEQUACIÓ ESPLANADA ACCÉS CEMENTIRI									
02.01	m Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I LLARGADA VARIABLE, AMB ARMADURA INTERIOR, SEGONS PLANOLS DE DETALL COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.								
	Esplanada	27	2,50			67,50			
							67,50		
02.02	m3 Base sauló, estesa+picon.98% PM BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM								
	Esplanada	1	398,20		0,10	39,82			
							39,82		
02.03	u Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. BANC DE FUSTA MASSISSA, DE 258 CM DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA CURT, AMB SUPORT D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCAT								
	Esplanada	1				1,00			
							1,00		
02.04	u Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v TRACTAMENT DE FAÇANA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGÀRIA VARIABLE ENTRE 1.80 A 2.50 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Façana pcpal	28				28,00			
							28,00		
02.05	u Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v TRACTAMENT DE FAÇANA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGÀRIA VARIABLE ENTRE 2.50 A 3.20 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Façana pcpal	28				28,00			
							28,00		

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 ACTUACIONS CAMI ACCES CEMENTIRI									
03.01	m3 Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR								
	Pont	1	6,50	0,35	0,75	1,71			
		1	5,35	0,35	0,75	1,40			
							3,11		
03.02	m Canal form.polímer,a=100mm,h=200-240mm,s/perfil lat.,reixa acer CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100 MM I 200 A 240 MM D'ALÇÀRIA, SENSE PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT PERFORADA CLASSE A15 SEGONS NORMA UNE-EN 1433 FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX								
	Cami	1	4,20			4,20			
							4,20		
03.03	m3 Base sauló,estesa+picon.98% PM BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM								
	Cami accés	1	535,88		0,10	53,59			
							53,59		
03.04	m Rigola form.cun. HM-30/P/20l, ampli.=40cm,h=45-50cm RIGOLA EN FORMA DE CUNETA DE FORMIGÓ HM-30/P/20l, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I DE 45 A 50 CM D'ALÇÀRIA, ACABAT REMOLINAT								
	Cami	1	106,75			106,75			
		1	7,30			7,30			
		1	40,80			40,80			
		1	41,50			41,50			
							196,35		
03.05	m Vorada recta pedra granít. buixardada,7-10x20cm,sob/espl.compact VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, BUIXARDADA, DE 7 A 10X20 CM, COL·LOCADA SOBRE ESPLANADA COMPACTADA, I REJUNTADA AMB MORTER								
	Cami	7	3,00			21,00			
	Zona pont	4	2,50			10,00			
							31,00		
03.06	u Tractament de limit amb peça de formigo pref. 20x10 c TRACTAMENT DE LIMIT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGARIA VARIABLE ENTRE 1.00 A 2.00 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Cami	43				43,00			
							43,00		
03.07	m3 Cèrcol form.,HA-25/B/20/IIa,col.camio,acer B 500 S CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT, AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 6.7 M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ I ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S AMB UNA QUANTIA DE 36 KG/M3. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE CADA 30 CM, AMB UNA REPERCUSSIÓ DE 19 UT/M3, EXECUTAT AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.								
	Pont	1	6,50	0,35	0,50	1,14			
		1	5,35	0,35	0,50	0,94			
							2,08		
03.08	u Tractament de limit pont amb peça de formigo pref. 20x10 c TRACTAMENT DE LIMIT DE PONT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGARIA VARIABLE ENTRE 1.00 A 2.00 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL ANCORAT A CÈRCOL EXISTENT MITJANÇANT ANCORATGES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Pont	78				78,00			
							78,00		

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04	SEGURETAT I SALUT								
04.01	pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT	1				1,00			
								1,00	

4.- Pressupost

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import	
01.01.09	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN									
	Tanca Nord	1	4,00	0,50	0,80	1,60				
	Nixols	1	22,85	0,50	1,55	17,71				
							19,31	16,19	312,63	
01.01.10	m3 Transport residus cent.recic./monod.aboc.esp.,contenedor TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR									
	Nixols sobreaixecatsl	13	1,20	1,20		18,72				
	Runes	1	31,45	1,20		37,74				
		1	10,85	1,20		13,02				
		1	5,10	1,20		6,12				
		1	1,15	1,20		1,38				
		1	16,70	1,20		20,04				
							97,02	10,68	1.036,17	
01.01.11	m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM									
	excavació	1	173,70		1,20	208,44				
	Terraplenat	-1	19,31		1,15	-22,21				
							186,23	10,20	1.899,55	
TOTAL SUBCAPITOL 01.01										39.228,13
SUBCAPITOL 01.02		ESTRUCTURA								
01.02.01	m2 Repàs+picon.caixa paviment,95% PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM									
	pav. entrada	1	11,15			11,15				
							11,15	1,43	15,94	
01.02.02	m2 Repàs+picon.esplanada,95% PM REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM									
	Ossera	1	5,35	2,50		13,38				
	Tanca Nord	1	4,00	4,65		18,60				
	Nixols	1	19,20	3,45		66,24				
							98,22	1,13	110,99	
01.02.03	m3 Estesa grava drenatge,g<=25cm ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM									
	Ossera	1	5,35	2,50	0,20	2,68				
	Tanca Nord	1	4,00	4,65	0,20	3,72				
	Nixols	1	19,20	3,45	0,20	13,25				
							19,65	43,72	859,10	
01.02.04	m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40I,camió CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ									
	Ossera	1	5,35	2,50		13,38				
	Tanca Nord	1	4,00	4,65		18,60				
	Nixols	1	19,20	3,45		66,24				
							98,22	12,39	1.216,95	
01.02.05	m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,cubilot FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT									
	Ossera	1	5,35	2,50	0,20	2,68				
	Tanca Nord	1	4,00	4,65	0,20	3,72				
	Nixols	1	19,20	3,45	0,20	13,25				
							19,65	95,00	1.866,75	
01.02.06	kg Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura llosa ACER EN BARRS CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES									
	llosa	16	2,70		0,62	26,78				
		22	1,90		0,62	25,92				
		16	4,85		0,62	48,11				
		40	2,05		0,62	50,84				
		34	4,85		0,62	102,24				
		40	4,20		0,62	104,16				
		156	3,65		0,62	353,03				
		30	19,40		0,62	360,84				
							1.071,92	1,26	1.350,62	
01.02.07	m2 Encofrat tauler p/llosa fonam. ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A LLOSES DE FONAMENTS									
	Ossera	1	2,50		0,50	1,25				
	Tanca Nord	2	4,00		0,50	4,00				
		1	4,65		0,50	2,33				
	Nixols	1	19,20		0,50	9,60				
							17,18	26,55	456,13	
01.02.08	u Ancoratge acer b/corrugada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni ANCORATGE AMB ACER EN BARRS CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT									

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
	Llosa - Tanca Nord	125				125,00			
							125,00	8,88	1.110,00
01.02.09	m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10I,col.bomba,acer B 500 S 60kg/m3 MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A REVESTIR AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 10 M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/10I ABOCAT AMB BOMBA I ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3								
	tanca nord	1	4,00	0,55	3,40	7,48			
							7,48	360,65	2.697,66
01.02.10	m2 Paret estruct.g=20cm,bloc,foradat lliis 500x200x200mm R6 N/mm2,mo PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 500X200X200 MM, R 6 N/MM2, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL·LOCACIÓ AMB MORTER 1:0,5:4, AMB TRAVES I BRANCALES MASSISSATS AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3 DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, COL·LOCAT MANUALMENT I ARMAT AMB ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES. M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA SENSE INCLOURE CÈRCOLS NI LLINDES								
	suport nixols	2	22,85		0,85	38,85			
		4	1,50		0,85	5,10			
	Ossera	1	5,35		0,85	4,55			
		2	2,50		0,85	4,25			
							52,75	37,32	1.968,63
01.02.11	m Rep.esquerda paret ceràm.,repic.+sanej.zona afect.,grapes B 500 REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PARET D'OBRA DE CERÀMICA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE DIÀMETRE 10 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR								
	Contraforts	36	0,60			21,60			
							21,60	52,16	1.126,66
TOTAL SUBCAPITOL 01.02						ESTRUCTURA		12.779,43	
SUBCAPITOL 01.03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS									
01.03.01	m2 Arrebossat esquerdejat,vert.ext.,h<3m,mortier ciment 1:4 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	tanca nord	1	36,10		3,00	108,30			
	contraforts	6	1,30		2,25	17,55			
		3	0,60		2,25	4,05			
	tanca est	1	33,35		2,00	66,70			
	tanca sur	1	36,50		2,50	91,25			
	tanca pral	1	29,00		3,00	87,00			
	caseta	1	4,85		3,10	15,04			
		1	2,95		3,40	10,03			
		1	2,55		3,40	8,67			
		1	4,85		1,60	7,76			
	Ossera	1	5,35		2,50	13,38			
							429,73	14,11	6.063,49
01.03.02	m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortier ciment 1:4,reglejat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DEIXAT DE REGLE								
	tanca nord	1	36,10		3,00	108,30			
	contraforts	6	1,30		2,25	17,55			
		3	0,60		2,25	4,05			
	tanca est	1	33,35		2,00	66,70			
	tanca sur	1	36,50		2,50	91,25			
	tanca pral	1	29,00		3,00	87,00			
	caseta	1	4,85		3,10	15,04			
		1	2,95		3,40	10,03			
		1	2,55		3,40	8,67			
		1	4,85		1,60	7,76			
	Ossera	1	5,35		2,50	13,38			
							429,73	19,34	8.310,98
01.03.03	m Coronament paret g=33-47cm,p.artif.blanca,rent.àcid,2escaire,mor CORONAMENT DE PARET DE 33 A 47 CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, RENTADA AMB ÀCID, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	tanca nord	1	36,10			36,10			
	tanca est	1	33,35			33,35			
	tanca sur	1	36,50			36,50			
	tanca pral	1	29,00			29,00			
		1	4,85			4,85			
							139,80	103,90	14.525,22
01.03.04	u Restauració de coberta de nixol existent RESTAURACIÓ DE COBERTA DE NIXOL EXISTENT, AMB FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM IIB-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (APP)-48-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 GM2, ADHERIDA EN CALENT, I ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L INCLOU PART PROPORCIONAL DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA CONTRA PARAMENT COL·LOCAT AMB MORTER ASFÀLTIC, VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA FINA DE 14X28 CM, AMB TRENCAAIGÜES, I GARGOLA DE PLANXA DE COURE. TOTALMENT EXECUTAT.								
	Nixols sobreaixecats	13				13,00			
							13,00	303,68	3.947,84

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
01.03.05	u Reproducció de ninjol idem existent REPRODUCCIÓ DE NINXOL EXISTENT FORMAT PER PARET DE TANCAMENT DE 14 CM AMB MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM PER REVERTIR COLLOCAT AMB MORTER MIXT I FORMACIÓ DE SOSTRE A BASE DE REVOLTO CERÀMIC PLÀ COLLOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4. COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (APP)-48-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, I ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COLLOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA CONTRA PARAMENT COLLOCAT AMB MORTER ASFÀLTIC, VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA FINA DE 14X28 CM, AMB TRENCAIGÜES, I GARGOLA DE PLANXA DE COURE. TOTALMENT EXECUTAT.								
	Ninxol	1				1,00			
							1,00	524,13	524,13
01.03.06	u Reparació de boca de ninjol existent REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT EXTERIOR DE LES BOQUES DELS NINXOLS EXISTENTS, AMB ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS ARREBOSSAT EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR, A UNA ALÇÀRIA <3 M, ARREBOSSAT A BONA VISTA AMB MORTER SENSE ADDITIUS, MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA, AMB ACABAT REMOLINAT I PINTAT A LA CALÇ, AMB 2 MANS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SUBSTITUCIÓ D'APLACAT DE PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT GRIS, COLLOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.								
	cara oest	52		0,20		10,40			
	cara est	60		0,15		9,00			
	cara sud	68		0,10		6,80			
	illa interior	28		0,10		2,80			
	cara nord	8		0,20		1,60			
							30,60	90,21	2.760,43
01.03.07	u Porta perf.acer lam. lamel.horitz.fix. 1bat.,perf.L 50+5mm,+basti PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT AMB LAMELLES HORIZONTALS FIXES D'UNA FULLA BASTANT, PERFILS LAMINATS D'ACER L 50+5 MM I BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS D'ACER, AMB PANY DE COP I CLAU, PER A UN BUIT D'OBRA DE 210X95 CM, COLLOCADA								
	Ossera	1				1,00			
							1,00	190,04	190,04
01.03.08	m3 Estesa grava drenatge,g<=50cm ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 50 CM, COM A MÀXIM								
	tanca nord - nixols	1	22,85	0,35	0,60	4,80			
							4,80	43,58	209,18
01.03.09	m3 Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB MAÓ DE 29X14X5 CM R15 N/MM2, PER A REVESTIR, COLLOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (M-8 N/MM2), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.								
	Ossera	1	5,35	2,50		13,38			
		2	2,50	2,50		12,50			
							25,88	380,47	9.846,56
01.03.10	m2 Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4, REVOLTÓ CERÀMIC DE MAÓ DE PLA, UN GRUIX DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL, D'UNA CARA VISTA, COLLOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA								
	Coberta ossera	1	5,35	2,50		13,38			
							13,38	51,41	687,87
01.03.11	m2 Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (APP)-48-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, I ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COLLOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA CONTRA PARAMENT COLLOCAT AMB MORTER ASFÀLTIC, VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA FINA DE 14X28 CM, AMB TRENCAIGÜES, I GARGOLA DE PLANXA DE COURE. TOTALMENT EXECUTAT.								
	Coberta ossera	1	5,35	2,50		13,38			
							13,38	163,45	2.186,96
01.03.12	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT								
	Ossera	1	5,20	2,50		13,00			
		3	2,35	2,50		17,63			
							30,63	21,54	659,77
TOTAL SUBCAPITOL 01.03									
									49.912,47
TANCAMENTS, REVESTIMENTS.....									

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
SUBCAPITOL 01.04 PAVIMENTS									
01.04.01	m3 Base sauló, estesa+picon.98% PM BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM								
	Recinte	1	816,21			0,10	81,62		
							81,62	26,37	2.152,32
01.04.02	m Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I LLARGADA VARIABLE, AMB ARMADURA INTERIOR, SEGONS PLANOLS DE DETALL COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.								
	Entrada	19	3,00				57,00		
							57,00	45,58	2.598,06
01.04.03	m2 Solera form.HA-25/P/20I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm,sob SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20I, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE MALLA ELECTRO-SOLDADA D'ACER B 500 , DE 15X15 CM I 6 MM DE D, SOBRE SUBBASE DE GRAVA DE 50 A 70 MM DE D, AMB PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT AL 100% DE PN								
	Ossera	1	5,15	2,35			12,10		
							12,10	31,77	384,42
TOTAL SUBCAPITOL 01.04 PAVIMENTS.....									5.134,80

SUBCAPITOL 01.05 PINTATS									
01.05.01	m2 Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONTS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT								
	tanca nord	1	36,10		3,00		108,30		
	contraforts	6	1,30		2,25		17,55		
		3	0,60		2,25		4,05		
	tanca est	1	33,35		2,00		66,70		
	tanca sur	1	36,50		2,50		91,25		
	tanca pral	1	29,00		3,00		87,00		
	caseta	1	4,85		3,06		14,84		
		1	2,95		3,40		10,03		
		1	2,55		3,40		8,67		
		1	4,85		1,60		7,76		
	Ossera	1	5,30		2,50		13,25		
		3	2,50		2,50		18,75		
	bloc central	1	13,45		2,00		26,90		
		1	3,15		2,00		6,30		
		1	2,80		2,00		5,60		
	Nirxol	1	2,50		1,00		2,50		
							489,45	5,31	2.598,98
TOTAL SUBCAPITOL 01.05 PINTATS.....									2.598,98

SUBCAPITOL 01.06 MOBILIARI									
01.06.01	u Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. BANC DE FUSTA MASSISSA, DE 258 CM DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA CURT, AMB SUPORT D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCAT								
		1					1,00		
							1,00	909,04	909,04
01.06.02	u Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30x30 PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30X30X30 CM								
		1					1,00		
							1,00	110,94	110,94
TOTAL SUBCAPITOL 01.06 MOBILIARI									1.019,98

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
SUBCAPITOL 01.07 VARIS									
01.07.01	m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,mortor PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	Remat ninxols	2	0,30		1,20	0,72			
							0,72	23,04	16,59
01.07.02	m2 Membrana g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix.adhesiu MEMBRANA DE GRUIX 1,5 MM, D'UNA LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE, FIXADA AL SUPORT AMB ADHESIU DE FORMULACIÓ ESPECÍFICA								
	reparacio ninxols	2	11,60	2,95		68,44			
							68,44	20,30	1.389,33
01.07.03	m Cornisa pedra artificial collada amb mortor CORNISA PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA AMB MORTER								
	cornisa	1	12,30			12,30			
		1	10,25			10,25			
							22,55	23,40	527,67
01.07.04	m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MENYS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT								
	Ninxols	1	7,45			7,45			
	Remat ninxols	2	0,30		1,20	0,72			
							8,17	25,63	209,40
01.07.05	m2 Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2cab. PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONTS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT								
	Ninxols	1	7,45			7,45			
	Remat ninxols	2	0,30		1,20	0,72			
							8,17	5,31	43,38
01.07.06	m Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100 MM I 100 A 130 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT ENTRAMADA CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 1433 FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX								
	nou límit saulo	1	10,25			10,25			
		1	12,30			12,30			
							22,55	71,80	1.619,09
01.07.07	u Desplaçament i trasllat de restes a justificar TRASLLAT DE RESTES HUMANES A JUSTIFICAR, INCLOENT RECOLLIDA, NETEJA I NOVA UBICACIÓ EN URNA AD-HOC SEGONS NORMATIVA SANITARIA								
		25				25,00			
							25,00	129,15	3.228,75
TOTAL SUBCAPITOL 01.07 VARIS.....									7.034,21
TOTAL CAPITOL 01 RESTAURACIO INTERIOR CEMENTIRI.....									117.708,00

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 ADEQUACIÓ ESPLANADA ACCÉS CEMENTIRI									
02.01	m Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I LLARGADA VARIABLE, AMB ARMADURA INTERIOR, SEGONS PLANOLS DE DETALL COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.								
	Esplanada	27	2,50			67,50			
							67,50	45,58	3.076,65
02.02	m3 Base sauló, estesa+picon.98% PM BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM								
	Esplanada	1	398,20		0,10	39,82			
							39,82	26,37	1.050,05
02.03	u Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. BANC DE FUSTA MASSISSA, DE 258 CM DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA CURT, AMB SUPORT D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCAT								
	Esplanada	1				1,00			
							1,00	909,04	909,04
02.04	u Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v TRACTAMENT DE FAÇANA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGÀRIA VARIABLE ENTRE 1.80 A 2.50 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Façana pcpal	28				28,00			
							28,00	167,79	4.698,12
02.05	u Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v TRACTAMENT DE FAÇANA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGÀRIA VARIABLE ENTRE 2.50 A 3.20 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Façana pcpal	28				28,00			
							28,00	198,04	5.545,12
TOTAL CAPITOL 02 ADEQUACIÓ ESPLANADA ACCÉS									15.278,98

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 ACTUACIONS CAMI ACCES CEMENTIRI									
03.01	m3 Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR								
	Pont	1	6,50	0,35	0,75	1,71			
		1	5,35	0,35	0,75	1,40			
							3,11	156,80	487,65
03.02	m Canal form.polímer,a=100mm,h=200-240mm,s/perfil lat.,reixa acer CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100 MM I 200 A 240 MM D'ALÇÀRIA, SENSE PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT PERFORADA CLASSE A15 SEGONS NORMA UNE-EN 1433 FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX								
	Cami	1	4,20			4,20			
							4,20	66,68	280,06
03.03	m3 Base sauló,estesa+picon.98% PM BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM								
	Cami accés	1	535,88		0,10	53,59			
							53,59	26,37	1.413,17
03.04	m Rigola form.cun. HM-30/P/20I, ampli.=40cm,h=45-50cm RIGOLA EN FORMA DE CUNETA DE FORMIGÓ HM-30/P/20I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I DE 45 A 50 CM D'ALÇÀRIA, ACABAT REMOLINAT								
	Cami	1	106,75			106,75			
		1	7,30			7,30			
		1	40,80			40,80			
		1	41,50			41,50			
							196,35	19,08	3.746,36
03.05	m Vorada recta pedra granít. buixardada,7-10x20cm,sob/espl.compact VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, BUIXARDADA, DE 7 A 10X20 CM, COL·LOCADA SOBRE ESPLANADA COMPACTADA, I REJUNTADA AMB MORTER								
	Cami	7	3,00			21,00			
	Zona pont	4	2,50			10,00			
							31,00	27,63	856,53
03.06	u Tractament de limit amb peça de formigo pref. 20x10 c TRACTAMENT DE LIMIT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGARIA VARIABLE ENTRE 1.00 A 2.00 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Cami	43				43,00			
							43,00	133,22	5.728,46
03.07	m3 Cèrcol form.,HA-25/B/20/IIa,col.camio,acer B 500 S CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT, AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 6.7 M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ I ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S AMB UNA QUANTIA DE 36 KG/M3. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE CADA 30 CM, AMB UNA REPERCUSSIÓ DE 19 UT/M3, EXECUTAT AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.								
	Pont	1	6,50	0,35	0,50	1,14			
		1	5,35	0,35	0,50	0,94			
							2,08	769,45	1.600,46
03.08	u Tractament de limit pont amb peça de formigo pref. 20x10 c TRACTAMENT DE LIMIT DE PONT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGARIA VARIABLE ENTRE 1.00 A 2.00 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL ANCORAT A CÈRCOL EXISTENT MITJANÇANT ANCORATGES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Pont	78				78,00			
							78,00	144,82	11.295,96
TOTAL CAPITOL 03 ACTUACIONS CAMI ACCES CEMENTIRI.....									25.408,65

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04	SEGURETAT I SALUT								
04.01	pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra								
	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT	1				1,00			
							1,00	2.129,93	2.129,93
	TOTAL CAPITOL 04								2.129,93
	TOTAL								160.525,56

5.- Resum de Pressupost

CAPITOL	RESUM		EUROS	%
C01	RESTAURACIÓ INTERIOR CEMENTIRI.....		117.708,00	73,33
-C01.1	-ENDERROCS I MOV. TERRES.....	39.228,13		
-C01.2	-ESTRUCTURA.....	12.779,43		
-C01.3	-TANCAMENTS, REVESTIMENTS.....	49.912,47		
-C01.4	-PAVIMENTS.....	5.134,80		
-C01.5	-PINTATS.....	2.598,98		
-C01.6	-MOBILIARI.....	1.019,98		
-C01.7	-VARIS.....	7.034,21		
C02	ADEQUACIÓ ESPLANADA ACCÉS CEMENTIRI.....		15.278,98	9,52
C03	ACTUACIONS CAMI ACCES CEMENTIRI.....		25.408,65	15,83
C04	SEGURETAT I SALUT.....		2.129,93	1,33
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		160.525,56	
	13,00% Despeses Generals.....	20.868,32		
	6,00% Benefici industrial.....	9.631,53		
	SUMA DE G.G. y B.I.		30.499,85	
	16,00% I.V.A.....	30.564,07		
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		221.589,48	
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL		221.589,48	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

BIURE D'EMPORDÀ, a octubre de 2010.

LA PROPIETAT

L'ARQUITECTE

ÍNDEX

PRESSUPOST NOVA BATERIA DE NÍNOLS I COLUMBARIS

1.- Quadre de preus núm. 1.....	2
2.- Quadre de preus núm. 2:	
Elementals	8
Auxiliars.....	11
Descomposats.....	18
3.- Estat d'Amidaments	38
4.- Pressupost	47
5.- Resum del pressupost.....	56

1.- Quadre de preus núm. 1

Codi	Uts	Descripció	Preu
CAPITOL 1: ENDERROCS I MOV. TERRES			
1.001	m3	Excavació terres.+càrr.h<=3m,terreny compact.,m.mec.,càrrega +cà Excavació de terres per a buidada del terreny de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	3,74
		TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS.	
1.002	m3	Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	9,17
		NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS.	
1.003	m2	Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	1,96
		UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS.	
1.004	m3	transport de terres a l'abocador Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	10,20
		DEU EUROS AMB VINT CENTIMS.	

Codi	Uts	Descripció	Preu
CAPITOL 2: ESTRUCTURA			
2.001	m2	Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/I, camió Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	12,39
		DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS.	
2.002	m3	Fonament rasa form. HA-25/B/20/IIa, camió, 30kg/m3 acer B 500 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/B20/IIa abocat desde camió, amb una quantia de 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S.	112,85
		CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS.	
2.003	kg	Acer b/corrugada, B 500 S, p/armadura rasa/pou Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous	1,22
		UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS.	
2.004	m3	Muret de formigó in situ per base ninxols Muret de formigó in situ per a base de ninxols, amb una quantia d'encofrat 13 m2/m3 formigonat amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, i col·locació d'ancoratge en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat cada 50 cm.	543,99
		CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS.	

Codi	Uts	Descripció	Preu
CAPITOL 3: TANCAMENTS, REVESTIMENTS			
3.001	m3	Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x5 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	380,47
			TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS.
3.002	m2	Revolto cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4, Revolto ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col.locat amb morter ciment 1:4 elaborat a l'obra	51,41
			CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS.
3.003	m2	Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb fil·ler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.Inclou p.p. de minvell ceràmic de remat	163,45
			CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS.
3.004	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	21,54
			VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.
3.005	m2	Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	14,11
			CATORZE EUROS AMB ONZE CENTIMS.
3.006	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle	19,34
			DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS.
3.007	m	Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire Aplacat de boques de ninxols/columbaris de 10 a 18 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	50,55
			CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS.
3.008	m	Canal form.polímer,a=200mm,h=200mm,s/perfil lat.,reixa acer i Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa nervada classe A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb cargols a la canal, col.locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	151,17
			CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS.
3.009	u	Tractament de façana columbari amb peça de formigo pref. 20x10 c Tractament de façana de columbari amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1,00 a 2,00 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans de detall.	133,43
			CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS.
3.010	u	Banc de formigó elaborat in situ de 550x50x60 cm Banc de formigó en massa el.laborat in situ de 550x50x60 cm, encofrat amb tauler fenolic per a formigó vist, amb matavis, encastat al terra.	548,36
			CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS.

Codi	Uts	Descripció	Preu
CAPITOL 4: AMPLIACIÓ DE NINXOLS I COLUMBARI			
4.001	m3	Muret de formigó in situ per base ninxols Muret de formigó in situ per a base de ninxols, amb una quantia d'encofrat 13 m2/m3 formigonat amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, i col.locació d'ancoratge en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat cada 50 cm.	543,99
		CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS.	
4.002	u	Ninxol doble de formigó prefabricat model NVA casa Norteph Ninxol doble de formigó prefabricat model NVA casa Norteph o equivalent	653,76
		SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS.	
4.003	u	Ninxol senzill de formigó prefabricat model NVA casa Norteph Ninxol senzill de formigó prefabricat model NVA casa Norteph o equivalent	458,80
		QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS.	
4.004	u	Coberta de formigó prefabricat per ninxols dobles Coberta de formigó prebafricat per a nínxol doble, acabada amb cornisa esgraonada i pendent endarrera de la casa Norteph o equivalent	334,82
		TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS.	
4.005	u	Coberta de formigó prefabricat per ninxol senzill Coberta de formigó prebafricat per a nínxol senzill, acabada amb cornisa esgraonada i pendent endarrera de la casa Norteph o equivalent	277,83
		DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS.	
4.006	u	Tapa interior ninxols Tapa interior llisa de formigó prefabricat per a boca de ninxol	47,16
		QUARANTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS.	
4.007	u	Columbari doble de formigó prefabricat de la casa Norteph Columbari doble de formigó prefabricat de la casa Norteph o equivalent	287,65
		DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS.	
4.008	u	Hipogeu de formigo prefabricar per ninxol senzill Ninxol senzill per a enterrar tipus hipogeu amb registre, de formigó prefabricat de la casa Norteph o equivalent	458,80
		QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS.	
4.009	u	Hipogeu de formigó prefabricat per a ninxol doble Ninxol doblat per a enterrar tipus hipogeu amb registre, de formigó prefabricat de la casa Norteph o equivalent	584,80
		CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS.	
4.010	m2	Membrana autopr. g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix. Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie autoprotegida, amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica. Inclou p.p. de minvell perimetral de ceràmica	20,30
		VINT EUROS AMB TRENTA CENTIMS.	
4.011	m	Aiguafons peça prefabricada formigo Aiguafons amb peça prefabricada formigó col.locat amb morter, inclús entregues a gargoles i rectificació pendents	49,48
		QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS.	
4.012	m2	Paret tanc.20cm bloc,traves/brancals massis.form.armat Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, i massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment.	38,56
		TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS.	
4.013	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	25,63
		VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS.	

Codi	Uts	Descripció	Preu
4.014	m	Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire Aplacat de boques de ninxols/columbaris de 10 a 18 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l	50,55
		CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS.	
4.015	u	Tractament de façana columbari amb peça de formigó pref. 20x10 c Tractament de façana de columbari amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1,00 a 2,00 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans detalls.	133,43
		CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS.	
4.016	u	Banc de formigó elaborat in situ de 550x50x60 cm Banc de formigó en massa el.laborat in situ de 550x50x60 cm, encofrat amb tauler fenolic per a formigó vist, amb matavis, encastat al terra.	548,36
		CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS.	
4.017	u	Gargola ceràmica en mur de mamposteria Gargola ceràmica en paret de mamposteria amb diàmetre fins a 15 cm i 60 cm. llargària	153,24
		CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS.	

2.- Quadre de preus núm. 2

Elementals

Codi	Uts	Descripció	Preu	Import
A%AU001	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	
A%AU00100	%	Medios auxiliares	1,00	
A%AU00250	%	Medios auxiliares	2,50	
A%AU00300	%	Medios auxiliares	3,00	
A0121000	h	Oficial 1a	21,99	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	21,99	
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	21,99	
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	
A0127000	h	Oficial 1a col.locador	21,99	
A012D000	h	Oficial 1a pintor	21,99	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	22,72	
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	
A0133000	h	Ajudant encofrador	19,53	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	19,53	
A0137000	h	Ajudant col.locador	19,53	
A013D000	h	Ajudant pintor	19,53	
A013M000	h	Ajudant muntador	19,53	
A0140000	h	Manobre	18,39	
A0150000	h	Manobre especialista	19,03	
B0111000	m3	Aigua	1,01	
B0311010	t	Sorra pedra calc.p/forms.	16,36	
B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	
B0331Q10	t	Grava pedra calc.20mm,p/forms.	14,12	
B0512401	t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	
B0532310	kg	Calç aèria CL 90	0,09	
B0641070	m3	Formigó HM-20/P/10I,>=200kg/m3 ciment	55,25	
B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20I,>=200kg/m3 ciment	54,42	
B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40I,>=200kg/m3 ciment	53,04	
B0652050	m3	Formigó HA-25/B/20IIa,>=275kg/m3 ciment	61,83	
B065710C	m3	Formigó HA-25/P/10I,>=250kg/m3 ciment	71,29	
B0906000	kg	Adhesiu PVC	4,07	
B0907200	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	14,62	
B0A14200	kg	Filferro recuit,D= 1,3mm	0,98	
B0A14300	kg	Filferro recuit,D= 3mm	0,89	
B0A31000	kg	Clau acer	1,11	
B0B2A000	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,62	
B0D21030	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,42	
B0D31000	m3	Llata fusta pi	203,19	
B0D625A0	cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	7,94	
B0D71120	m2	Tauler pi,g=22mm,5usos	2,42	
B0D7U001	m2	Tauler fenolic de 18 mm de gruix	12,88	
B0DZA000	l	Desencofrant	2,15	
B0E244L6	u	Bloc morter ciment foradat lliis 40x20x20cm,c.vista,gris	1,29	
B0F14242	u	Maó massís,el.manual R15N/mm2,29x14x4cm,c.vist.	0,32	
B0F1F251	u	Maó calat R15N/mm2,29x14x5cm,p/revestir	0,17	
B0FG3JA3	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,13	
B0FJ3QQ3	u	Rajola 1aresta trencaaiçües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell	0,70	
B0GAA2D7M	m	Peça p.artif.gris.polida, p/coron.parets 10-18cm,2escaire	39,11	
B5ZB15D5	m	Peça p/aiguafons formigó fins a desenv.<=45cm,	23,80	
B5ZFU049	u	Gàrgola planxa Cu estampada silueta retallada,D=80 mm	110,50	
B711S080	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 48-FV 100g/m2	7,09	
B7422FMM	m2	Làmina PVC p/intemp.,g=1,5mm,+arm. malla FV	6,60	
B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	
B89Z6000	kg	Pintura siloxans	8,10	
B9F16100-E2	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,25	
BD5H5671	m	Canal form.polímer,s/pendent,200mmx2000mm,s/perfil lat.,reixa	120,00	
C1311120	h	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	51,94	
C1315010	h	Retroexcavadora petita	39,92	
C1501700	h	Camió transp.7 t	30,35	
C1503500	h	Camió grua 5t	80,00	
C1705600	h	Formigonera 165l	1,62	
C200F000	h	Màquina taladradora	3,09	
C200V000	h	Eq.injec.man.resines	1,53	
HIPOGEUD	1	Hipogeu senzill formigo prefabricat	180,00	
HIPOGEUS	1	hipogeu doble formigo prefabricat	300,00	
NINXOLD	1	ninxol doble prefabricat	305,00	
NINXOLS	1	ninxol senzill formigo prefabrica	180,00	
TOTAL				67.279,77

Auxiliars

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
D060M021		m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,			
			Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,100	h	Manobre especialista	19,03	20,93	
B0111000	0,180	m3	Aigua	1,01	0,18	
B0311010	0,650	t	Sorra pedra calc.p/forms.	16,36	10,63	
B0331Q10	1,550	t	Grava pedra calc.20mm,p/forms.	14,12	21,89	
B0512401	0,150	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	13,20	
C1705600	0,600	h	Formigonera 165l	1,62	0,97	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,90	0,21	
TOTAL PARTIDA						68,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb UN CENTIMS.

D060Q021		m3	Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,			
			Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,100	h	Manobre especialista	19,03	20,93	
B0111000	0,180	m3	Aigua	1,01	0,18	
B0311010	0,650	t	Sorra pedra calc.p/forms.	16,36	10,63	
B0331Q10	1,550	t	Grava pedra calc.20mm,p/forms.	14,12	21,89	
B0512401	0,225	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	19,80	
C1705600	0,600	h	Formigonera 165l	1,62	0,97	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,90	0,21	
TOTAL PARTIDA						74,61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

D0701641		m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.			
			Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	19,03	19,03	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,630	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	29,99	
B0512401	0,250	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	22,00	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	1,62	1,13	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	19,00	0,19	
TOTAL PARTIDA						72,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

D0701821		m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.			
			Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	19,03	19,03	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,520	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	27,97	
B0512401	0,380	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	33,43	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	1,62	1,13	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	19,00	0,19	
TOTAL PARTIDA						81,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.

D070A4D1		m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped			
			Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,050	h	Manobre especialista	19,03	19,98	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,530	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	28,15	
B0512401	0,200	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	17,60	
B0532310	400,000	kg	Calç aèria CL 90	0,09	36,00	
C1705600	0,725	h	Formigonera 165l	1,62	1,17	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,00	0,20	
TOTAL PARTIDA						103,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb TRENTA CENTIMS.

D0771011		m3	Morter asfàltic,dosificació 1:4,formigonera 165l			
			Morter asfàltic de dosificació 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	2,000	h	Manobre especialista	19,03	38,06	
B0312020	1,540	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	28,34	
B7Z24000	220,000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	198,00	
C1705600	1,500	h	Formigonera 165l	1,62	2,43	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	38,10	0,38	
TOTAL PARTIDA						267,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
D0B2A100		kg	Acer b/corruug.obra man.taller B 500 S			
			Acer en barres corruugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2			
A0124000	0,005	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,11	
A0134000	0,005	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,10	
B0A14200	0,010	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,01	
B0B2A000	1,000	kg	Acer b/corruugada B 500 S	0,62	0,65	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	0,20	0,00	
				TOTAL PARTIDA		0,87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.

E31521B1		m3	Formigó rasa/pou fonament, HM-20/P/10/l, camió			
			Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió			
A0140000	0,250	h	Manobre	18,39	4,60	
B0641070	1,000	m3	Formigó HM-20/P/10/l, >=200kg/m3 ciment	55,25	60,78	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
				TOTAL PARTIDA		65,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS.

E31521G1-M1		m3	Formigó murett, HM-20/P/20/l, camió			
			Formigó per a muret, HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
A0140000	0,250	h	Manobre	18,39	4,60	
B0641080	1,000	m3	Formigó HM-20/P/20/l, >=200kg/m3 ciment	54,42	59,86	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
				TOTAL PARTIDA		64,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS.

E31522H1		m3	Formigó rasa/pou fonament, HA-25/B/20/IIa, camió			
			Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
A0140000	0,250	h	Manobre	18,39	4,60	
B0652050	1,000	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa, >=275kg/m3 ciment	61,83	68,01	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
				TOTAL PARTIDA		72,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS.

E31B3000		kg	Acer b/corruugada, B 500 S, p/armadura rasa/pou			
			Acer en barres corruugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous			
A0124000	0,006	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,13	
A0134000	0,008	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,16	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corruug.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
				TOTAL PARTIDA		1,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CENTIMS.

E31DC100-M		m2	Encofrat taulons rasa/pou fonament			
			Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulons de fusta per a muret de directriu recta			
A0123000	0,350	h	Oficial 1a encofrador	21,99	7,70	
A0133000	0,350	h	Ajudant encofrador	19,53	6,84	
B0A14300	0,102	kg	Filferro recuit,D=3mm	0,89	0,09	
B0A31000	0,079	kg	Clau acer	1,11	0,17	
B0D21030	6,000	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,42	2,77	
B0D31000	0,002	m3	Llata fusta pi	203,19	0,77	
B0DZA000	0,030	l	Desencofrant	2,15	0,06	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	14,50	0,22	
				TOTAL PARTIDA		18,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS.

E618566K		m2	Paret tanc., 20cm, bloc foradat llis, 40x20x20cm, morter ciment, gris			
			Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calçari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,520	h	Oficial 1a paleta	21,99	11,43	
A0140000	0,260	h	Manobre	18,39	4,78	
B0E244L6	12,140	u	Bloc morter ciment foradat llis 40x20x20cm, c.vista, gris	1,29	16,13	
D070A4D1	0,015	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calç. CEM II/B-L, calç, sorra ped	103,30	1,63	
A%AU000250	2,500	%	Medios auxiliars	16,20	0,41	
				TOTAL PARTIDA		34,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
E61ZQ025	m3		Formigó 225kg/m3 1:3:6,granul.pedra calc.20mm,manual.,p/parets b			
			Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulats de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment			
A0122000	0,400	h	Oficial 1a paleta	21,99	8,80	
A0140000	1,600	h	Manobre	18,39	29,42	
D060Q021	1,000	m3	Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	74,61	78,34	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	38,20	0,57	
TOTAL PARTIDA						117,13
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb TRETZE CENTIMS.						
K2221211	m3		Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.			
			Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			
A0140000	3,500	h	Manobre	18,39	64,37	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	64,40	0,97	
TOTAL PARTIDA						65,34
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.						
K31B3000	kg		Acer b/corregada,B 500 S,p/armadura rasa/pou			
			Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous			
A0124000	0,006	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,13	
A0134000	0,008	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,16	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
TOTAL PARTIDA						1,16
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CENTIMS.						
K32D1103-FENO	m2		Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta			
			Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta i acabat fenòlic amb especejament per a murs de base rectilínia a una alçària inferior a 3 m per a deixar el formigó vist, inclos matauvis.			
A0123000	0,630	h	Oficial 1a encofrador	21,99	13,85	
A0133000	0,630	h	Ajudant encofrador	19,53	12,30	
B0A31000	0,200	kg	Clau acer	1,11	0,42	
B0D31000	0,001	m3	Llata fusta pi	203,19	0,20	
B0D21030	1,500	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,42	0,69	
B0D625A0	0,010	cu	Puntal metàl.líctelescòpic h=3m,150usos	7,94	0,08	
B0D71120	1,100	m2	Tauler pi,g=22mm,5usos	2,42	2,66	
B0D7U001	1,300	m2	Tauler fenòlic de 18 mm de gruix	12,88	16,74	
B0DZA000	0,080	l	Desencofrant	2,15	0,17	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	26,20	0,39	
TOTAL PARTIDA						47,50
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS.						
K3Z111Q1	m2		Capa neteja+anivell. g=5cm,HM-20/P/40l,camió			
			Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulats 40 mm, abocat des de camió			
A0122000	0,080	h	Oficial 1a paleta	21,99	1,76	
A0140000	0,155	h	Manobre	18,39	2,85	
B0641090	0,050	m3	Formigó HM-20/P/40l,>=200kg/m3 ciment	53,04	2,92	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
TOTAL PARTIDA						7,60
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA CENTIMS.						
K4BP1112	u		Ancoratge acer b/corregada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni			
			Ancoratge amb acer en barres corregades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat			
A0121000	0,125	h	Oficial 1a	21,99	2,75	
A0150000	0,160	h	Manobre especialista	19,03	3,04	
B0907200	0,100	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baixvisc. p/ús estruc.p/injec.	14,62	1,46	
B0B2A000	0,710	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,62	0,44	
C200F000	0,160	h	Màquina taladradora	3,09	0,49	
C200V000	0,125	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,19	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,80	0,09	
TOTAL PARTIDA						8,46
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CENTIMS.						
K511FBFK	m2		Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:2:10			
			Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,360	h	Oficial 1a paleta	21,99	7,92	
A0140000	0,180	h	Manobre	18,39	3,31	
B0FG3JA3	28,000	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,13	3,64	
D070A4D1	0,013	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	1,41	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	11,20	0,17	
TOTAL PARTIDA						16,45
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
K5Z15A2B		m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat			
			Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat			
A0122000	0,125	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,75	
A0140000	0,125	h	Manobre	18,39	2,30	
D060M021	0,100	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	68,01	6,87	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,10	0,08	
TOTAL PARTIDA						12,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS.						
K5Z2D2G0U		m	Minvell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.			
			Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb morter asfàltic			
A0122000	0,150	h	Oficial 1a paleta	21,99	3,30	
A0140000	0,075	h	Manobre	18,39	1,38	
B0FG3JA3	7,140	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,13	1,03	
D0771011	0,005	m3	Morter asfàltic,dosificació 1:4,formigonera 165l	267,21	1,40	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,70	0,07	
TOTAL PARTIDA						7,18
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb DIVUIT CENTIMS.						
K5ZE1H0K		m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.mort.mixt 1			
			Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l			
A0121000	0,200	h	Oficial 1a	21,99	4,40	
A0140000	0,100	h	Manobre	18,39	1,84	
B0FJ3QQ3	7,175	u	Rajola 1aresta trencaigües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell	0,70	5,60	
D070A4D1	0,005	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	0,54	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	6,20	0,16	
TOTAL PARTIDA						12,54
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.						
K5ZFU000		u	Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat			
			Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col.locada soldada			
A012M000	0,500	h	Oficial 1a muntador	22,72	11,36	
A013M000	0,500	h	Ajudant muntador	19,53	9,77	
B5ZFU049	1,000	u	Gàrgola planxa Cu estampada silueta retallada.D=80 mm	110,50	110,50	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	21,10	0,53	
TOTAL PARTIDA						132,16
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb SETZE CENTIMS.						
K711AE85		m2	Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent			
			Membrana PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació			
A0127000	0,330	h	Oficial 1a col.locador	21,99	7,26	
A0137000	0,165	h	Ajudant col.locador	19,53	3,22	
B711S080	1,000	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 48-FV 100g/m2	7,09	8,58	
B7Z24000	0,300	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	0,27	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,50	0,16	
TOTAL PARTIDA						19,49
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.						
K7Z26D31		m2	Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat			
			Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat			
A0122000	0,110	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,42	
A0140000	0,120	h	Manobre	18,39	2,21	
D0701641	0,030	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	72,54	2,29	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
TOTAL PARTIDA						6,99
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS.						
K8B11A00		m2	Hidrof.param.vert.ext.,pintura siloxans			
			Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans			
A012D000	0,150	h	Oficial 1a pintor	21,99	3,30	
A013D000	0,015	h	Ajudant pintor	19,53	0,29	
B89Z6000	0,250	kg	Pintura siloxans	8,10	2,07	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	3,60	0,05	
TOTAL PARTIDA						5,71
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS.						
PILONA		u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locada en posició vertical sobre pou.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
B9F16100-E2	2,000	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,25	82,50	
TOTAL PARTIDA						96,44
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS.						

Descomposats

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 1 ENDERROCS I MOV. TERRES						
1.001	m3		Excavació terres.+càrr.h<=3m,terreny compact.,m.mec.,càrrega +cà			
			Excavació de terres per a buidada del terreny de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
A0140000	0,010	h	Manobre	18,39	0,18	
C1311120	0,065	h	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	51,94	3,38	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
			Mà d'obra.....			0,18
			Maquinària.....			3,38
			Suma la partida.....			3,56
			Costos indirectes.....		5,00%	0,18
			TOTAL PARTIDA			3,74
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.						
1.002	m3		Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.			
			Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
A0140000	0,040	h	Manobre	18,39	0,74	
C1315010	0,200	h	Retroexcavadora petita	39,92	7,98	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,70	0,01	
			Mà d'obra.....			0,74
			Maquinària.....			7,98
			Mitjans auxiliars.....			0,01
			Suma la partida.....			8,73
			Costos indirectes.....		5,00%	0,44
			TOTAL PARTIDA			9,17
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb DISSET CENTIMS.						
1.003	m2		Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m			
			Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària			
A0140000	0,100	h	Manobre	18,39	1,84	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,80	0,03	
			Mà d'obra.....			1,84
			Mitjans auxiliars.....			0,03
			Suma la partida.....			1,87
			Costos indirectes.....		5,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA			1,96
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.						
1.004	m3		transport de terres a l'abocador			
			Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
C1501700	0,320	h	Camió transp.7 t	30,35	9,71	
			Maquinària.....			9,71
			Suma la partida.....			9,71
			Costos indirectes.....		5,00%	0,49
			TOTAL PARTIDA			10,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT CENTIMS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 2 ESTRUCTURA						
2.001	m2		Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40I, camió Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió			
A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,20	
A0140000	0,200	h	Manobre	18,39	3,68	
B0641090	0,100	m3	Formigó HM-20/P/40I, >=200kg/m3 ciment	53,04	5,83	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,90	0,09	
			Mà d'obra.....			5,88
			Materials.....			5,83
			Mitjans auxiliars.....			0,09
			Suma la partida.....			11,80
			Costos indirectes.....		5,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA			12,39
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS.						
2.002	m3		Fonament rasa form. HA-25/B/20/IIa, camió, 30kg/m3 acer B 500 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/B20/IIa abocat desde camió, amb una quantia de 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S.			
E31522H1	1,000	m3	Formigó rasa/pou fonament, HA-25/B/20/IIa, camió	72,68	72,68	
K31B3000	30,000	kg	Acer b/corrugada, B 500 S, p/armadura rasa/pou	1,16	34,80	
			Materials.....			107,48
			Suma la partida.....			107,48
			Costos indirectes.....		5,00%	5,37
			TOTAL PARTIDA			112,85
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS.						
2.003	kg		Acer b/corrugada, B 500 S, p/armadura rasa/pou Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous			
A0124000	0,006	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,13	
A0134000	0,008	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,16	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit, D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corrug. obra man. taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
			Mà d'obra.....			0,29
			Materials.....			0,87
			Suma la partida.....			1,16
			Costos indirectes.....		5,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA			1,22
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS.						
2.004	m3		Muret de formigó in situ per base ninxols Muret de formigó in situ per a base de ninxols, amb una quantia d'encofrat 13 m2/m3 formigonat amb formigó HM-20/P/20I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, i col·locació d'ancoratge en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilatèral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat cada 50 cm.			
E31521G1-M1	1,000	m3	Formigó muret, HM-20/P/20I, camió	64,53	64,53	
E31DC100-M	13,000	m2	Encofrat taulons rasa/pou fonament	18,62	242,06	
K4BP1112	25,000	u	Ancoratge acer b/corrugada, D=12mm, perf.+inject.cont. adh.apl.uni	8,46	211,50	
			Materials.....			518,09
			Suma la partida.....			518,09
			Costos indirectes.....		5,00%	25,90
			TOTAL PARTIDA			543,99
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 3 TANCAMENTS, REVESTIMENTS						
3.001	m3		Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co			
			Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x5 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	8,970	h	Oficial 1a paleta	21,99	197,25	
A0140000	3,900	h	Manobre	18,39	71,72	
B0F1F251	381,700	u	Maó calat R15N/mm2,29x14x5cm,p/revestir	0,17	70,73	
D0701821	0,185	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	15,92	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	269,00	6,73	
			Mà d'obra.....			268,97
			Materials.....			86,65
			Mitjans auxiliars.....			6,73
			Suma la partida.....			362,35
			Costos indirectes.....		5,00%	18,12
			TOTAL PARTIDA			380,47
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS.						
3.002	m2		Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.mortor 1:4,			
			Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col.locat amb morter ciment 1:4 elaborat a l'obra			
A0122000	1,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	27,49	
A0140000	0,625	h	Manobre	18,39	11,49	
B0F14242	23,636	u	Maó massís,el.manual R15N/mm2,29x14x4cm,c.vist.	0,32	8,32	
D0701821	0,006	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	0,49	
A%AU00300	3,000	%	Medios auxiliars	39,00	1,17	
			Mà d'obra.....			38,98
			Materials.....			8,81
			Mitjans auxiliars.....			1,17
			Suma la partida.....			48,96
			Costos indirectes.....		5,00%	2,45
			TOTAL PARTIDA			51,41
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS.						
3.003	m2		Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica			
			Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.lo-cada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional d' de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.Inclou p.p. de minvell ceràmic de remat			
K5Z15A2B	2,500	m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,r/remolinat	12,00	30,00	
K711AE85	2,500	m2	Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent	19,49	48,73	
K7Z26D31	2,500	m2	Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat	6,99	17,48	
K511FBFK	2,500	m2	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.mortor 1:2:10	16,45	41,13	
K5ZD2G0U	0,600	m	Minvell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.	7,18	4,31	
K5ZE1H0K	0,380	m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.mortor mixt 1	12,54	4,77	
K5ZFU000	0,070	u	Gargola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat	132,16	9,25	
			Materials.....			155,67
			Suma la partida.....			155,67
			Costos indirectes.....		5,00%	7,78
			TOTAL PARTIDA			163,45
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
3.004		m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat			
A0122000	0,550	h	Oficial 1a paleta	21,99	12,09	
A0140000	0,275	h	Manobre	18,39	5,06	
D070A4D1	0,027	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	2,93	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	17,20	0,43	
			Mà d'obra.....			17,15
			Materials.....			2,93
			Mitjans auxiliars.....			0,43
			Suma la partida.....			20,51
			Costos indirectes.....		5,00%	1,03
			TOTAL PARTIDA			21,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

3.005		m2	Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,380	h	Oficial 1a paleta	21,99	8,36	
A0140000	0,190	h	Manobre	18,39	3,49	
D0701821	0,015	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	1,29	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	11,90	0,30	
			Mà d'obra.....			11,85
			Materials.....			1,29
			Mitjans auxiliars.....			0,30
			Suma la partida.....			13,44
			Costos indirectes.....		5,00%	0,67
			TOTAL PARTIDA			14,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb ONZE CENTIMS.

3.006		m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mortor ciment 1:4,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle			
A0122000	0,506	h	Oficial 1a paleta	21,99	11,13	
A0140000	0,253	h	Manobre	18,39	4,65	
D0701821	0,026	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	2,24	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	15,80	0,40	
			Mà d'obra.....			15,78
			Materials.....			2,24
			Mitjans auxiliars.....			0,40
			Suma la partida.....			18,42
			Costos indirectes.....		5,00%	0,92
			TOTAL PARTIDA			19,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.

3.007		m	Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire Aplacat de boques de ninxols/columbaris de 10 a 18 cm de gruix, amb pedra artificial de mortor de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	5,50	
A0140000	0,125	h	Manobre	18,39	2,30	
B0GAA2D7M	1,000	m	Peça p.artif.gris,polida, p/coron.parets 10-18cm,2escaire	39,11	39,89	
D070A4D1	0,003	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	0,33	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	7,80	0,12	
			Mà d'obra.....			7,80
			Materials.....			40,22
			Mitjans auxiliars.....			0,12
			Suma la partida.....			48,14
			Costos indirectes.....		5,00%	2,41
			TOTAL PARTIDA			50,55

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
3.008		m	Canal form.polimer,a=200mm,h=200mm,s/perfil lat.,reixa acer i			
			Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa nervada classe A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix			
A012N000	0,290	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	6,38	
A0140000	0,430	h	Manobre	18,39	7,91	
B0641080	0,058	m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	54,42	3,47	
BD5H5671	1,000	m	Canal form.polimer,s/pendent,200mmx200mm,s/perfil lat.,reixa	120,00	126,00	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	14,30	0,21	
			Mà d'obra.....			14,29
			Materials.....			129,47
			Mitjans auxiliars.....			0,21
			Suma la partida.....			143,97
			Costos indirectes.....		5,00%	7,20
			TOTAL PARTIDA			151,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb DISSET CENTIMS.

3.009		u	Tractament de façana columbari amb peça de formigó pref. 20x10 c			
			Tractament de façana de columbari amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1.00 a 2.00 m, col·locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans i detalls.			
K2221211	0,180	m3	Excavació rasa/pou h<= 1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.	65,34	11,76	
E31522H1	0,180	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	72,68	13,08	
E31B3000	5,000	kg	Acer b/corregada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	1,16	5,80	
PILONA	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	96,44	96,44	
			Materials.....			127,08
			Suma la partida.....			127,08
			Costos indirectes.....		5,00%	6,35
			TOTAL PARTIDA			133,43

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS.

3.010		u	Banc de formigó elaborat in situ de 550x50x60 cm			
			Banc de formigó en massa el.laborat in situ de 550x50x60 cm, encofrat amb tauler fenolic per a formigó vist, amb matavis, encastat al terra.			
K2221211	0,500	m3	Excavació rasa/pou h<= 1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.	65,34	32,67	
K3Z111Q1	3,300	m2	Capa neteja+anivell. g=5cm,HM-20/P/40/I,camió	7,60	25,08	
K32D1103-FENO	6,700	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta	47,50	318,25	
E31521B1	1,650	m3	Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió	65,45	107,99	
K8B11A00	6,700	m2	Hidrof.param.vert.ext.,pintura siloxans	5,71	38,26	
			Materials.....			522,25
			Suma la partida.....			522,25
			Costos indirectes.....		5,00%	26,11
			TOTAL PARTIDA			548,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
------	-----------	------	------------	------	----------	--------

CAPITOL**4 AMPLIACIÓ DE NINXOLS I COLUMBARI**

4.001						
	m3		Muret de formigó in situ per base ninxols			
			Muret de formigó in situ per a base de ninxols, amb una quantia d'encofrat 13 m2/m3 formigonat amb formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, i col·locació d'ancoratge en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat cada 50 cm.			
E31521G1-M1	1,000	m3	Formigó murett, HM-20/P/20/l, camió	64,53	64,53	
E31DC100-M	13,000	m2	Encofrat taulons rasa/pou fonament	18,62	242,06	
K4BP1112	25,000	u	Ancoratge acer b/corrugada, D=12mm, perf.+inject.cont. adh.apl.uni	8,46	211,50	
			Materials			518,09
			Suma la partida			518,09
			Costos indirectes		5,00%	25,90
			TOTAL PARTIDA			543,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS.

4.002						
	u		Ninxol doble de formigó prefabricat model NVA casa Norteph			
			Ninxol doble de formigó prefabricat model NVA casa Norteph o equivalent			
A0122000	2,000	h	Oficial 1a paleta	21,99	43,98	
A0140000	2,000	h	Manobre	18,39	36,78	
B065710C	1,000	m3	Formigó HA-25/P/10/l, >=250kg/m3 ciment	71,29	74,85	
NINXOLD	1,000	1	ninxol doble prefabricat	305,00	305,00	
C1503500	2,000	h	Camió grua 5t	80,00	160,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	80,80	2,02	
			Mà d'obra			80,76
			Maquinària			160,00
			Materials			379,85
			Mitjans auxiliars			2,02
			Suma la partida			622,63
			Costos indirectes		5,00%	31,13
			TOTAL PARTIDA			653,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.

4.003						
	u		Ninxol senzill de formigó prefabricat model NVA casa Norteph			
			Ninxol senzill de formigó prefabricat model NVA casa Norteph o equivalent			
A0122000	1,500	h	Oficial 1a paleta	21,99	32,99	
A0140000	1,500	h	Manobre	18,39	27,59	
B065710C	1,000	m3	Formigó HA-25/P/10/l, >=250kg/m3 ciment	71,29	74,85	
C1503500	1,500	h	Camió grua 5t	80,00	120,00	
NINXOLS	1,000	1	ninxol senzill formigo prefabrica	180,00	180,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	60,60	1,52	
			Mà d'obra			60,58
			Maquinària			120,00
			Materials			254,85
			Mitjans auxiliars			1,52
			Suma la partida			436,95
			Costos indirectes		5,00%	21,85
			TOTAL PARTIDA			458,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

4.004						
	u		Coberta de formigó prefabricat per ninxols dobles			
			Coberta de formigó prefabricat per a ninxol doble, acabada amb cornisa esgraonada i pendent endarrera de la casa Norteph o equivalent			
A0122000	1,000	h	Oficial 1a paleta	21,99	21,99	
A0140000	1,000	h	Manobre	18,39	18,39	
B065710C	0,100	m3	Formigó HA-25/P/10/l, >=250kg/m3 ciment	71,29	7,49	
C1503500	1,000	h	Camió grua 5t	80,00	80,00	
COBERTAD	1,000	1	coberta formigo prefabr. ninxols dobles	190,00	190,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	40,40	1,01	
			Mà d'obra			40,38
			Maquinària			80,00
			Materials			197,49
			Mitjans auxiliars			1,01
			Suma la partida			318,88
			Costos indirectes		5,00%	15,94
			TOTAL PARTIDA			334,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
4.005		u	Coberta de formigó prefabricat per ninxol senzill Coberta de formigó prefabricat per a ninxol senzill, acabada amb cornisa esgraonada i pendent endarrera de la casa Norteph o equivalent			
A0122000	0,800	h	Oficial 1a paleta	21,99	17,59	
A0140000	0,800	h	Manobre	18,39	14,71	
B065710C	0,100	m3	Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment	71,29	7,49	
C1503500	0,800	h	Camió grua 5t	80,00	64,00	
COBERTAS	1,000	1	coberta formigo prefabricat ninxols senzills	160,00	160,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	32,30	0,81	
			Mà d'obra.....			32,30
			Maquinària.....			64,00
			Materials.....			167,49
			Mitjans auxiliars.....			0,81
			Suma la partida.....			264,60
			Costos indirectes.....		5,00%	13,23
			TOTAL PARTIDA			277,83

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS.

4.006		u	Tapa interior ninxols Tapa interior llisa de formigó prefabricat per a boca de ninxol			
A0122000	0,300	h	Oficial 1a paleta	21,99	6,60	
A0140000	0,300	h	Manobre	18,39	5,52	
B065710C	0,100	m3	Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment	71,29	7,49	
C1503500	0,050	h	Camió grua 5t	80,00	4,00	
TAPAI	1,000	1	tapa interior formigo	21,00	21,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	12,10	0,30	
			Mà d'obra.....			12,12
			Maquinària.....			4,00
			Materials.....			28,49
			Mitjans auxiliars.....			0,30
			Suma la partida.....			44,91
			Costos indirectes.....		5,00%	2,25
			TOTAL PARTIDA			47,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SETZE CENTIMS.

4.007		u	Columbari doble de formigó prefabricat de la casa Norteph Columbari doble de formigó prefabricat de la casa Norteph o equivalent			
A0122000	1,500	h	Oficial 1a paleta	21,99	32,99	
A0140000	1,500	h	Manobre	18,39	27,59	
B065710C	1,000	m3	Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment	71,29	74,85	
C1503500	0,200	h	Camió grua 5t	80,00	16,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	60,60	1,52	
COLUMBARD	1,000	1	columbari doble formigo prefabricat	121,00	121,00	
			Mà d'obra.....			60,58
			Maquinària.....			16,00
			Materials.....			195,85
			Mitjans auxiliars.....			1,52
			Suma la partida.....			273,95
			Costos indirectes.....		5,00%	13,70
			TOTAL PARTIDA			287,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

4.008		u	Hipogeu de formigo prefabricar per ninxol senzill Ninxol senzill per a enterrar tipus hipogeu amb registre, de formigó prefabricat de la casa Norteph o equivalent			
A0122000	1,500	h	Oficial 1a paleta	21,99	32,99	
A0140000	1,500	h	Manobre	18,39	27,59	
B065710C	1,000	m3	Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment	71,29	74,85	
C1503500	1,500	h	Camió grua 5t	80,00	120,00	
HIPOGEUD	1,000	1	Hipogeu senzill formigo prefabricat	180,00	180,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	60,60	1,52	
			Mà d'obra.....			60,58
			Maquinària.....			120,00
			Materials.....			254,85
			Mitjans auxiliars.....			1,52
			Suma la partida.....			436,95
			Costos indirectes.....		5,00%	21,85
			TOTAL PARTIDA			458,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
4.009		u	Hipogeu de formigó prefabricat per a ninxol doble			
			Ninxol doblel per a enterrar tipus hipogeu amb registre, de formigó prefabricat de la casa Nor-			
			tenph o equivalent			
A0122000	1,500	h	Oficial 1a paleta	21,99	32,99	
A0140000	1,500	h	Manobre	18,39	27,59	
B065710C	1,000	m3	Formigó HA-25/P/10/1, >=250kg/m3 ciment	71,29	74,85	
C1503500	1,500	h	Camió grua 5t	80,00	120,00	
HIPOGEUS	1,000	1	hipogeu doble formigó prefabricat	300,00	300,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	60,60	1,52	
			Mà d'obra.....			60,58
			Maquinària.....			120,00
			Materials.....			374,85
			Mitjans auxiliars.....			1,52
			Suma la partida.....			556,95
			Costos indirectes.....		5,00%	27,85
			TOTAL PARTIDA			584,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

4.010		m2	Membrana autopr. g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix.			
			Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie autoprotegida,			
			amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica. In-			
			clou p.p. de minvell perimetral de ceràmica			
A0127000	0,275	h	Oficial 1a col.locador	21,99	6,05	
A0137000	0,138	h	Ajudant col.locador	19,53	2,70	
B0906000	0,605	kg	Adhesiu PVC	4,07	2,46	
B7422FMF	1,000	m2	Làmina PVC p/intemp.,g=1,5mm,+arm. malla FV	6,60	7,99	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	8,80	0,13	
			Mà d'obra.....			8,75
			Materials.....			10,45
			Mitjans auxiliars.....			0,13
			Suma la partida.....			19,33
			Costos indirectes.....		5,00%	0,97
			TOTAL PARTIDA			20,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA CENTIMS.

4.011		m	Aiguafons peça prefabricada formigó			
			Aiguafons amb peça prefabricada formigó col.locat amb morter, inclús entregues a gargoles i rec-			
			tificació pendents			
A0122000	0,800	h	Oficial 1a paleta	21,99	17,59	
A0140000	0,140	h	Manobre	18,39	2,57	
B5ZB15D5	1,000	m	Peça p/aiguafons formigó fins a deserv.<=45cm,	23,80	26,18	
B7Z24000	0,190	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	0,18	
D0701821	0,001	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	0,09	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	20,20	0,51	
			Mà d'obra.....			20,16
			Materials.....			26,45
			Mitjans auxiliars.....			0,51
			Suma la partida.....			47,12
			Costos indirectes.....		5,00%	2,36
			TOTAL PARTIDA			49,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS.

4.012		m2	Paret tanc.20cm bloc,traves/brancals massis.form.armat			
			Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter ciment gris de			
			dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, i massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ci-			
			ment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment.			
E618566K	1,000	m2	Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris	34,38	34,38	
E61ZQ025	0,020	m3	Formigó 225kg/m3 1:3:6,granul.pedra calc.20mm,manual.,p/parets b	117,13	2,34	
			Materials.....			36,72
			Suma la partida.....			36,72
			Costos indirectes.....		5,00%	1,84
			TOTAL PARTIDA			38,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
4.013		m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat			
A0122000	0,660	h	Oficial 1a paleta	21,99	14,51	
A0140000	0,350	h	Manobre	18,39	6,44	
D070A4D1	0,027	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	2,93	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	21,00	0,53	
			Mà d'obra.....			20,95
			Materials.....			2,93
			Mitjans auxiliars.....			0,53
			Suma la partida.....			24,41
			Costos indirectes.....		5,00%	1,22
			TOTAL PARTIDA			25,63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

4.014		m	Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire Aplacat de boques de ninxols/columbaris de 10 a 18 cm de gruix, amb pedra artificial de mortor de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	5,50	
A0140000	0,125	h	Manobre	18,39	2,30	
B0GAA2D7M	1,000	m	Peça p.artif.gris,polida, p/coron.parets 10-18cm,2escaire	39,11	39,89	
D070A4D1	0,003	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	0,33	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	7,80	0,12	
			Mà d'obra.....			7,80
			Materials.....			40,22
			Mitjans auxiliars.....			0,12
			Suma la partida.....			48,14
			Costos indirectes.....		5,00%	2,41
			TOTAL PARTIDA			50,55

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS.

4.015		u	Tractament de façana columbari amb peça de formigó pref. 20x10 c Tractament de façana de columbari amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1.00 a 2.00 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans detallats.			
K2221211	0,180	m3	Excavació rasa/pou h<= 1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.	65,34	11,76	
E31522H1	0,180	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	72,68	13,08	
E31B3000	5,000	kg	Acer b/corregada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	1,16	5,80	
PILONA	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	96,44	96,44	
			Materials.....			127,08
			Suma la partida.....			127,08
			Costos indirectes.....		5,00%	6,35
			TOTAL PARTIDA			133,43

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS.

4.016		u	Banc de formigó elaborat in situ de 550x50x60 cm Banc de formigó en massa el.laborat in situ de 550x50x60 cm, encofrat amb tauler fenolic per a formigó vist, amb matavis, encastat al terra.			
K2221211	0,500	m3	Excavació rasa/pou h<= 1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.	65,34	32,67	
K3Z111Q1	3,300	m2	Capa neteja+anivell. g=5cm,HM-20/P/40/I,camió	7,60	25,08	
K32D1103-FENO	6,700	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta	47,50	318,25	
E31521B1	1,650	m3	Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió	65,45	107,99	
K8B11A00	6,700	m2	Hidrof.param.vert.ext.,pintura siloxans	5,71	38,26	
			Materials.....			522,25
			Suma la partida.....			522,25
			Costos indirectes.....		5,00%	26,11
			TOTAL PARTIDA			548,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
4.017		u	Gargola ceràmica en mur de mamposteria			
			Gargola ceràmica en paret de mamposteria amb diàmetre fins a 15 cm i 60 cm. llargària			
A0122000	0,800	h	Oficial 1a paleta	21,99	17,59	
A0140000	0,140	h	Manobre	18,39	2,57	
B7Z24000	0,190	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	0,18	
D0701821	0,001	m3	Morter ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	0,09	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	20,20	0,51	
GARGOLA	1,000	u	gargola ceràmica	125,00	125,00	
			Mà d'obra			20,16
			Materials			125,27
			Mitjans auxiliars.....			0,51
			Suma la partida.....			145,94
			Costos indirectes.....		5,00%	7,30
			TOTAL PARTIDA			153,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS.

3.- Estat d'Amidaments

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 ENDERROCS I MOV. TERRES									
01.01	m3 Excavació terres.+càrr.h<=3m,terreny compact.,m.mec.,càrrega +cà EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDADA DEL TERRENY DE FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ COLUMBARI	1	5,16	2,32	0,70	8,38			
								8,38	
01.02	m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	1	5,16	0,40	0,50	1,03			
	columbari	2	2,32	0,40	0,50	0,93			
	ninxols	1	24,00	3,20	1,80	138,24			
								140,20	
01.03	m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA	1	5,16	0,40		2,06			
	columbari	2	2,32	0,40		1,86			
	ninxols	1	24,00	3,00		72,00			
								75,92	
01.04	m3 transport de terres a l'abocador TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	1	8,38	1,50		12,57			
		1	140,20	1,50		210,30			
								222,87	

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 ESTRUCTURA									
02.01	m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40I, camió								
	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ								
	columbari	1	5,16	0,40			2,06		
		2	2,32	0,40			1,86		
	ninxols	1	24,00	3,00			72,00		
									75,92
02.02	m3 Fonament rasa form. HA-25/B/20IIa, camió, 30kg/m3 acer B 500								
	FONAMENT EN RASA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B20IIA ABOCAT DESDE CAMIÓ, AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S.								
	columbari	1	5,16	0,40	0,40		0,83		
		2	2,32	0,40	0,40		0,74		
	ninxols	1	24,00	3,00	0,20		14,40		
									15,97
02.03	kg Acer b/corrugada, B 500 S, p/armadura rasa/pou								
	ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POU S								
	llosa ninxols	2	22,00	15,00	1,21		798,60		
		2	3,00	105,00	1,21		762,30		
	columbaris	2	5,50	3,00	1,21		39,93		
		2	28,00	0,80	1,21		54,21		
									1.655,04
02.04	m3 Muret de formigó in situ per base ninxols								
	MURET DE FORMIGÓ IN SITU PER A BASE DE NINXOLS, AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 13 M2/M3 FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT CADA 50 CM.								
	Muret ninxols	2	22,55	0,20	0,80		7,22		
									7,22

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS									
03.01	m3 Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB MAÓ DE 29X14X5 CM R15 N/MM2, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (M-8 N/MM2), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	columbari	1	5,31	2,50		13,28			
		2	2,47	2,50		12,35			
							25,63		
03.02	m2 Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4, REVOLTÓ CERÀMIC DE MAÓ DE PLA, UN GRUIX DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA								
	reblert lateral	1	5,31	2,47		13,12			
							13,12		
03.03	m2 Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (APP)-48-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, I ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA CONTRA PARAMENT COL·LOCAT AMB MORTER ASFÀLTIC, VORA LLIBRE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA FINA DE 14X28 CM, AMB TRENCAIGÜES, I GARGOLA DE PLANXA DE COURE. TOTALMENT EXECUTAT.INCLOU P.P. DE MINVELL CERÀMIC DE REMAT								
	reblert lateral	1	5,31	2,47		13,12			
							13,12		
03.04	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT								
	columbari	1	5,31	2,50		13,28			
		3	2,47	2,50		18,53			
							31,81		
03.05	m2 Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	laterals ninxols	2	0,50	2,00		2,00			
							2,00		
03.06	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DEIXAT DE REGLE								
	laterals ninxols	2	0,50	2,00		2,00			
							2,00		
03.07	m Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire APLACAT DE BOQUES DE NINXOLS/COLUMBARIS DE 10 A 18 CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT GRIS, POLIDA, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
		2	21,50	0,20		8,60			
		1	21,50	0,45		9,68			
		44	0,60	0,15		3,96			
		4	3,50	0,40		5,60			
							27,84		
03.08	m Canal form.polímer,a=200mm,h=200mm,s/perfil lat.,reixa acer i CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I 200 MM D'ALÇÀRIA, SENSE PERFIL LATERAL, AMB REIXA NERVADA CLASSE A15 SEGONS NORMA UNE-EN 1433 FIXADA AMB CARGOLS A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX								
	ninxols	1				22,00			
		1	4,00			4,00			
							26,00		
03.09	u Tractament de façana columbari amb peça de formigó pref. 20x10 c TRACTAMENT DE FAÇANA DE COLUMBARI AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGARIA VARIABLE ENTRE 1.00 A 2.00 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIAMÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Pilones	15				15,00			
							15,00		
03.10	u Banc de formigó elaborat in situ de 550x50x60 cm BANC DE FORMIGÓ EN MASSA EL·LABORAT IN SITU DE 550X50X60 CM, ENCOFRAT AMB TAULER FENOLIC PER A FORMIGÓ VIST, AMB MATAVIUS, ENCASTAT AL TERRA.								
	Banc	1				1,00			
							1,00		

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 AMPLIACIÓ DE NINXOLS I COLUMBARI									
04.01	m3 Muret de formigó in situ per base ninxols MURET DE FORMIGÓ IN SITU PER A BASE DE NINXOLS, AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 13 M2/M3 FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT CADA 50 CM.								
	Muret ninxols	2	22,55	0,20	0,80	7,22			
							7,22		
04.02	u Ninxol doble de formigó prefabricat model NVA casa Nortenph NINXOL DOBLE DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL NVA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		2	10,00			20,00			
							20,00		
04.03	u Ninxol senzill de formigó prefabricat model NVA casa Nortenph NINXOL SENZILL DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL NVA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		1	2,00			2,00			
							2,00		
04.04	u Coberta de formigó prefabricat per ninxols dobles COBERTA DE FORMIGÓ PREBAFRICAT PER A NÍNIXOL DOBLE, ACABADA AMB CORNISA ESGRAONADA I PENDENT ENDARRERA DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		1	10,00			10,00			
							10,00		
04.05	u Coberta de formigó prefabricat per ninxol senzill COBERTA DE FORMIGÓ PREBAFRICAT PER A NÍNIXOL SENZILL, ACABADA AMB CORNISA ESGRAONADA I PENDENT ENDARRERA DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		1	2,00			2,00			
							2,00		
04.06	u Tapa interior ninxols TAPA INTERIOR LLISA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A BOCA DE NINXOL								
		42				42,00			
							42,00		
04.07	u Columbari doble de formigó prefabricat de la casa Nortenph COLUMBARI DOBLE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		6				6,00			
							6,00		
04.08	u Hipogeu de formigo prefabricar per ninxol senzill NINXOL SENZILL PER A ENTERRAR TIPUS HIPOGEU AMB REGISTRE, DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		1				1,00			
							1,00		
04.09	u Hipogeu de formigó prefabricat per a ninxol doble NINXOL DOBLE PER A ENTERRAR TIPUS HIPOGEU AMB REGISTRE, DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		10				10,00			
							10,00		
04.10	m2 Membrana autopr. g=1,5mm,1 iàm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix. MEMBRANA DE GRUIX 1,5 MM, D'UNA LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA INTEMPÈRIE AUTOPROTEGIDA, AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE, FIXADA AL SUPORT AMB ADHESIU DE FORMULACIÓ ESPECÍFICA. INCLOU P.P. DE MINVELL PERIMETRAL DE CERÀMICA								
	Coberta ninxols	1	22,55	3,00		67,65			
							67,65		
04.11	m Aiguafons peça prefabricada formigo AIGUAFONS AMB PEÇA PREFABRICADA FORMIGÓ COL·LOCAT AMB MORTER, INCLUS ENTRE-GUES A GARGOLES I RECTIFICACIÓ PENDENTS								
	Ninxols	1	22,55			22,55			
							22,55		
04.12	m2 Paret tanc.20cm bloc,traves/brancals massis.form.armat PARET DE TANCAMENT DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER CIMENT GRIS DE DUES CARES VISTES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, I MASSISSATS AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3 DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, COL·LOCAT MANUALMENT.								
	Ninxols	1	22,55		0,65	14,66			
							14,66		
04.13	m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MENYS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT								
	Ninxols	1	7,44			7,44			
	Remat ninxols	2	0,30		1,19	0,71			
							8,15		

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
04.14	m Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire APLACAT DE BOQUES DE NINXOLS/COLUMBARIS DE 10 A 18 CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT GRIS, POLIDA, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	Ninxols	1	22,26			22,26			
		44	0,65			28,60			
	Columbari	3	2,70			8,10			
		14	0,35			4,90			
							63,86		
04.15	u Tractament de façana columbari amb peça de formigo pref. 20x10 c TRACTAMENT DE FAÇANA DE COLUMBARI AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGARIA VARIABLE ENTRE 1.00 A 2.00 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Pilones	15				15,00			
							15,00		
04.16	u Banc de formigó elaborat in situ de 550x50x60 cm BANC DE FORMIGÓ EN MASSA ELLABORAT IN SITU DE 550X50X60 CM, ENCOFRAT AMB TAULER FENOLIC PER A FORMIGÓ VIST, AMB MATAVIUS, ENCASTAT AL TERRA.								
	Banc	1				1,00			
							1,00		
04.17	u Gargola ceramica en mur de mamposteria GARGOLA CERÀMICA EN PARET DE MAMPOSTERIA AMB DIAMETRE FINS A 15 CM I 60 CM. LLARGARIA								
		6				6,00			
							6,00		

4.- Pressupost

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 ENDERROCS I MOV. TERRES									
01.01	m3 Excavació terres.+càrr.h<=3m,terreny compact.,m.mec.,càrrega +cà EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDADA DEL TERRENY DE FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ								
	columbari	1	5,16	2,32	0,70	8,38			
							8,38	3,74	31,34
01.02	m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ								
	columbari	1	5,16	0,40	0,50	1,03			
		2	2,32	0,40	0,50	0,93			
	ninxols	1	24,00	3,20	1,80	138,24			
							140,20	9,17	1.285,63
01.03	m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA								
	columbari	1	5,16	0,40		2,06			
		2	2,32	0,40		1,86			
	ninxols	1	24,00	3,00		72,00			
							75,92	1,96	148,80
01.04	m3 transport de terres a l'abocador TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM								
		1	8,38	1,50		12,57			
		1	140,20	1,50		210,30			
							222,87	10,20	2.273,27
TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I MOV. TERRES									3.739,04

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 ESTRUCTURA									
02.01	m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40I, camió CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ								
	columbari	1	5,16	0,40		2,06			
		2	2,32	0,40		1,86			
	ninxols	1	24,00	3,00		72,00			
							75,92	12,39	940,65
02.02	m3 Fonament rasa form. HA-25/B/20IIa, camió, 30kg/m3 acer B 500 FONAMENT EN RASA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B20IIA ABOCAT DESDE CAMIÓ, AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S.								
	columbari	1	5,16	0,40	0,40	0,83			
		2	2,32	0,40	0,40	0,74			
	ninxols	1	24,00	3,00	0,20	14,40			
							15,97	112,85	1.802,21
02.03	kg Acer b/corrugada, B 500 S, p/armadura rasa/pou ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POU S								
	llosa ninxols	2	22,00	15,00	1,21	798,60			
		2	3,00	105,00	1,21	762,30			
	columbaris	2	5,50	3,00	1,21	39,93			
		2	28,00	0,80	1,21	54,21			
							1.655,04	1,22	2.019,15
02.04	m3 Muret de formigó in situ per base ninxols MURET DE FORMIGÓ IN SITU PER A BASE DE NINXOLS, AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 13 M2/M3 FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT CADA 50 CM.								
	Muret ninxols	2	22,55	0,20	0,80	7,22			
							7,22	543,99	3.927,61
TOTAL CAPITOL 02 ESTRUCTURA									8.689,62

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS									
03.01	m3 Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB MAÓ DE 29X14X5 CM R15 NMM2, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (M-8 NMM2), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	columbari	1	5,31	2,50		13,28			
		2	2,47	2,50		12,35			
							25,63	380,47	9.751,45
03.02	m2 Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4, REVOLTÓ CERÀMIC DE MAÓ DE PLA, UN GRUIX DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA								
	reblert lateral	1	5,31	2,47		13,12			
							13,12	51,41	674,50
03.03	m2 Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (APP)-48-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, I ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA CONTRA PARAMENT COL·LOCAT AMB MORTER ASFÀLTIC, VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA FINA DE 14X28 CM, AMB TRENCAIGÜES, I GARGOLA DE PLANXA DE COURE. TOTALMENT EXECUTAT.INCLOU P.P. DE MINVELL CERÀMIC DE REMAT								
	reblert lateral	1	5,31	2,47		13,12			
							13,12	163,45	2.144,46
03.04	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT								
	columbari	1	5,31	2,50		13,28			
		3	2,47	2,50		18,53			
							31,81	21,54	685,19
03.05	m2 Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	laterals ninxols	2	0,50	2,00		2,00			
							2,00	14,11	28,22
03.06	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DEIXAT DE REGLE								
	laterals ninxols	2	0,50	2,00		2,00			
							2,00	19,34	38,68
03.07	m Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire APLACAT DE BOQUES DE NINXOLS/COLUMBARIS DE 10 A 18 CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT GRIS, POLIDA, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
		2	21,50	0,20		8,60			
		1	21,50	0,45		9,68			
		44	0,60	0,15		3,96			
		4	3,50	0,40		5,60			
							27,84	50,55	1.407,31
03.08	m Canal form.polímer,a=200mm,h=200mm,s/perfil lat.,reixa acer i CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I 200 MM D'ALÇÀRIA, SENSE PERFIL LATERAL, AMB REIXA NERVADA CLASSE A15 SEGONS NORMA UNE-EN 1433 FIXADA AMB CARGOLS A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX								
	ninxols	1	22,00			22,00			
		1	4,00			4,00			
							26,00	151,17	3.930,42
03.09	u Tractament de façana columbari amb peça de formigó pref. 20x10 c TRACTAMENT DE FAÇANA DE COLUMBARI AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGARIA VARIABLE ENTRE 1.00 A 2.00 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIAMÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Pilones	15				15,00			
							15,00	133,43	2.001,45
03.10	u Banc de formigó elaborat in situ de 550x50x60 cm BANC DE FORMIGÓ EN MASSA ELABORAT IN SITU DE 550X50X60 CM, ENCOFRAT AMB TAULER FENOLIC PER A FORMIGÓ VIST, AMB MATAVIUS, ENCASTAT AL TERRA.								
	Banc	1				1,00			
							1,00	548,36	548,36
TOTAL CAPITOL 03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS								21.210,04	

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 AMPLIACIÓ DE NINXOLS I COLUMBARI									
04.01	m3 Muret de formigó in situ per base ninxols MURET DE FORMIGÓ IN SITU PER A BASE DE NINXOLS, AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 13 M2/M3 FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT CADA 50 CM.								
	Muret ninxols	2	22,55	0,20	0,80	7,22			
							7,22	543,99	3.927,61
04.02	u Ninxol doble de formigó prefabricat model NVA casa Nortenph NINXOL DOBLE DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL NVA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		2	10,00			20,00			
							20,00	653,76	13.075,20
04.03	u Ninxol senzill de formigó prefabricat model NVA casa Nortenph NINXOL SENZILL DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL NVA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		1	2,00			2,00			
							2,00	458,80	917,60
04.04	u Coberta de formigó prefabricat per ninxols dobles COBERTA DE FORMIGÓ PREBAFRICAT PER A NÍNIXOL DOBLE, ACABADA AMB CORNISA ESGRAONADA I PENDENT ENDARRERA DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		1	10,00			10,00			
							10,00	334,82	3.348,20
04.05	u Coberta de formigó prefabricat per ninxol senzill COBERTA DE FORMIGÓ PREBAFRICAT PER A NÍNIXOL SENZILL, ACABADA AMB CORNISA ESGRAONADA I PENDENT ENDARRERA DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		1	2,00			2,00			
							2,00	277,83	555,66
04.06	u Tapa interior ninxols TAPA INTERIOR LLISA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A BOCA DE NINXOL								
		42				42,00			
							42,00	47,16	1.980,72
04.07	u Columbari doble de formigó prefabricat de la casa Nortenph COLUMBARI DOBLE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		6				6,00			
							6,00	287,65	1.725,90
04.08	u Hipogeu de formigo prefabricar per ninxol senzill NINXOL SENZILL PER A ENTERRAR TIPUS HIPOGEU AMB REGISTRE, DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		1				1,00			
							1,00	458,80	458,80
04.09	u Hipogeu de formigó prefabricat per a ninxol doble NINXOL DOBLE PER A ENTERRAR TIPUS HIPOGEU AMB REGISTRE, DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE LA CASA NORTENPH O EQUIVALENT								
		10				10,00			
							10,00	584,80	5.848,00
04.10	m2 Membrana autopr. g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix. MEMBRANA DE GRUIX 1,5 MM, D'UNA LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA INTEMPÈRIE AUTOPROTEGIDA, AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE, FIXADA AL SUPORT AMB ADHESIU DE FORMULACIÓ ESPECÍFICA. INCLOU P.P. DE MINVELL PERIMETRAL DE CERÀMICA								
	Coberta ninxols	1	22,55	3,00		67,65			
							67,65	20,30	1.373,30
04.11	m Aiguafons peça prefabricada formigo AIGUAFONS AMB PEÇA PREFABRICADA FORMIGÓ COL·LOCAT AMB MORTER, INCLUS ENTRE-GUES A GARGOLES I RECTIFICACIÓ PENDENTS								
	Ninxols	1	22,55			22,55			
							22,55	49,48	1.115,77
04.12	m2 Paret tanc.20cm bloc,traves/brancals massis.form.armat PARET DE TANCAMENT DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER CIMENT GRIS DE DUES CARES VISTES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, I MASSISSATS AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3 DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, COL·LOCAT MANUALMENT.								
	Ninxols	1	22,55		0,65	14,66			
							14,66	38,56	565,29
04.13	m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MENYS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT								
	Ninxols	1	7,44			7,44			
	Remat ninxols	2	0,30			1,19			
							8,15	25,63	208,88

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
04.14	m Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire APLACAT DE BOQUES DE NINXOLS/COLUMBARIS DE 10 A 18 CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT GRIS, POLIDA, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L								
	Ninxols	1	22,26			22,26			
		44	0,65			28,60			
	Columbari	3	2,70			8,10			
		14	0,35			4,90			
							63,86	50,55	3.228,12
04.15	u Tractament de façana columbari amb peça de formigó pref. 20x10 c TRACTAMENT DE FAÇANA DE COLUMBARI AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE SECCIÓ 20X10 CM I LLARGARIA VARIABLE ENTRE 1.00 A 2.00 M, COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL EN RASA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/III, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIAMÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLANOLS DETALLS.								
	Pilones	15				15,00			
							15,00	133,43	2.001,45
04.16	u Banc de formigó elaborat in situ de 550x50x60 cm BANC DE FORMIGÓ EN MASSA ELLABORAT IN SITU DE 550X50X60 CM, ENCOFRAT AMB TAULER FENOLIC PER A FORMIGÓ VIST, AMB MATAVIUS, ENCASTAT AL TERRA.								
	Banc	1				1,00			
							1,00	548,36	548,36
04.17	u Gargola ceràmica en mur de mamposteria GARGOLA CERÀMICA EN PARET DE MAMPOSTERIA AMB DIAMETRE FINS A 15 CM I 60 CM. LLARGARIA								
		6				6,00			
							6,00	153,24	919,44
TOTAL CAPITOL 04 AMPLIACIÓ DE NINXOLS I COLUMBARI.....									41.798,30
TOTAL.....									75.437,00

5.- Resum de Pressupost

Capitol	Resum	Import	%
C01	ENDERROCS I MOV. TERRES	3.739,04	4,96
C02	ESTRUCTURA.....	8.689,62	11,52
C03	TANCAMENTS, REVESTIMENTS.....	21.210,04	28,12
C04	AMPLIACIÓ DE NINXOLS I COLUMBARI.....	41.798,30	55,41
TOTAL EXECUCIO MATERIAL		75.437,00	
	13,00 % Despeses Generals.....	9.806,81	
	6,00 % Benefici industrial	4.526,22	
SUMA DE DESPESES I BENEFICIS		14.333,03	
	16,00 % I.V.A.....	14.363,20	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		104.133,23	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		104.133,23	

Puja el pressupost general a l'esmentada quantitat de CENT QUATRE MIL CENT TRENTA-TRES EUROS. amb VINT-I-TRES CENTIMS

BIURE D'EMPORDÀ, a juliol 2008.

La Propietat,

Els Arquitectes,