

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
<b>D060M021</b>		<b>m3</b>	<b>Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,</b> Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,100	h	Manobre especialista	19,03	20,93	
B0111000	0,180	m3	Aigua	1,01	0,18	
B0311010	0,650	t	Sorra pedra calc.p/forms.	16,36	10,63	
B0331Q10	1,550	t	Grava pedra calc.20mm,p/forms.	14,12	21,89	
B0512401	0,150	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	13,20	
C1705600	0,600	h	Formigonera 165l	1,62	0,97	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,90	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>68,01</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb UN CENTIMS.

<b>D060M0B2</b>		<b>m3</b>	<b>Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,</b> Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l			
A0150000	0,900	h	Manobre especialista	19,03	17,13	
B0111000	0,180	m3	Aigua	1,01	0,18	
B0312010	0,650	t	Sorra pedra granit.p/forms.	18,00	11,70	
B0332Q10	1,550	t	Grava pedra granit.20mm,p/forms.	16,50	25,58	
B0512401	0,150	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	13,20	
C1705700	0,450	h	Formigonera 250l	2,62	1,18	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	17,10	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>69,14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb CATORZE CENTIMS.

<b>D060Q021</b>		<b>m3</b>	<b>Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,</b> Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,100	h	Manobre especialista	19,03	20,93	
B0111000	0,180	m3	Aigua	1,01	0,18	
B0311010	0,650	t	Sorra pedra calc.p/forms.	16,36	10,63	
B0331Q10	1,550	t	Grava pedra calc.20mm,p/forms.	14,12	21,89	
B0512401	0,225	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	19,80	
C1705600	0,600	h	Formigonera 165l	1,62	0,97	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,90	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>74,61</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

<b>D0701641</b>		<b>m3</b>	<b>Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,sorra pedra granit.</b> Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	19,03	19,03	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,630	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	29,99	
B0512401	0,250	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	22,00	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	1,62	1,13	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	19,00	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>72,54</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

<b>D0701821</b>		<b>m3</b>	<b>Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,sorra pedra granit.</b> Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	19,03	19,03	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,520	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	27,97	
B0512401	0,380	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	33,43	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	1,62	1,13	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	19,00	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>81,95</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.

<b>D070A4D1</b>		<b>m3</b>	<b>Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,calç,sorra ped</b> Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,050	h	Manobre especialista	19,03	19,98	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,530	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	28,15	
B0512401	0,200	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	87,98	17,60	
B0532310	400,000	kg	Calç aèria CL 90	0,09	36,00	
C1705600	0,725	h	Formigonera 165l	1,62	1,17	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,00	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>103,30</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb TRENTA CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
<b>D070A8B1</b>		<b>m3</b>	<b>Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped</b>			
			Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 390 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,050	h	Manobre especialista	19,03	19,98	
B0111000	0,200	m3	Aigua	1,01	0,20	
B0312020	1,380	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	25,39	
B0512401	0,380	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	87,98	33,43	
B0532310	190,000	kg	Calç aèria CL 90	0,09	17,10	
C1705600	0,725	h	Formigonera 165l	1,62	1,17	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	20,00	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>97,47</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS.

<b>D0771011</b>		<b>m3</b>	<b>Morter asfàltic,dosificació 1:4,formigonera 165l</b>			
			Morter asfàltic de dosificació 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	2,000	h	Manobre especialista	19,03	38,06	
B0312020	1,540	t	Sorra pedra granit.p/morters	18,40	28,34	
B7Z24000	220,000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	198,00	
C1705600	1,500	h	Formigonera 165l	1,62	2,43	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	38,10	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>267,21</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS.

<b>D0B2A100</b>		<b>kg</b>	<b>Acer b/corruug.obra man.taller B 500 S</b>			
			Acer en barres corruugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2			
A0124000	0,005	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,11	
A0134000	0,005	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,10	
B0A14200	0,010	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,01	
B0B2A000	1,000	kg	Acer b/corruugada B 500 S	0,62	0,65	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	0,20	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>0,87</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.

<b>D0B34136</b>		<b>m2</b>	<b>Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2</b>			
			Malla electrosoldada de barres corruugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092			
A0124000	0,004	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,09	
A0134000	0,004	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,08	
B0B34134	1,000	m2	Malla el.b/corruug,ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2m	2,29	2,52	
A%AU00100	1,000	%	Medios auxiliars	0,20	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>2,69</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS.

<b>E225T007</b>		<b>m2</b>	<b>Repàs+picon.caixa paviment,100% PN</b>			
			Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PN			
A0140000	0,005	h	Manobre	18,39	0,09	
C1335080	0,005	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	49,07	0,25	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>0,34</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.

<b>E31522H1</b>		<b>m3</b>	<b>Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/lla,camió</b>			
			Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
A0140000	0,250	h	Manobre	18,39	4,60	
B0652050	1,000	m3	Formigó HA-25/B/20/lla.>=275kg/m3 ciment	61,83	68,01	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>72,68</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS.

<b>E31B3000</b>		<b>kg</b>	<b>Acer b/corruugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou</b>			
			Acer en barres corruugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous			
A0124000	0,006	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,13	
A0134000	0,008	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,16	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corruug.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>1,16</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
<b>E45217C4</b>		<b>m3</b>	<b>Formigó p/mur, HA-25/B/10l,bomba</b>			
			Formigó per a mur, HA-25/B/10l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba			
A0122000	0,051	h	Oficial 1a paleta	21,99	1,12	
A0140000	0,209	h	Manobre	18,39	3,84	
B065710B	1,000	m3	Formigó HA-25/B/10l,>=250kg/m3 ciment	67,82	71,21	
C1701100	0,125	h	Camió bomba formigonar	145,45	18,18	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	5,00	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>94,48</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS.

<b>E4B23000</b>		<b>kg</b>	<b>Acer b/corregada B 500 S p/armadura mur</b>			
			Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs			
A0124000	0,010	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,22	
A0134000	0,012	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,23	
B0A14200	0,012	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,01	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>1,34</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.

<b>E4B83000</b>		<b>kg</b>	<b>Acer b/corregada B 500 S,p/armadura cercol</b>			
			Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de cercols			
A0124000	0,010	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,22	
A0134000	0,010	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,20	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>1,30</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA CENTIMS.

<b>E4D22A03</b>		<b>m2</b>	<b>Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl.lic50x200cm,p/mur re</b>			
			Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m			
A0123000	0,316	h	Oficial 1a encofrador	21,99	6,95	
A0133000	0,356	h	Ajudant encofrador	19,53	6,95	
B0A31000	0,053	kg	Clau acer	1,11	0,11	
B0D21030	1,360	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,42	0,63	
B0D625A0	0,010	cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	7,94	0,08	
B0D81580	1,075	m2	Plafó metàl.lic50x200cm,50usos	1,10	1,21	
B0DZA000	0,080	l	Desencofrant	2,27	0,18	
B0DZP500	1,000	u	Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm	0,40	0,40	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	13,90	0,35	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>16,86</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS.

<b>E4D8D500</b>		<b>m2</b>	<b>Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte</b>			
			Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols de directriu recta			
A0123000	0,640	h	Oficial 1a encofrador	21,99	14,07	
A0133000	0,480	h	Ajudant encofrador	19,53	9,37	
B0A31000	0,053	kg	Clau acer	1,11	0,11	
B0D21030	1,810	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,42	0,84	
B0D31000	0,079	m3	Llata fusta pi	203,19	30,50	
B0D625A0	0,020	cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	7,94	0,16	
B0D71130	1,045	m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	1,21	1,39	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	23,40	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>57,03</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb TRES CENTIMS.

<b>E4E2961L</b>		<b>m2</b>	<b>Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment,foradat,R-6,500x</b>			
			Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calçari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2			
A0122000	0,440	h	Oficial 1a paleta	21,99	9,68	
A0140000	0,220	h	Manobre	18,39	4,05	
B0E245L1	10,000	u	Bloc morter ciment foradat llis 500x200x200mm,p/revest, categori	1,55	16,28	
D070A8B1	0,016	m3	Morter mixt ciment pòrtland+filli.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	97,47	1,64	
A%AU00300	3,000	%	Medios auxiliars	13,70	0,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>32,06</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SIS CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
<b>E4EZ3000</b>		<b>kg</b>	<b>Acer b/corruug.obra B 500 S p/arm.paret bloc mort.</b>			
			Acer en barres corruugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment			
A0124000	0,010	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,22	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corruug.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
				<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>1,09</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NOU CENTIMS.						
<b>E4EZQ024</b>		<b>m3</b>	<b>Formigó p/fáb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R</b>			
			Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment			
A0122000	0,400	h	Oficial 1a paleta	21,99	8,80	
A0140000	1,600	h	Manobre	18,39	29,42	
D060Q021	1,000	m3	Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	74,61	78,34	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	38,20	0,57	
				<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>117,13</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb TRETZE CENTIMS.						
<b>E7B21A0L</b>		<b>m2</b>	<b>Làmina separad.poliètilè g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.</b>			
			Làmina separadora de poliètilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida			
A0127000	0,030	h	Oficial 1a col.locador	21,99	0,66	
A0137000	0,015	h	Ajudant col.locador	19,53	0,29	
B7711A00	1,000	m2	Vel poliet.g=50µm,48g/m2	0,13	0,14	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,02	
				<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>1,11</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CENTIMS.						
<b>E9232B91</b>		<b>m2</b>	<b>Subbase de grav,a,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.</b>			
			Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,39	0,92	
A0150000	0,100	h	Manobre especialista	19,03	1,90	
B0332300	0,255	t	Grava pedra granit.50-70mm	18,22	4,88	
C133A030	0,050	h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	11,82	0,59	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,80	0,04	
				<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>8,33</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS.						
<b>E93617B0</b>		<b>m2</b>	<b>Solera formigó HA-25/P/20I,g=15cm</b>			
			Solera de formigó HA-25/P/20I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm			
A0122000	0,110	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,42	
A0140000	0,240	h	Manobre	18,39	4,41	
B065910C	0,150	m3	Formigó HA-25/P/20I,>=250kg/m3 ciment	64,72	10,00	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	6,80	0,10	
				<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>16,93</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS.						
<b>E9Z4AA16</b>		<b>m2</b>	<b>Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a</b>			
			Malla electrosoldada de barres corruugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó			
A0124000	0,020	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,44	
A0134000	0,020	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,39	
B0A14200	0,018	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,98	0,02	
D0B34136	1,000	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2	2,69	2,69	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,80	0,01	
				<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>3,55</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS.						
<b>K2142511</b>		<b>m3</b>	<b>Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual</b>			
			Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	6,375	h	Manobre	18,39	117,24	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	117,20	1,76	
				<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>119,00</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
<b>K214D341</b>		<b>m2</b>	<b>Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual</b>			
			Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0125000	0,300	h	Oficial 1a soldador	22,36	6,71	
A0140000	0,750	h	Manobre	18,39	13,79	
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	19,03	19,03	
C1101200	0,500	h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,39	7,70	
C200S000	0,300	h	Equip tall oxiacetilènic	7,05	2,12	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	39,50	0,59	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>49,94</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.						
<b>K2182231</b>		<b>m2</b>	<b>Repicat arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual</b>			
			Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,600	h	Manobre	18,39	11,03	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	11,00	0,17	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>11,20</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT CENTIMS.						
<b>K2183741</b>		<b>m2</b>	<b>Arrencada aplacat,pedra,param.vert.,mitjans man.,càrrega manual</b>			
			Arrencada d'aplacat de pedra, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,570	h	Manobre	18,39	10,48	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,50	0,16	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>10,64</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.						
<b>K2221211</b>		<b>m3</b>	<b>Excavació rasa/pou h&lt;=1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.</b>			
			Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			
A0140000	3,500	h	Manobre	18,39	64,37	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	64,40	0,97	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>65,34</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.						
<b>K2R540G0</b>		<b>m3</b>	<b>Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor</b>			
			Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor			
C150AE00	1,000	m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,17	10,17	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>10,17</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DISSET CENTIMS.						
<b>K4BP1116</b>		<b>u</b>	<b>Ancoratge acer b/corregada,D=16mm,perf.+inject.cont. adh.apluni</b>			
			Ancoratge amb acer en barres corregades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat			
A0121000	0,125	h	Oficial 1a	21,99	2,75	
A0150000	0,220	h	Manobre especialista	19,03	4,19	
B0907200	0,200	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baixvisc. p/ús estruc.p/ínjec.	14,62	2,92	
B0B2A000	2,160	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,62	1,34	
C200F000	0,220	h	Màquina taladradora	3,09	0,68	
C200V000	0,125	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,19	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	6,90	0,10	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>12,17</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DISSET CENTIMS.						
<b>K4BP1116-M</b>		<b>u</b>	<b>Ancoratge de pilones,perf.+inject.cont. adh.apluni</b>			
			Ancoratge de pilones, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat			
A0121000	0,220	h	Oficial 1a	21,99	4,84	
A0150000	0,220	h	Manobre especialista	19,03	4,19	
B0907200	0,200	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baixvisc. p/ús estruc.p/ínjec.	14,62	2,92	
C200F000	0,220	h	Màquina taladradora	3,09	0,68	
C1503000	0,180	h	Camió grua	43,23	7,78	
C200V000	0,125	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,19	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	9,00	0,14	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>20,74</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
<b>K4F64PGE</b>		<b>m2</b>	<b>Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4,</b>			
			Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col.locat amb morter ciment 1:4 elaborat a l'obra			
A0122000	1,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	27,49	
A0140000	0,625	h	Manobre	18,39	11,49	
B0F14242	23,636	u	Maó massís,el.manual R15N/mm2,29x14x4cm,c.vist.	0,32	8,32	
D0701821	0,006	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	0,49	
A%AU00300	3,000	%	Medios auxiliars	39,00	1,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>48,96</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.

<b>K511FBFK</b>		<b>m2</b>	<b>Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:2:10</b>			
			Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,360	h	Oficial 1a paleta	21,99	7,92	
A0140000	0,180	h	Manobre	18,39	3,31	
B0FG3JA3	28,000	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,13	3,64	
D070A4D1	0,013	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	1,41	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	11,20	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>16,45</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS.

<b>K5215A2B</b>		<b>m2</b>	<b>Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat</b>			
			Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat			
A0122000	0,125	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,75	
A0140000	0,125	h	Manobre	18,39	2,30	
D060M021	0,100	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	68,01	6,87	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,10	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>12,00</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS.

<b>K5ZD2G0U</b>		<b>m</b>	<b>Minvell cparament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.</b>			
			Mirvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb morter asfàtic			
A0122000	0,150	h	Oficial 1a paleta	21,99	3,30	
A0140000	0,075	h	Manobre	18,39	1,38	
B0FG3JA3	7,140	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,13	1,03	
D0771011	0,005	m3	Mortor asfàtic,dosificació 1:4,formigonera 165l	267,21	1,40	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,70	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>7,18</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb DIVUIT CENTIMS.

<b>K5ZE1H0K</b>		<b>m</b>	<b>Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.morter mixt 1</b>			
			Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0121000	0,200	h	Oficial 1a	21,99	4,40	
A0140000	0,100	h	Manobre	18,39	1,84	
B0FJ3Q03	7,175	u	Rajola 1aresta trencaigües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell	0,70	5,60	
D070A4D1	0,005	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	0,54	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	6,20	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>12,54</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

<b>K5ZFU000</b>		<b>u</b>	<b>Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat</b>			
			Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col.locada soldada			
A012M000	0,500	h	Oficial 1a muntador	22,72	11,36	
A013M000	0,500	h	Ajudant muntador	19,53	9,77	
B5ZFU049	1,000	u	Gàrgola planxa Cu estampada silueta retallada,D=80 mm	110,50	110,50	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	21,10	0,53	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>132,16</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb SETZE CENTIMS.

<b>K612B51K</b>		<b>m2</b>	<b>Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo</b>			
			Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,837	h	Oficial 1a paleta	21,99	18,41	
A0140000	0,360	h	Manobre	18,39	6,62	
B0F1D2A1	30,000	u	Maó calat,29x14x10cm,p/revestir	0,22	7,19	
D070A4D1	0,020	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	2,17	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	25,00	0,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>35,02</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb DOS CENTIMS.

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
<b>K711AE85</b>	<b>m2</b>		<b>Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent</b>			
			Membrana PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació			
A0127000	0,330	h	Oficial 1a col.locador	21,99	7,26	
A0137000	0,165	h	Ajudant col.locador	19,53	3,22	
B711S080	1,000	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 48-FV 100g/m2	7,09	8,58	
B7Z24000	0,300	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,90	0,27	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,50	0,16	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>19,49</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.						
<b>K7Z26D31</b>	<b>m2</b>		<b>Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat</b>			
			Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat			
A0122000	0,110	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,42	
A0140000	0,120	h	Manobre	18,39	2,21	
D0701641	0,030	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	72,54	2,29	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>6,99</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS.						
<b>K81126K2-M2</b>	<b>m2</b>		<b>Arrebossat bona vista,vert.ext.,h&lt;3m,mortor mixt 1:2:10,remolina</b>			
			Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat			
A0122000	0,616	h	Oficial 1a paleta	21,99	13,55	
A0140000	0,396	h	Manobre	18,39	7,28	
D070A4D1	0,024	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	2,60	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	20,80	0,52	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>23,95</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.						
<b>K898D620</b>	<b>m2</b>		<b>Pintat vert.ext.ciment,calç,2capes</b>			
			Pintat de parament vertical exterior de ciment, a la calç, amb dues capes			
A012D000	0,100	h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010	h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89Z2000	0,590	kg	Pintura calç	0,63	0,38	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>2,82</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.						
<b>K8J3427K-M</b>	<b>m</b>		<b>Aplacat boca ninoxls/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire</b>			
			Aplacat de boques de ninoxls/columbaris de 10 a 18 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.			
A0122000	0,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	5,50	
A0140000	0,125	h	Manobre	18,39	2,30	
B0GAA2D7M	1,000	m	Peça p.artif.gris,polida, p/coron.parets 10-18cm,2escaire	39,11	39,89	
D070A4D1	0,003	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	103,30	0,33	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	7,80	0,12	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>48,14</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CATORZE CENTIMS.						
<b>PILONA</b>	<b>u</b>		<b>Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical</b>			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons planols de detall col.locada en posició vertical sobre pou.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
B9F16100-E2	2,000	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,15	82,30	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>96,24</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS.						
<b>PILONA-2</b>	<b>u</b>		<b>Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical</b>			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons planols de detall col.locada en posició vertical sobre pou.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
B9F16100-E2	2,800	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,15	115,22	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>129,16</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SETZE CENTIMS.						

Codi	Quantitat	Uts.	Descripció	Preu	Subtotal	Import
<b>PILONA-3</b>		<b>u</b>	<b>Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical</b>			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locada en posició vertical sobre pou.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
A%AUXX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
B9F16100-E2	3,500	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,15	144,03	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>157,97</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS.

<b>PILONA-M3</b>		<b>u</b>	<b>Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical</b>			
			Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locada en posició vertical sobre cercol existents mitjançant ancoratges amb resines.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
B9F16100-E3	2,000	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	41,25	82,50	
A%AUXX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>96,44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS.