

Codi	Quantita Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 1 RESTAURACIO INTERIOR CEMENTIRI					
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS I MOV. TERRES					
01.01.01	u	Arrencada arbre+arrels,càrrega mat.sob/camió-conten. Arrencada d'arbre existent de qualsevol tipus, incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor.			
A0121000	5,000 h	Oficial 1a	21,99	109,95	
A0140000	5,000 h	Manobre	18,39	91,95	
C1315020	0,400 h	Retroexcavadora mitjana	57,03	22,81	
C1503000	2,500 h	Camió grua	43,23	108,08	
CRE23000	5,000 h	Motoserra	2,90	14,50	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	201,90	3,03	
		Suma la partida.....			350,32
		Costos indirectes.....		5,00%	17,52
		TOTAL PARTIDA.....			367,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					
01.01.02	u	Enderroc de nínxol existent sobreaixecat Enderroc de nínxol sobreaixecat, incloent: retirada de restes, enderroc de parets i llosa de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			
K2142511	0,800 m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual	119,00	95,20	
K214D341	2,500 m2	Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual	49,94	124,85	
K214TRAS	1,000 ut	Trasllat restes	400,00	400,00	
		Suma la partida.....			620,05
		Costos indirectes.....		5,00%	31,00
		TOTAL PARTIDA.....			651,05
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS					
01.01.03	m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	6,375 h	Manobre	18,39	117,24	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	117,20	1,76	
		Suma la partida.....			119,00
		Costos indirectes.....		5,00%	5,95
		TOTAL PARTIDA.....			124,95
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS					
01.01.04	m3	Enderroc,mur,maçan.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	8,000 h	Manobre	18,39	147,12	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	147,10	2,21	
		Suma la partida.....			149,33
		Costos indirectes.....		5,00%	7,47
		TOTAL PARTIDA.....			156,80
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS					
01.01.05	m2	Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0125000	0,300 h	Oficial 1a soldador	22,36	6,71	
A0140000	0,750 h	Manobre	18,39	13,79	
A0150000	1,000 h	Manobre especialista	19,03	19,03	
C1101200	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,39	7,70	
C200S000	0,300 h	Equip tall oxiacetilènic	7,05	2,12	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	39,50	0,59	
		Suma la partida.....			49,94
		Costos indirectes.....		5,00%	2,50
		TOTAL PARTIDA.....			52,44
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS					
01.01.06	m3	Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
A0150000	4,000 h	Manobre especialista	19,03	76,12	
C1101200	2,000 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,39	30,78	
C1315010	0,200 h	Retroexcavadora petita	39,92	7,98	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	83,50	1,25	
		Suma la partida.....			123,49
		Costos indirectes.....		5,00%	6,17
		TOTAL PARTIDA.....			129,66
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS					

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.01.07	m2		Repicat superf. fins 4cm element,pedra nat.,mitjans man.,càrrega Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	2,000	h	Manobre	18,39	36,78	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	36,80	0,55	
			Suma la partida.....			37,33
			Costos indirectes.....		5,00%	1,87
			TOTAL PARTIDA.....			39,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.01.08	m3		Excavació terres.+càrr.h<=3m,terrenycompact.,m.mec.,càrrega+cà Excavació de terres per a buidada del terreny de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
A0140000	0,010	h	Manobre	18,39	0,18	
C1311120	0,065	h	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	54,50	3,54	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
			Suma la partida.....			3,72
			Costos indirectes.....		5,00%	0,19
			TOTAL PARTIDA.....			3,91

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

01.01.09	m3		Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN			
A0140000	0,025	h	Manobre	18,39	0,46	
A0150000	0,450	h	Manobre especialista	19,03	8,56	
C1311120	0,025	h	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	54,50	1,36	
C133A0J0	0,600	h	Picó vibrant,plac.30x33cm	8,17	4,90	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	9,00	0,14	
			Suma la partida.....			15,42
			Costos indirectes.....		5,00%	0,77
			TOTAL PARTIDA.....			16,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS

01.01.10	m3		Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor			
C150AE00	1,000	m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,17	10,17	
			Suma la partida.....			10,17
			Costos indirectes.....		5,00%	0,51
			TOTAL PARTIDA.....			10,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

01.01.11	m3		Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
C1501700	0,320	h	Camió transp.7 t	30,35	9,71	
			Suma la partida.....			9,71
			Costos indirectes.....		5,00%	0,49
			TOTAL PARTIDA.....			10,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
SUBCAPITOL 01.02 ESTRUCTURA						
01.02.01	m2		Repàs+picon.caixa paviment,95% PM			
			Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM			
A0140000	0,020	h	Manobre	18,39	0,37	
C1335080	0,020	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	49,07	0,98	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01	
			Suma la partida.....			1,36
			Costos indirectes.....		5,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....			1,43
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS						
01.02.02	m2		Repàs+picon.esplanada,95% PM			
			Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM			
A0140000	0,016	h	Manobre	18,39	0,29	
C1335080	0,016	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	49,07	0,79	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
			Suma la partida.....			1,08
			Costos indirectes.....		5,00%	0,05
			TOTAL PARTIDA.....			1,13
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS						
01.02.03	m3		Estesa grav a drenatge,g<=25cm			
			Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim			
A0140000	0,010	h	Manobre	18,39	0,18	
B0332020	2,200	t	Grava pedra granit.,p/drens	x 1,01 18,41	40,91	
C1311120	0,010	h	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	54,50	0,55	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
			Suma la partida.....			41,64
			Costos indirectes.....		5,00%	2,08
			TOTAL PARTIDA.....			43,72
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS						
01.02.04	m2		Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40I,camió			
			Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió			
A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	21,99	2,20	
A0140000	0,200	h	Manobre	18,39	3,68	
B0641090	0,100	m3	Formigó HM-20/P/40I,>=200kg/m3 ciment	x 1,10 53,04	5,83	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,90	0,09	
			Suma la partida.....			11,80
			Costos indirectes.....		5,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....			12,39
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS						
01.02.05	m3		Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,cubilot			
			Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot			
A0122000	0,350	h	Oficial 1a paleta	21,99	7,70	
A0140000	0,420	h	Manobre	18,39	7,72	
B065960B	1,050	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment	x 1,05 67,87	74,83	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	15,40	0,23	
			Suma la partida.....			90,48
			Costos indirectes.....		5,00%	4,52
			TOTAL PARTIDA.....			95,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS						
01.02.06	kg		Acer b/corregada,B 500 S p/armadura llosa			
			Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses			
A0124000	0,006	h	Oficial 1a ferrallista	21,99	0,13	
A0134000	0,010	h	Ajudant ferrallista	19,53	0,20	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	x 1,02 0,98	0,00	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,87	0,87	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,00	
			Suma la partida.....			1,20
			Costos indirectes.....		5,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....			1,26
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS						

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.02.07		m2	Encofrat tauler p/llosa fonam. Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments			
A0123000	0,500	h	Oficial 1a encofrador	21,99	11,00	
A0133000	0,550	h	Ajudant encofrador	19,53	10,74	
B0A31000	0,079	kg	Clau acer	x 1,90 1,11	0,17	
B0D21030	2,727	m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10 0,42	1,26	
B0D31000	0,001	m3	Llata fusta pi	x 1,90 203,19	0,39	
B0D71130	1,000	m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	x 1,10 1,21	1,33	
B0DZA000	0,030	l	Desencofrant	2,27	0,07	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	21,70	0,33	
Suma la partida.....						25,29
Costos indirectes.....						5,00% 1,26
TOTAL PARTIDA.....						26,55

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

01.02.08		u	Ancoratge acer b/corregada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni Ancoratge amb acer en barres corregades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'hesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat			
A0121000	0,125	h	Oficial 1a	21,99	2,75	
A0150000	0,160	h	Manobre especialista	19,03	3,04	
B0907200	0,100	kg	Adhesiu res.epoxi s/diss.baixvisc. p/ús estruc.p/injec.	14,62	1,46	
B0B2A000	0,710	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,62	0,44	
C200F000	0,160	h	Màquina taladradora	3,09	0,49	
C200V000	0,125	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,19	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	5,80	0,09	
Suma la partida.....						8,46
Costos indirectes.....						5,00% 0,42
TOTAL PARTIDA.....						8,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

01.02.09		m3	Mur form.p/revestir,HA-25/B/10l,col.bomba,acer B 500 S 60kg/m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10l abocat amb bomba i acer en barres corregades B 500 S amb una quantia de 60 kg/m3			
E45217C4	1,000	m3	Formigó p/mur, HA-25/B/10l,bomba	94,48	94,48	
E4B23000	60,000	kg	Acer b/corregada B 500 S p/armadura mur	1,34	80,40	
E4D22A03	10,000	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plató metàl.lic50x200cm,p/mur re	16,86	168,60	
Suma la partida.....						343,48
Costos indirectes.....						5,00% 17,17
TOTAL PARTIDA.....						360,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.02.10		m2	Paret estruct.g=20cm,bloc,foradat llis 500x200x200mm R6 N/mm2,mo Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corregades. m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes			
E4E2961L	1,000	m2	Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment,foradat,R-6,500x	32,06	32,06	
E4EZ3000	1,050	kg	Acer b/correg.obra B 500 S p/arm.paret bloc mort.	1,09	1,14	
E4EZQ024	0,020	m3	Formigó p/fáb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R	117,13	2,34	
Suma la partida.....						35,54
Costos indirectes.....						5,00% 1,78
TOTAL PARTIDA.....						37,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

01.02.11		m	Rep.esquerda paret ceràm.,repic.+sanej.zona afect.,grapes B 500 Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col.locació de grapes amb acer en barres corregades B 500 S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblerat amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador			
A0122000	0,750	h	Oficial 1a paleta	21,99	16,49	
A0140000	0,750	h	Manobre	18,39	13,79	
B0714000	5,000	kg	Morter sintètic res.epoxi	3,28	16,40	
B0B2A000	0,617	kg	Acer b/corregada B 500 S	0,62	0,38	
B2RA3400	0,010	m3	Disposic.monodipòsit,sense bàscula res.inerts	6,54	0,07	
C150AE00	0,010	m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,17	0,10	
C200F000	0,350	h	Màquina taladradora	3,09	1,08	
C200V000	0,300	h	Eq.injec.man.resines	1,53	0,46	
A%AUX00300	3,000	%	Medios auxiliars	30,30	0,91	
Suma la partida.....						49,68
Costos indirectes.....						5,00% 2,48
TOTAL PARTIDA.....						52,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Codi	Quantita Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
------	-------------	------------	------	----------	--------

SUBCAPITOL 01.03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS

01.03.01		m2	Arrebossat esquerdejat,vert.ext.,h<3m,mortor ciment 1:4			
			Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,380	h	Oficial 1a paleta		21,99	8,36
A0140000	0,190	h	Manobre		18,39	3,49
D0701821	0,015	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	81,95	1,29
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars		11,90	0,30
Suma la partida.....						13,44
Costos indirectes.....						0,67
TOTAL PARTIDA.....						14,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

01.03.02		m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortor ciment 1:4,reglejat			
			Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle			
A0122000	0,506	h	Oficial 1a paleta		21,99	11,13
A0140000	0,253	h	Manobre		18,39	4,65
D0701821	0,026	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	81,95	2,24
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars		15,80	0,40
Suma la partida.....						18,42
Costos indirectes.....						0,92
TOTAL PARTIDA.....						19,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

01.03.03		m	Coronament paret g=33-47cm.p.artif.blanca,rent.àcid,2escaire,mor			
			Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de mortor de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col.locada amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,300	h	Oficial 1a paleta		21,99	6,60
A0140000	0,150	h	Manobre		18,39	2,76
B0GAB3F7	1,500	m	Peça p.artif.blanca,rent.àcid, p/coron.parets 33-47cm,2escaire	x 1,02	58,11	88,91
D070A4D1	0,005	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05	103,30	0,54
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra		9,40	0,14
Suma la partida.....						98,95
Costos indirectes.....						4,95
TOTAL PARTIDA.....						103,90

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.03.04		u	Restauració de coberta de ninoxol existent			
			Restauració de coberta de ninoxol existent, amb formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb mortor asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.			
K5Z15A2B	2,500	m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat		12,00	30,00
K711AE85	2,500	m2	Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent		19,49	48,73
K7Z26D31	2,500	m2	Capa protecció mortor 1:6,g=3cm remolinat		6,99	17,48
K511FBFK	2,500	m2	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.ñ,28x14cm,col.mortor1:2:10		16,45	41,13
K5ZD2G0U	1,000	m	Minvell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.		7,18	7,18
K5ZE1H0K	1,000	m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.mortor mixt 1		12,54	12,54
K5ZFU000	1,000	u	Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat		132,16	132,16
Suma la partida.....						289,22
Costos indirectes.....						14,46
TOTAL PARTIDA.....						303,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.03.05		u	Reproducció de ninxol idem existent			
			Reproducció de ninxol existent format per paret de tancament de 14 cm amb maó calat de 29x14x10 cm per revertir col.locat amb morter mixt i formació de sostre a base de revoltó ceràmic pla col.locat amb morter de ciment 1:4. Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m ³ de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM I/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m ² , adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.			
K612B51K	2,500	m2	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo	35,02	87,55	
K4F64PGE	2,500	m2	Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4,	48,96	122,40	
K5Z15A2B	2,500	m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat	12,00	30,00	
K711AE85	2,500	m2	Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent	19,49	48,73	
K7Z26D31	2,500	m2	Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat	6,99	17,48	
K511FBFK	2,500	m2	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:2:10	16,45	41,13	
K5ZD2G0U	1,000	m	Minvell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.	7,18	7,18	
K5ZE1H0K	1,000	m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.morter mixt 1	12,54	12,54	
K5ZFU000	1,000	u	Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat	132,16	132,16	
			Suma la partida.....			499,17
			Costos indirectes.....		5,00%	24,96
			TOTAL PARTIDA.....			524,13

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.03.06		u	Reparació de boca de ninxol existent			
			Reparació superficial de parament arrebossat exterior de les boques dels ninxols existents, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans. Inclou part proporcional de substitució d'aplatat de pedra artificial de morter de ciment gris, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.			
K2182231	1,200	m2	Repicat arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual	11,20	13,44	
K81126K2-M2	1,200	m2	Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolina	23,95	28,74	
K898D620	1,200	m2	Pintat vert.ext.ciment,calç,2capes	2,82	3,38	
K2183741	0,600	m2	Arrencada aplacat,pedra,param.vert.,mitjans man.,càrrega manual	10,64	6,38	
K2R540G0	0,500	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor	10,17	5,09	
KBJ3427K-M	0,600	m	Aplacat boca ninxols/col. g=10-18cm,p.artif.gris,polida,2escaire	48,14	28,88	
			Suma la partida.....			85,91
			Costos indirectes.....		5,00%	4,30
			TOTAL PARTIDA.....			90,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

01.03.07		u	Porta perf.acer lam. lamel.horitz.fix. 1bat.,perf.L 50+5mm,+basti			
			Porta de perfils d'acer laminat amb lamel.les horitzontals fixes d'una fulla batent, perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm, col.locada			
A012F000	0,250	h	Oficial 1a manyà	22,34	5,59	
BABG1111	1,000	u	Porta perf.acer lam. lamel.horitz.fix.,1bat. perfils L 50+5mm,+ba	175,26	175,26	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	5,60	0,14	
			Suma la partida.....			180,99
			Costos indirectes.....		5,00%	9,05
			TOTAL PARTIDA.....			190,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

01.03.08		m3	Estesa grava drenatge,g<=50cm			
			Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a màxim			
A0140000	0,008	h	Manobre	18,39	0,15	
B0332020	2,200	t	Grava pedra granit.,p/drens	x 1,01	18,41	40,91
C1311120	0,008	h	Pala carregadora s./mitjana.s/pneumàtics 117kW	54,50	0,44	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
			Suma la partida.....			41,50
			Costos indirectes.....		5,00%	2,08
			TOTAL PARTIDA.....			43,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

01.03.09		m3	Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co			
			Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x5 cm R15 N/mm ² , per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm ²), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	8,970	h	Oficial 1a paleta	21,99	197,25	
A0140000	3,900	h	Manobre	18,39	71,72	
B0F1F251	381,700	u	Maó calat R15N/mm2,29x14x5cm,p/revestir	x 1,09	0,17	70,73
D0701821	0,185	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	81,95	15,92
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	269,00	6,73	
			Suma la partida.....			362,35
			Costos indirectes.....		5,00%	18,12
			TOTAL PARTIDA.....			380,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.03.10	m2		Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.morter 1:4, Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col.locat amb morter ciment 1:4 elaborat a l'obra			
A0122000	1,250	h	Oficial 1a paleta	21,99	27,49	
A0140000	0,625	h	Manobre	18,39	11,49	
B0F14242	23,636	u	Maó massís,el.manual R15N/mm2,29x14x4cm,c.vist.	x 1,10 0,32	8,32	
D0701821	0,006	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	81,95	0,49	
A%AU00300	3,000	%	Medios auxiliars	39,00	1,17	
Suma la partida.....						48,96
Costos indirectes.....						5,00%
						2,45
TOTAL PARTIDA.....						51,41

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

01.03.11	m2		Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.			
K5Z15A2B	2,500	m2	Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat	12,00	30,00	
K711AE85	2,500	m2	Membrana PA-9 4,8kg/m2,1 làm.LBM(APP)-48-FV-100g/m2,adh.calent	19,49	48,73	
K7Z26D31	2,500	m2	Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat	6,99	17,48	
K511FBFK	2,500	m2	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:2:10	16,45	41,13	
K5ZD2G0U	0,600	m	Minvell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.	7,18	4,31	
K5ZE1H0K	0,380	m	Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaigües, col.morter mixt 1	12,54	4,77	
K5ZFU000	0,070	u	Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat	132,16	9,25	
Suma la partida.....						155,67
Costos indirectes.....						5,00%
						7,78
TOTAL PARTIDA.....						163,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.03.12	m2		Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat			
A0122000	0,550	h	Oficial 1a paleta	21,99	12,09	
A0140000	0,275	h	Manobre	18,39	5,06	
D070A4D1	0,027	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05 103,30	2,93	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	17,20	0,43	
Suma la partida.....						20,51
Costos indirectes.....						5,00%
						1,03
TOTAL PARTIDA.....						21,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.04 PAVIMENTS

01.04.01	m3		Base sauló,estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,39	0,92	
B0111000	0,050	m3	Aigua	1,01	0,05	
B0321000	1,000	m3	Sauló s/garbellar	x 1,15 15,85	18,23	
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	53,50	1,87	
C13350C0	0,050	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	3,11	
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	36,89	0,92	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
Suma la partida.....						25,11
Costos indirectes.....						5,00%
						1,26
TOTAL PARTIDA.....						26,37

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

01.04.02	m		Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
D0701821	0,010	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05 81,95	0,86	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
B9F16100-E	1,050	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.	27,25	28,61	
Suma la partida.....						43,41
Costos indirectes.....						5,00%
						2,17
TOTAL PARTIDA.....						45,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.04.03		m2	Solera form.HA-25/P/20I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm,sob Solera de formigó HA-25/P/20I, de 15 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d'acer B 500 , de 15x15 cm i 6 mm de D, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN			
E225T007	1,000	m2	Repàs+picon.caixa paviment,100%PN	0,34	0,34	
E7B21A0L	1,000	m2	Làmina separad.polietilè g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.	1,11	1,11	
E9232B91	1,000	m2	Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.	8,33	8,33	
E93617B0	1,000	m2	Solera formigó HA-25/P/20I,g=15cm	16,93	16,93	
E9Z4AA16	1,000	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a	3,55	3,55	
Suma la partida.....						30,26
Costos indirectes.....						5,00%
						1,51
TOTAL PARTIDA.....						31,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.05 PINTATS

01.05.01		m2	Pintat vert.ext.ciment.plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat			
A012D000	0,100	h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010	h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89ZPE00	0,540	kg	Pintura plàstica/pl ext.	4,75	2,62	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
Suma la partida.....						5,06
Costos indirectes.....						5,00%
						0,25
TOTAL PARTIDA.....						5,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.06 MOBILIARI

01.06.01		u	Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. Banc de fusta massissa, de 258 cm de llargària, amb respalller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat			
A0121000	0,550	h	Oficial 1a	21,99	12,09	
A0140000	0,549	h	Manobre	18,39	10,10	
BQ11NR10	1,000	u	Banc fusta massissa,258cm,amb respalller fusta curt	843,00	843,00	
A%AUX00250	2,500	%	Medios auxiliars	22,20	0,56	
Suma la partida.....						865,75
Costos indirectes.....						5,00%
						43,29
TOTAL PARTIDA.....						909,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

01.06.02		u	Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30x30 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm			
A012N000	0,250	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	5,50	
A0140000	0,250	h	Manobre	18,39	4,60	
BQ213110	1,000	u	Paperera trabucable D=45cm planxa pint.g=1mm,suport tub	91,30	91,30	
D060M0B2	0,054	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.cal.c. CEM II/B-L 32,	69,14	4,11	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,10	0,15	
Suma la partida.....						105,66
Costos indirectes.....						5,00%
						5,28
TOTAL PARTIDA.....						110,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import	
SUBCAPITOL 01.07 VARIS							
01.07.01	m2		Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,mortor Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
A0122000	0,530	h	Oficial 1a paleta	21,99	11,65		
A0140000	0,230	h	Manobre	18,39	4,23		
B0FA12A0	22,060	u	Totxana 29x14x10cm	x 1,04	0,19	4,36	
D070A4D1	0,012	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05	103,30	1,30	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars		15,90	0,40	
Suma la partida.....						21,94	
Costos indirectes.....						5,00%	1,10
TOTAL PARTIDA.....						23,04	
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS							
01.07.02	m2		Membrana g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix.adhesiu Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica				
A0127000	0,275	h	Oficial 1a col.locador	21,99	6,05		
A0137000	0,138	h	Ajudant col.locador	19,53	2,70		
B0906000	0,605	kg	Adhesiu PVC	4,07	2,46		
B7422FMF	1,000	m2	Làmina PVC p/intemp.,g=1,5mm,+arm. malla FV	x 1,21	6,60	7,99	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra		8,80	0,13	
Suma la partida.....						19,33	
Costos indirectes.....						5,00%	0,97
TOTAL PARTIDA.....						20,30	
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS							
01.07.03	m		Cornisa pedra artificial collada amb mortor Cornisa pedra artificial, col.locada amb mortor				
A012L000	0,280	h	Oficial 1a llauner	22,72	6,36		
A0140000	0,140	h	Manobre	18,39	2,57		
B5ZB15D5	1,000	m	Peça p/aigua fons planxa Zn g=0,82mm,desenv.<=45cm,5plecs	x 1,10	11,45	12,60	
B5ZZAEJ0	3,000	u	Clau acer galv. 3x50mm,junt plom		0,09	0,27	
B7Z24000	0,190	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	x 1,05	0,90	0,18	
D0701821	0,001	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	81,95	0,09	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars		8,90	0,22	
Suma la partida.....						22,29	
Costos indirectes.....						5,00%	1,11
TOTAL PARTIDA.....						23,40	
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS							
01.07.04	m2		Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat				
A0122000	0,660	h	Oficial 1a paleta	21,99	14,51		
A0140000	0,350	h	Manobre	18,39	6,44		
D070A4D1	0,027	m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	x 1,05	103,30	2,93	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars		21,00	0,53	
Suma la partida.....						24,41	
Costos indirectes.....						5,00%	1,22
TOTAL PARTIDA.....						25,63	
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS							
01.07.05	m2		Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat				
A012D000	0,100	h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20		
A013D000	0,010	h	Ajudant pintor	19,53	0,20		
B89ZPE00	0,540	kg	Pintura plàstica,p/ext.	x 1,02	4,75	2,62	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra		2,40	0,04	
Suma la partida.....						5,06	
Costos indirectes.....						5,00%	0,25
TOTAL PARTIDA.....						5,31	
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS							

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.07.06		m	Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g			
			Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix			
A012N000	0,280	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	6,16	
A0140000	0,420	h	Manobre	18,39	7,72	
B0641080	0,058	m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	x 1,10 54,42	3,47	
BD5H2185	1,000	m	Canal form.polímer,s/pendent,100mmx100-130mm,+perfil lat.,reixa	x 1,05 48,40	50,82	
A%AU001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	13,90	0,21	
			Suma la partida.....			68,38
			Costos indirectes		5,00%	3,42
			TOTAL PARTIDA.....			71,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.07.07		u	Desplaçament i trasllat de restes a justificar			
			Trasllat de restes humanes a justificar, incloent recollida, neteja i nova ubicació en urna ad-hoc segons normativa sanitària			
A011100M	1,000	h	Oficial enterraments	42,00	42,00	
A011100N	1,000	h	Ajudant enterraments	39,00	39,00	
B00MMCAI	1,000	u	Caixa restes	42,00	42,00	
			Suma la partida.....			123,00
			Costos indirectes		5,00%	6,15
			TOTAL PARTIDA.....			129,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 2 ADEQUACIÓ ESPLANADA ACCÉS CEMENTIRI						
02.01	m		Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.			
A012N000	0,340	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	7,48	
A0140000	0,340	h	Manobre	18,39	6,25	
D0701821	0,010	m3	Morter ciment portland+fill.calc. CEM I/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	81,95	0,86
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra		13,70	0,21
B9F16100-E	1,050	m	Peça de formigó prefabricat 10x20 armat.		27,25	28,61
			Suma la partida.....			43,41
			Costos indirectes.....		5,00%	2,17
			TOTAL PARTIDA.....			45,58
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS						
02.02	m3		Base sauló,estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,39	0,92	
B0111000	0,050	m3	Aigua	1,01	0,05	
B0321000	1,000	m3	Sauló s/garbellar	x 1,15	15,85	18,23
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	53,50	1,87	
C13350C0	0,050	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	3,11	
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	36,89	0,92	
A%AU0001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
			Suma la partida.....			25,11
			Costos indirectes.....		5,00%	1,26
			TOTAL PARTIDA.....			26,37
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS						
02.03	u		Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. Banc de fusta massissa, de 258 cm de llargària, amb respalller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat			
A0121000	0,550	h	Oficial 1a	21,99	12,09	
A0140000	0,549	h	Manobre	18,39	10,10	
BQ11NR10	1,000	u	Banc fusta massissa,258cm,amb respalller fusta curt	843,00	843,00	
A%AU00250	2,500	%	Medios auxiliars	22,20	0,56	
			Suma la partida.....			865,75
			Costos indirectes.....		5,00%	43,29
			TOTAL PARTIDA.....			909,04
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS						
02.04	u		Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v Tractament de façana amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargaria variable entre 1.80 a 2.50 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/lla, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans de detall.			
K2221211	0,180	m3	Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mijtjans man.,càrr.man.	65,34	11,76	
E31522H1	0,180	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/lla,camió	72,68	13,08	
E31B3000	5,000	kg	Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	1,16	5,80	
PILONA-2	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	129,16	129,16	
			Suma la partida.....			159,80
			Costos indirectes.....		5,00%	7,99
			TOTAL PARTIDA.....			167,79
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS						
02.05	u		Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v Tractament de façana amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargaria variable entre 2.50 a 3.20 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/lla, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans de detall.			
K2221211	0,180	m3	Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mijtjans man.,càrr.man.	65,34	11,76	
E31522H1	0,180	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/lla,camió	72,68	13,08	
E31B3000	5,000	kg	Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	1,16	5,80	
PILONA-3	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	157,97	157,97	
			Suma la partida.....			188,61
			Costos indirectes.....		5,00%	9,43
			TOTAL PARTIDA.....			198,04
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS						

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 3 ACTUACIONS CAMI ACCES CEMENTIRI						
03.01	m3		Enderroc,mur,maçón,mitjans man.,càrrega manual			
			Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	8,000	h	Manobre	18,39	147,12	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	147,10	2,21	
			Suma la partida.....			149,33
			Costos indirectes.....		5,00%	7,47
			TOTAL PARTIDA.....			156,80
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS						
03.02	m		Canal form.polímer,a=100mm,h=200-240mm,s/perfil lat.,reixa acer			
			Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada classe A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix			
A012N000	0,300	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	6,60	
A0140000	0,450	h	Manobre	18,39	8,28	
B0641080	0,078	m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	x 1,10 54,42	4,67	
BD5H32B3	1,000	m	Canal form.polímer,s/pendent,100mmx200-240mm,s/perfil lat.,reixa	x 1,05 41,65	43,73	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	14,90	0,22	
			Suma la partida.....			63,50
			Costos indirectes.....		5,00%	3,18
			TOTAL PARTIDA.....			66,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS						
03.03	m3		Base sauló,estesa+picon.98%PM			
			Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050	h	Manobre	18,39	0,92	
B0111000	0,050	m3	Aigua	1,01	0,05	
B0321000	1,000	m3	Sauló s/garbellar	x 1,15 15,85	18,23	
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	53,50	1,87	
C13350C0	0,050	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,23	3,11	
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	36,89	0,92	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
			Suma la partida.....			25,11
			Costos indirectes.....		5,00%	1,26
			TOTAL PARTIDA.....			26,37
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS						
03.04	m		Rigola form.cun. HM-30/P/20/I, amp.l.=40cm,h=45-50cm			
			Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat			
A012N000	0,044	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	0,97	
A0140000	0,132	h	Manobre	18,39	2,43	
B0641680	0,200	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E,>=275kg/m3 ciment	x 1,10 66,92	14,72	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	3,40	0,05	
			Suma la partida.....			18,17
			Costos indirectes.....		5,00%	0,91
			TOTAL PARTIDA.....			19,08
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS						
03.05	m		Vorada recta pedra granít. buixardada,7-10x20cm,sob/espl.compact			
			Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre esplanada compactada, i rejuntada amb morter			
A012N000	0,180	h	Oficial 1a d'obra pública	21,99	3,96	
A0140000	0,370	h	Manobre	18,39	6,80	
B0708200	0,002	t	Morter M-8a (8 N/mm2) granel	x 1,05 27,90	0,06	
B9611P50	1,000	m	Pedra granít.,buiardada,p'vorada,7-10x20cm	x 1,05 14,60	15,33	
A%AUx001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	10,80	0,16	
			Suma la partida.....			26,31
			Costos indirectes.....		5,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....			27,63
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS						

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.06		u	Tractament de límit amb peça de formigó pref. 20x10 c Tractament de límit amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargaria variable entre 1.00 a 2.00 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons plans details.			
K2221211	0,180	m3	Excavació rasa/pou h<= 1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.	65,34	11,76	
E31522H1	0,180	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	72,68	13,08	
E31B3000	5,000	kg	Acer b/corregada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	1,16	5,80	
PILONA	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	96,24	96,24	
			Suma la partida.....			126,88
			Costos indirectes.....		5,00%	6,34
			TOTAL PARTIDA.....			133,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

03.07		m3	Cèrcol form.,HA-25/B/20/IIa,col.camio,acer B 500 S Cèrcol de formigó armat, amb una quantia d'encofrat 6.7 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i acer en barres corregades B 500 S amb una quantia de 36 kg/m3. Inclou part proporcional d'ancoratge amb acer en barres corregades de 16 mm de diàmetre cada 30 cm, amb una repercussió de 19 ut/m3, executat amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.			
E31522H1	1,000	m3	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	72,68	72,68	
E4B83000	36,000	kg	Acer b/corregada B 500 S,p/armadura cèrcol	1,30	46,80	
E4D8D500	6,700	m2	Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte	57,03	382,10	
K4BP1116	19,000	u	Ancoratge acer b/corregada,D=16mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni	12,17	231,23	
			Suma la partida.....			732,81
			Costos indirectes.....		5,00%	36,64
			TOTAL PARTIDA.....			769,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

03.08		u	Tractament de límit pont amb peça de formigó pref. 20x10 c Tractament de límit de pont amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargaria variable entre 1.00 a 2.00 m, col.locats en posició vertical ancorat a cercol existent mitjançant ancoratges amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Totalment executat segons plans details.			
PILONA-M3	1,000	u	Pilona de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. pos vertical	96,44	96,44	
K4BP1116-M	2,000	u	Ancoratge de pilones,perf.+inject.cont. adh.apl.uni	20,74	41,48	
			Suma la partida.....			137,92
			Costos indirectes.....		5,00%	6,90
			TOTAL PARTIDA.....			144,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Codi	Quantita	Ud	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL			4 SEGURETAT I SALUT			
04.01		pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra			
			Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut			
				Sense descomposició		
			Costos indirectes	5,00%	101,43	101,43
			TOTAL PARTIDA.....			2.129,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS