

I N D E X S E P A R A T A

SEPARATA PROJECTE	01
PROMOTOR	01
SITUACIÓ	01
OBJECTE DE LA SEPARATA	01
CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE	01
PRESSUPOST DE LA SEPARATA	
DATA	01

SEPARATA PROJECTE

1) SEPARATA PROJECTE.-

Separata del projecte de l'arranjament i ampliació del cementiri municipal de Das.

2) PROMOTOR.-

El promotor és l'Ajuntament de Das, amb domicili al Carrer Rossend Arús, 3 de Das.

3) SITUACIÓ.-

L'equipament del cementiri està situat front al Camí vell de Das a Sta. Bàrbara, en el cantó ponent del cementiri actual.
Terme municipal de Das.

4) OBJECTE DE LA SEPARATA.-

L'objecte de la separata es conèixer l'import i partides de la fase -1- a realitzar immediatament, i de la fase -2- que resta ajornada per més endavant.

5) CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE.-

Les característiques del projecte, tant tècniques, legals com facultatives, segueixen vàlides per a la present separata, atenent que aquesta forma part integrant del projecte principal.

6) PRESSUPOST DE LES SEPARATES.-

El pressupost de les separates és:

-Fase -1- =	203.011,54 €.
-Fase -2- =	133.912,01 €.

7) DATA.-

Das, 10 de gener de 2011.

L'ARQUITECTE.-

PRESSUPOST

- FASE 1 -

I.- AMIDAMENTS

- FASE 1 -

CEMENTIRI.-

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	P.I.	DIMENSIONS			QUANTITAT
			LLARG.	AMP.	GRUIX	
MOVIMENT DE TERRES.-						
1M2.	Preparació del terreny, neteja, esbrossada amb mitjans manuals i mecànics i transport de material sobrant a abocador autoritzat.					
	-Cementiri.	1	35,00	20,00	0,00	700,00
- Total partida						700,00
2M3.	Excavació de terres per a rebaix, amb mitjans mecànics en terreny normal i transport a l'abocador.					
	-General cementiri.	1	23,00	4,50	2,00	207,00
		1	9,00	10,00	1,00	90,00
	-Fonaments cementiri.	1	7,50	1,00	1,00	7,50
		1	27,00	0,80	0,60	12,96
		7	1,90	1,90	1,00	25,27
	-Fonaments mur tancament.	1	39,00	1,90	1,40	103,74
- Total partida						446,47
3M3.	Terraplenat i piconatge en obres varies amb material procedent de prop de l'obra, i amb tongades de 30 cms. i compactació 90% PM.					
	-Cementiri.	1	29,00	4,00	0,80	92,80
		1	29,00	3,00	1,50	130,50
		1	6,00	3,00	1,00	18,00
		1	23,00	2,00	1,00	46,00
		1	9,00	6,00	2,00	108,00
- Total partida						395,30
EXCAVACIO EN RASES PER A XARXA D'AIGUA POTABLE O XARXA CLAVEGUERAM I VARIS.-						
4M3.	Excavació de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecànics, en terreny normal, inclòs transport de sobrants a l'abocador: correspon a l'obertura de rases fins a 1'50 mts. de profunditat amb mitjans mecànics en terreny normal.					
	-Pluvials exterior cementiri.	1	20,00	0,60	1,00	12,00
	-Pluvials porxo.	1	40,00	0,60	1,00	24,00
	-Aigua potable.	1	45,00	0,60	1,00	27,00
- Total partida						63,00
5M3.	Rebliment i piconatge en rases i obres varies amb material procedent de l'obra, amb tongades de 30 cms. i compactació 90% PM.					

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	DIMENSIONS				QUANTITAT
		P.I.	LLARG.	AMP.	GRUIX	
	-Pluvials exterior cementiri.	1	20,00	0,60	0,60	7,20
	-Pluvials porxo.	1	40,00	0,60	0,60	14,40
	-Aigua potable.	1	45,00	0,60	0,80	21,60
	- Total partida					43,20
SUBBASES GRANULARS. TIPUS ZN-25.-						
6M3.	Zahorra natural per base i protecció de canonades: les canonades aniràn protegides per una capa de zahorres naturals pel seu assentament i protecció.					
	-Pluvials exterior cementiri.	1	20,00	0,60	0,30	3,60
	-Pluvials porxo.	1	40,00	0,60	0,30	7,20
	-Aigua potable.	1	45,00	0,60	0,20	5,40
	- Total partida					16,20
FONAMENTACIÓ.-						
7M2.	Capa de formigó de neteja i zahorres prèvia al fonament de formigó armat: sobre el terreny perfectament nivellat i compactat, s'establirà una capa de 5 cms. de zahorres tipus ZA-25 i una capa de formigó de neteja tipus HL.					
	-Llosa formigó.	1	32,00	3,50	0,00	112,00
	-Fonaments cementiri.	1	7,50	0,70	0,00	5,25
		1	27,00	0,50	0,00	13,50
		7	1,60	1,60	0,00	17,92
	-Fonament mur tancament.	1	39,00	1,60	0,00	62,40
	- Total partida					211,07
8M3.	Fonaments amb placa de formigó armat tipus HA-25 i armadura B500S.-					
	-Llosa formigó.	1	32,00	3,40	0,50	54,40
	- Total partida					54,40
9M3.	Fonament en rases amb formigó tipus HM-20 en masa, amb cercle tipus B-500-S.-					
	-Cementiri.	1	7,50	0,60	1,00	4,50
	- Total partida					4,50
10M3	Formigó per a sabates o riestres armades amb formigó tipus HM-25 i armadura tipus B-500-S.					
	-Cementiri.	1	27,00	0,40	0,40	4,32
		7	1,50	1,50	0,75	11,81
	- Total partida					16,13

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	DIMENSIONS				QUANTITAT
		P.I.	LLARG.	AMP.	GRUIX	
11M3	Fonament en rases amb formigó tipus HA-25 i 50Kg. B500S per m3., per murs de formigó armat.- <i>-Mur tancament.</i>	1	39,00	1,50	0,50	29,25
- Total partida						29,25
MURS.-						
12M2.	Murs de formigó armat encofrat a dues cares, amb formigó tipus HA-25 i armadura B500S de 40 cms. de gruix.- <i>-Contraterreny.</i>	1	30,00	3,30	0,00	99,00
- Total partida						99,00
13M2.	Mur format per pedra del país i 25 cms. de formigó armat.- <i>-Sobre mur contraterreny.</i>	1	30,00	0,80	0,00	24,00
	<i>-Tram previsió magatzem.</i>	1	3,20	4,70	0,00	15,04
- Total partida						39,04
14M2.	Mur de pedra del país vista a dues cares, amb un gruix total de 35 cms. a 40 cms.- <i>-Façana.</i>	1	4,60	4,70	0,00	21,62
		1	3,00	1,00	0,00	3,00
- Total partida						24,62
15M2.	Mur format per pedra del país i 30 cms. de formigó armat.- <i>-Mur tancament.</i>	1	38,30	2,60	0,00	99,58
- Total partida						99,58
EXIGENCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE).-						
16ML.	Pilars de formigó armat, amb formigó tipus HA-25 i armadura B-500 S, encofrat amb tub de cartró rodó.- <i>-Porxo.</i>	7	3,60	0,00	0,00	25,20
- Total partida						25,20
RAM DE PALETA.-						
17ML.	Canonada de drenatge a peu de mur, amb canaleta de formigó i tub de PVC.- <i>-Mur contraterreny.</i>	1	33,00	0,00	0,00	33,00
- Total partida						33,00

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	DIMENSIONS				QUANTITAT
		P.I.	LLARG.	AMP.	GRUIX	
18ML.	Canonada per drenar el terreny natural formada per un tub de diàmetre 100 mm., geotextil i gravilles.- <i>-Mur tancament.</i>	1	39,00	0,00	0,00	39,00
- Total partida						39,00
19ML.	Canonades de drenatge perpendiculars al peu del mur a cada 3'00 mts. amb tub de PVC.- <i>-Mur tancament.</i>	1	39,00	0,00	0,00	39,00
- Total partida						39,00
PAVIMENTS.-						
20M2.	Paviment de llambordes de formigó de 8 cms. de gruix de color, assegurades sobre 10 cms. de zahorres compactades tipus ZA-25, vibrats i rej. <i>-Porxo.</i>	1	33,00	3,00	0,00	99,00
		1	5,00	5,50	0,00	27,50
- Total partida						126,50
21ML.	Vorada de formigó tipus remontable de 20 x 15 cms. assegut sobre capa de formigó tipus HM-20, inclòs moviment de terres. <i>-Porxo.</i>	1	40,00	0,00	0,00	40,00
- Total partida						40,00
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT.-						
22ML.	Canonada de PE tipus ISA-8 de diàmetre 315 mm. soterrada, assegurada sobre zahorres compactades.- <i>-Aigües pluvials exteriors.</i>	1	20,00	0,00	0,00	20,00
- Total partida						20,00
23ML.	Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma tipus ISA-8 de diàmetre 160 mm. soterrada, assegurada sobre zahorres compactades, amb reforços pels canvis de direccions i aprop dels pous i accessoris amb formigó tipus HM-20.- <i>-Pluvials porxo.</i>	1	40,00	0,00	0,00	40,00
	<i>-Aigües negres serveis.</i>	1	9,00	0,00	0,00	9,00
- Total partida						49,00
24ML.	Canaleta tipus ISA-16 de formigó prefabricat de 50 x 12 cms. assegurada sobre capa de formigó tipus HM-30 i capa de zahorres tipus S-2.- <i>-Aigües pluvials exteriors.</i>	1	30,00	0,00	0,00	30,00
- Total partida						30,00

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPREN	DIMENSIONS				QUANTITAT
		P.I.	LLARG.	AMP.	GRUIX	
25UN.	Arqueta tipus ISA-25-C de formigó prefabricat tipus HM-20, per recollida d'aigües de pluja i connexió xarxa desguàs i aletes sortida, amb reixa de fosa còncava de 50 x 50 cms.- <i>-Aigües pluvials.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
26ML.	Canal amb reixa de fosa tipus NTE-ISS-53-RC-30 per a les aigües de pluja, amb reixa i bunera de fosa. <i>-Accés cementiri.</i>	1	3,30	0,00	0,00	3,30
- Total partida						3,30
27UN.	Arqueta o sífó en desguassos horitzontals amb tubs enterrats, seran d'obra o prefabricades.- <i>-Aigües pluvials.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
	<i>-Aigües brutes serveis.</i>	2	0,00	0,00	0,00	2,00
- Total partida						3,00
28UN.	Formació ossera de formigó pel cementiri de 12 m3.- <i>-Ossera.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.-						
29ML.	Canonada de polietilè tipus IFA-11 diàmetre nominal 40 mm. exterior de 10 at. de pressió, col.locada i provada inclòs accessoris.- <i>-Aigua a la font nova.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
30M2.	Reposició de paviment asfàltic en calçada. Inclòs obertura, i reconstrucció igual a l'existent i repàs de la zona de l'obra, tipus IER-29 Bis.- <i>-Passeig de la Torreta.</i>	1	5,00	0,00	0,00	5,00
- Total partida						5,00
31UN.	Arqueta clau de pas tipus IFA-19 diàmetre 40/50 mm. de formigó amb tapa de fosa de diàmetre 60, inclòs moviment de terres.- <i>-Passeig de la Torreta.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
32UN.	Font prefabricada de fossa o de material, per subministrement d'aigua potable i accessoris varis.- <i>-Cementiri.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	DIMENSIONS			QUANTITAT	
		P.I.	LLARG.	AMP.		GRUIX
MANYERIA.-						
33ML.	Barana metàl·lica massissa de 100 cms. d'alçada.- -Mur tancament.	1	39,00	0,00	0,00	39,00
- Total partida					39,00	
JARDINERIA I ACABATS.-						
34UN.	Banc de fusta prefabricat amb suports de fosa tipus Bretanya de fusta ample d'1'80 mts.- -Cementiri.	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida					1,00	

-OBRES D'URBANITZACIÓ.-

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	P.I.	DIMENSIONS			QUANTITAT
			LLARG.	AMP.	GRUIX	
MOVIMENT DE TERRES.-						
35M2.	Preparació del terreny, neteja, esbrossada amb mitjans manuals i mecànics i transport de material sobrant a abocador autoritzat.					
	-Zona aparcaments i accés.	1	40,00	30,00	0,00	1.200,00
- Total partida						1.200,00
36M3.	Excavació de terres per a rebaix, amb mitjans mecànics en terreny normal i transport a l'abocador.					
	-Zona aparcaments i accés.	1	16,00	2,50	1,00	40,00
		1	6,00	7,00	0,70	29,40
		1	10,00	4,00	0,70	28,00
	-Camí de dalt.	1	9,00	2,00	0,30	5,40
		1	8,00	1,50	0,30	3,60
- Total partida						106,40
37M3.	Terraplenat i piconatge en obres varies amb material procedent de prop de l'obra, i amb tongades de 30 cms. i compactació 90% PM.					
	-Zona aparcaments i accés.	1	22,00	15,00	0,80	264,00
		1	20,00	12,00	1,00	240,00
		1	14,00	6,00	0,80	67,20
		1	16,00	5,00	1,00	80,00
		1	15,00	8,00	1,20	144,00
		1	20,00	3,00	1,00	60,00
- Total partida						855,20
ESCULLERES.-						
38M3.	Formació d'escollera formigonada.-					
	-Zona aparcaments.	1	16,00	1,80	1,00	28,80
- Total partida						28,80
39M2.	Capa de formigó de neteja i zaborres prèvia al fonament de formigó armat: sobre el terreny perfectament nivellat i compactat, s'establirà una capa de 5 cms. de zaborres tipus ZA-25 i una capa de formigó de neteja tipus HL.					
	-Sota escullera.	1	16,00	1,40	0,20	4,48
- Total partida						4,48
SENYALS DE TRÀNSIT.-						

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	P.I.	DIMENSIONS			QUANTITAT
			LLARG.	AMP.	GRUIX	
40UN.	Rètol indicador de senyalització metàl.lic homologat pel MOPU.- <i>-Accés cementiri.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
41UN.	Senyals de trànsit homologades pel MOPU metàl. liques de diàmetre 60 o semblants, amb pal metàl.lic.- <i>-Zona aparcaments.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC.-						
42UN.	Connexió a la xarxa existent d'enllumenat públic.- <i>-Passeig de la Torreta.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
43UN.	Arqueta de control, tipus IER-25.- <i>-Passeig de la Torreta.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
44ML.	Línia de distribució en enllumenat públic soterrada en passos varis, tipus IER-18 de 4 x 6 mm.- <i>-Vial de dalt.</i>	1	300,00	0,00	0,00	300,00
- Total partida						300,00
45UN.	Punt de llum blindat empotrat a terra de 23 W de làmpara SL, tipus IER-36.- <i>-Vial de dalt.</i>	6	0,00	0,00	0,00	6,00
- Total partida						6,00
46UN.	Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta. <i>-General.</i>	1	0,50	0,00	0,00	0,50
- Total partida						0,50

**SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.-**

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	DIMENSIONS				QUANTITAT
		P.I.	LLARG.	AMP.	GRUIX	
	SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-					
47UN.	Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l'estudi de seguretat i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.- <i>-General.</i>	1	0,50	0,00	0,00	0,50
	- Total partida					0,50

APLICACIÓ DE PREUS

- FASE 1 -

CEMENTIRI.-

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
MOVIMENT DE TERRES.-			
1	700,000 M2. Preparació del terreny, neteja, esbrossada amb mitjans manuals i mecànics i transport de material sobrant a abocador autoritzat.	0,382	267,12
2	446,470 M3. Excavació de terres per a rebaix, amb mitjans mecànics en terreny normal i transport a l'abocador.	8,703	3.885,45
3	395,300 M3. Terraplenat i piconatge en obres varies amb material procedent de prop de l'obra, i amb tongades de 30 cms. i compactació 90% PM.	4,176	1.650,93
EXCAVACIO EN RASES PER A XARXA D'AIGUA POTABLE O XARXA CLAVEGUERAM I VARIS.-			
4	63,000 M3. Excavació de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecànics, en terreny normal, inclòs transport de sobrants a l'abocador: correspon a l'obertura de rases fins a 1'50 mts. de profunditat amb mitjans mecànics en terreny normal.	13,367	842,10
5	43,200 M3. Rebliment i piconatge en rases i obres varies amb material procedent de l'obra, amb tongades de 30 cms. i compactació 90% PM.	4,706	203,32
SUBBASES GRANULARS. TIPUS ZN-25.-			
6	16,200 M3. Zahorra natural per base i protecció de canonades: les canonades aniràn protegides per una capa de zahorres naturals pel seu assentament i protecció.	12,232	198,16
FONAMENTACIÓ.-			
7	211,070 M2. Capa de formigó de neteja i zahorres prèvia al fonament de formigó armat: sobre el terreny perfectament nivellat i compactat, s'establirà una capa de 5 cms. de zahorres tipus ZA-25 i una capa de formigó de neteja tipus HL.	6,572	1.387,15
8	54,400 M3. Fonaments amb placa de formigó armat tipus HA-25 i armadura B500S.-	217,798	11.848,22
9	4,500 M3. Fonament en rases amb formigó tipus HM-20 en masa, amb cercle tipus B-500-S.-	151,039	679,68
10	16,133 M3. Formigó per a sabates o riostres armades amb formigó tipus HM-25 i armadura tipus B-500-S.	212,032	3.420,71
11	29,250 M3. Fonament en rases amb formigó tipus HA-25 i 50Kg. B500S per m3., per murs de formigó armat.-	221,423	6.476,63
MURS.-			
12	99,000 M2. Murs de formigó armat encofrat a dues cares, amb formigó tipus HA-25 i armadura B500S de 40 cms. de gruix.-	208,417	20.633,30
13	39,040 M2. Mur format per pedra del país i 25 cms. de formigó armat.-	255,863	9.988,88
14	24,620 M2. Mur de pedra del país vista a dues cares, amb un gruix total de 35 cms. a 40 cms.-	236,645	5.826,20
15	99,580 M2. Mur format per pedra del país i 30 cms. de formigó armat, encofrat per dos costats, amb formigó HA-25 i 30 Kg. d'armadura tipus B500S per m2.-	310,548	30.924,39

EXIGENCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE).-

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
16	25,200 ML. Pilars de formigó armat, amb formigó tipus HA-25 i armadura B-500 S, encofrat amb tub de cartró rodó de diàmetre 30 cms.-	94,679	2.385,92
RAM DE PALETA.-			
17	33,000 ML. Canonada de drenatge a peu de mur, amb canaleta de formigó i tub de PVC.-	105,417	3.478,76
18	39,000 ML. Canonada per drenar el terreny natural formada per un tub de diàmetre 100 mm., geotextil i gravilles.-	17,320	675,50
19	39,000 ML. Canonades de drenatge perpendiculars al peu del mur a cada 3'00 mts. amb tub de PVC.-	10,250	399,76
PAVIMENTS.-			
20	126,500 M2. Paviment de llambordes de formigó de 8 cms. de gruix de color, assegurades sobre 10 cms. de zahorres compactades tipus ZA-25, vibrats i rej.	63,303	8.007,85
21	40,000 ML. Vorada de formigó tipus remontable de 20 x 15 cms. assegut sobre capa de formigó tipus HM- 20, inclòs moviment de terres.	24,401	976,05
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT.-			
22	20,000 ML. Canonada de PE tipus ISA-8 de diàmetre 315 mm. soterrada, assegurada sobre zahorres compactades.-	24,189	483,78
23	49,000 ML. Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma tipus ISA-8 de diàmetre 160 mm. soterrada, assegurada sobre zahorres compactades, amb reforços pels canvis de direccions i aprop dels pous i accessoris amb formigó tipus HM-20.-	14,607	715,73
24	30,000 ML. Canaleta tipus ISA-16 de formigó prefabricat de 50 x 12 cms. assegurada sobre capa de formigó tipus HM-30 i capa de zahorres tipus S-2.-	39,845	1.195,36
25	1,000 UN. Arqueta tipus ISA-25-C de formigó prefabricat tipus HM-20, per recollida d'aigües de pluja i connexió xarxa desguàs i aletes sortida, amb reixa de fosa còncava de 50 x 50 cms.-	289,369	289,37
26	3,300 ML. Canal amb reixa de fosa tipus NTE-ISS-53-RC-30 per a les aigües de pluja, amb reixa i bunera de fosa.	197,171	650,66
27	3,000 UN. Arqueta o sífó en desguassos horitzontals amb tubs enterrats, seran d'obra o prefabricades.-	149,121	447,36
28	1,000 UN. Formació ossera de formigó pel cementiri de 12 m3.-	2.834,249	2.834,25
ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.-			
29	1,000 ML. Canonada de polietilè tipus IFA-11 diàmetre nominal 40 mm. exterior de 10 at. de pressió, col.locada i provada inclòs accessoris.-	8,628	8,63
30	5,000 M2. Reposició de paviment asfàltic en calçada. Inclòs obertura, i reconstrucció igual a l'existent i repàs de la zona de l'obra, tipus IER-29 Bis.-	46,725	233,62
31	1,000 UN. Arqueta clau de pas tipus IFA-19 diàmetre 40/50 mm. de formigó amb tapa de fosa de diàmetre 60, inclòs moviment de terres.-	450,002	450,00
32	1,000 UN. Font prefabricada de fossa o de material, per subministrement d'aigua potable i accessoris varis.-	1.280,353	1.280,35

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
---------	--------------------------------------	-------------	-----------

MANYERIA.-

33	39,000 ML.	Barana metàl.lica massissa de 100 cms. d'alçada.-	125,186	4.882,25
----	------------	---	---------	----------

JARDINERIA I ACABATS.-

34	1,000 UN.	Banc de fusta prefabricat amb suports de fosa tipus Bretanya de fusta ample d'1'80 mts.-	314,926	314,93
----	-----------	--	---------	--------

TOTAL CAPÍTOL**127.942,39**

-OBRES D'URBANITZACIÓ.-

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
MOVIMENT DE TERRES.-			
35	1200,000 M2. Preparació del terreny, neteja, esbrossada amb mitjans manuals i mecànics i transport de material sobrant a abocador autoritzat.	0,382	457,92
36	106,400 M3. Excavació de terres per a rebaix, amb mitjans mecànics en terreny normal i transport a l'abocador.	8,703	925,96
37	855,200 M3. Terraplenat i piconatge en obres varies amb material procedent de prop de l'obra, i amb tongades de 30 cms. i compactació 90% PM.	4,176	3.571,66
ESCULLERES.-			
38	28,800 M3. Formació d'escollera formigonada.-	140,408	4.043,74
39	4,480 M2. Capa de formigó de neteja i zahorres prèvia al fonament de formigó armat: sobre el terreny perfectament nivellat i compactat, s'establirà una capa de 5 cms. de zahorres tipus ZA-25 i una capa de formigó de neteja tipus HL.	6,572	29,44
SENYALS DE TRÀNSIT.-			
40	1,000 UN. Rètol indicador de senyalització metàl.lic homologat pel MOPU.-	275,346	275,35
41	1,000 UN. Senyals de trànsit homologades pel MOPU metàl. liques de diàmetre 60 o semblants, amb pal metàl.lic.-	175,716	175,72
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC.-			
42	1,000 UN. Connexió a la xarxa existent d'enllumenat públic.-	286,083	286,08
43	1,000 UN. Arqueta de control, tipus IER-25.-	103,657	103,66
44	300,000 ML. Línia de distribució en enllumenat públic soterrada en passos varis, tipus IER-18 de 4 x 6 mm.-	12,932	3.879,60
45	6,000 UN. Punt de llum blindat empotrat a terra de 23 W de làmpara SL, tipus IER-36.-	321,371	1.928,22
46	0,500 UN. Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.	300,001	150,00
TOTAL CAPÍTOL			15.827,34

**SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.-**

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
---------	--------------------------------------	-------------	-----------

SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-

47	0,500 UN.	Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l'estudi de seguretat i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-	1.609,557	804,78
----	-----------	--	-----------	--------

TOTAL CAPÍTOL**804,78**

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
---------	--------------------------------------	-------------	-----------

TOTAL APLICACIÓ DE PREUS**144.574,51**

PRESSUPOST GENERAL

- FASE 1 -

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

- FASE 1 -

TÍTOL I DESCRIPCIÓ	EUROS
** TÍTOL 1 MOVIMENT DE TERRES.-	5.803,50 €
** TÍTOL 2 EXCAVACIO EN RASES PER A XARXA D'AIGUA POTABLE O XARXA CLAVEGUERAM I VARIS.-	1.045,41 €
** TÍTOL 3 SUBBASES GRANULARS. TIPUS ZN-25.-	198,16 €
** TÍTOL 4 FONAMENTACIÓ.-	23.812,39 €
** TÍTOL 5 MURS.-	67.372,78 €
** TÍTOL 6 EXIGENCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE).-	2.385,92 €
** TÍTOL 7 RAM DE PALETA.-	4.554,01 €
** TÍTOL 8 PAVIMENTS.-	8.983,90 €
** TÍTOL 9 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT.-	6.616,52 €
** TÍTOL 10 ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.-	1.972,61 €
** TÍTOL 11 MANYERIA.-	4.882,25 €
** TÍTOL 12 JARDINERIA I ACABATS.-	314,93 €
** TÍTOL 13 MOVIMENT DE TERRES.-	4.955,53 €
** TÍTOL 14 ESCULLERES.-	4.073,18 €
** TÍTOL 15 SENYALS DE TRÀNSIT.-	451,06 €
** TÍTOL 16 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PUBLIC.-	6.197,57 €
** TÍTOL 17	150,00 €
** TÍTOL 18 SEGURETAT I PREVENCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-	804,78 €

RESUM D'EXECUCIÓ MATERIAL - Fase 1 -

144.574,51 €

S'eleva el Resum d'Execució de Material a la quantitat de **cent quaranta-quatre mil cinc-cents setanta-quatre euros amb cinquanta-un cèntims**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

- FASE 1 -

	EUROS
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	144.574,51 €
13,00 % DESPESES GENERALS	18.794,69 €
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL	8.674,47 €
TOTAL	172.043,68 €
18,00 % I.V.A.	30.967,86 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA Fase 1 203.011,54 €

S'eleva el Pressupost d'Execució per Contracta a la quantitat de **dos-cents tres mil onze euros amb cinquanta-quatre cèntims**

L'ARQUITECTE.-

PRESSUPOST

- FASE 2 -

I.- AMIDAMENTS

- FASE 2 -

CEMENTIRI.-

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	DIMENSIONS				QUANTITAT
		P.I.	LLARG.	AMP.	GRUIX	
EXIGENCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE).-						
1ML.	Jàsseres-caball de fusta laminada, col.locada i innifugada.- -Coberta.	8	5,90	0,00	0,00	47,20
		1	8,20	0,00	0,00	8,20
- Total partida						55,40
RAM DE PALETA.-						
2ML.	Barbacanes de fusta, formades per boquets del país, accessoris de recolzament i parquet.- -Porxo.	1	42,00	0,00	0,00	42,00
		1	32,00	0,00	0,00	32,00
- Total partida						74,00
COBERTA.-						
3M2.	Coberta de biga de fusta per a una càrrega de 250 Kg/m2., parquet, tauler, tela d'HDPE tipus tyvek , pissarra i accessoris varis.- -Coberta porxo.	1	29,00	7,50	0,00	217,50
		1	8,00	7,50	0,00	60,00
- Total partida						277,50
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT.-						
4ML.	Canal de planxa de ferro de 3 mm. de gruix, pintada de color negre, inclòs accessoris varis.- -Coberta.	1	42,00	0,00	0,00	42,00
		1	32,00	0,00	0,00	32,00
- Total partida						74,00
5ML.	Baixants per l'aigua de pluja amb tub de ferro negre de 4", pintada de color negre i accessoris varis. -Coberta.	3	6,00	0,00	0,00	18,00
		3	2,00	0,00	0,00	6,00
- Total partida						24,00
FUSTERIA.-						
6UN.	Porta de tanca metàl.lica amb obertura amb corredera d'una fulla formada per suports, bastidor, passadors, pany, pom, amb guies, rodes, etc... pintada.					

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	DIMENSIONS				QUANTITAT
		P.I.	LLARG.	AMP.	GRUIX	
	-Accés cementiri.	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
PINTURA.-						
7M2.	Pintura fusteria exterior al xelamon i silidecor, ó oli i vernís especial.					
	-Sota coberta.	1	30,00	8,00	0,00	240,00
		1	9,00	8,00	0,00	72,00
- Total partida						312,00
PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT.-						
8M2.	Paviment d'aglomerat asfàltic en calent de 6 cms. de gruix, amb capa d'adherència, 30 cm de zahorres tipus ZA-25, per tràfec T-42.-					
	-Vial i aparcaments.	1	6,00	6,00	0,00	36,00
		1	18,00	13,00	0,00	234,00
		1	20,00	8,00	0,00	160,00
		1	23,00	3,00	0,00	69,00
	-Camí de dalt.	1	90,00	2,00	0,00	180,00
		1	8,00	1,50	0,00	12,00
- Total partida						691,00
VORADES O CANALETES.-						
9ML.	Vorada de formigó tipus remountable de 20 x 15 cms. assegut sobre capa de formigó tipus HM-20, inclòs moviment de terres.					
	-Vial i aparcaments.	1	45,00	0,00	0,00	45,00
		1	65,00	0,00	0,00	65,00
		3	9,00	0,00	0,00	27,00
- Total partida						137,00
SENYALS DE TRÀNSIT.-						
10ML.	Senyalització horitzontal en carreteres o camins amb línia contínua de 10 cms. de gruix indicadores de la vorera a cada banda de la calçada.-					
	-Camí de dalt.	1	90,00	0,00	0,00	90,00
	-Vial accés.	1	75,00	0,00	0,00	75,00
- Total partida						165,00

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	P.I.	DIMENSIONS			QUANTITAT
			LLARG.	AMP.	GRUIX	
AIGÜES DE PLUJA.-						
11ML.	Canal amb reixa de fosa tipus NTE-ISS-53-RC-30 per a les aigües de pluja, amb reixa i bunera de fosa. <i>-Vial accés.</i>	1	3,00	0,00	0,00	3,00
- Total partida						3,00
12UN.	Restauració dels serveis existents que resultin afectats com a conseqüència de l'execució de les obres. <i>-General.</i>	1	0,00	0,00	0,00	1,00
- Total partida						1,00
JARDINERIA I ACABATS.-						
13M2.	Formació de gespa amb herba de prat de dall sobre 20 cms. de terra vegetal plantada i adobada. <i>-Zona ajardinada.</i>	1	32,00	16,00	0,00	512,00
		1	25,00	3,00	0,00	75,00
- Total partida						587,00
14UN.	Plantació d'arbrat autòcton anomenat alnus glutinosa, vern del país de 14/16 cms. de diàmetre de tronc, d'alçada variable amb arrel nua, plantat segons plànol.- <i>-Zona ajardinada.</i>	25	0,00	0,00	0,00	25,00
- Total partida						25,00
15UN.	Banc de fusta prefabricat amb suports de fosa tipus Bretanya de fusta ample d'1'80 mts.- <i>-Zona ajardinada.</i>	2	0,00	0,00	0,00	2,00
- Total partida						2,00
CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-						
16UN.	Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta. <i>-General.</i>	1	0,50	0,00	0,00	0,50
- Total partida						0,50

**SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.-**

AMIDAMENTS

PARTIDA	TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN	DIMENSIONS			QUANTITAT	
		P.I.	LLARG.	AMP.		GRUIX
	SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-					
17UN.	Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l'estudi de seguretat i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-					
	-General.	1	0,50	0,00	0,00	0,50
	- Total partida					0,50

APLICACIÓ DE PREUS

- FASE 2 -

CEMENTIRI.-

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
EXIGENCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE).-			
1	55,400 ML. Jàsseres-caball de fusta laminada, col.locada i innifugada.-	395,751	21.924,61
RAM DE PALETA.-			
2	74,000 ML. Barbacanes de fusta, formades per boquets del país, accessoris de recolzament i parquet.-	74,232	5.493,15
COBERTA.-			
3	277,500 M2. Coberta de biga de fusta per a una càrrega de 250 Kg/m2., parquet, tauler, tela d'HDPE tipus tyvek , pissarra i accessoris varis.-	105,693	29.329,70
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT.-			
4	74,000 ML. Canal de planxa de ferro de 3 mm. de gruix, pintada de color negre, inclòs accessoris varis.-	62,413	4.618,55
5	24,000 ML. Baixants per l'aigua de pluja amb tub de ferro negre de 4", pintada de color negre i accessoris varis.	45,930	1.102,32
FUSTERIA.-			
6	1,000 UN. Porta de tanca metàl.lica amb obertura amb corredera d'una fulla formada per suports, bastidor, passadors, pany, pom, amb guies, rodes, etc... pintada.	4.317,147	4.317,15
PINTURA.-			
7	312,000 M2. Pintura fusteria exterior al xelamon i silidecor, ó oli i vernís especial.	10,271	3.204,68
PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT.-			
8	691,000 M2. Paviment d'aglomerat asfàltic en calent de 6 cms. de gruix, amb capa d'adherència, 30 cm de zahorres tipus ZA-25, per tràfec T-42.-	16,462	11.375,10
VORADES O CANALETES.-			
9	137,000 ML. Vorada de formigó tipus remontable de 20 x 15 cms. assegut sobre capa de formigó tipus HM- 20, inclòs moviment de terres.	24,401	3.342,96
SENYALS DE TRÀNSIT.-			
10	165,000 ML. Senyalització horitzontal en carreteres o camins amb línia contínua de 10 cms. de gruix indicadores de la vorera a cada banda de la calçada.-	1,155	190,64
AIGÜES DE PLUJA.-			
11	3,000 ML. Canal amb reixa de fosa tipus NTE-ISS-53-RC-30 per a les aigües de pluja, amb reixa i bunera de fosa.	197,171	591,51
12	1,000 UN. Restauració dels serveis existents que resultin afectats com a conseqüència de l'execució de les obres.-	1.146,401	1.146,40
JARDINERIA I ACABATS.-			

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
13	587,000 M2. Formació de gespa amb herba de prat de dall sobre 20 cms. de terra vegetal plantada i adobada.	5,417	3.179,54
14	25,000 UN. Plantació d'arbrat autòcton anomenat alnus glutinosa, vern del país de 14/16 cms. de diàmetre de tronc, d'alçada variable amb arrel nua, plantat segons plànol.-	158,576	3.964,40
15	2,000 UN. Banc de fusta prefabricat amb suports de fosa tipus Bretanya de fusta ample d'1'80 mts.-	314,926	629,85
CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-			
16	0,500 UN. Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.	300,001	150,00
TOTAL CAPÍTOL			94.560,56

**SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.-**

APLICACIÓ DE PREUS

PARTIDA	NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA	PREU UNITAT	QUANTITAT
---------	--------------------------------------	-------------	-----------

SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-

17	0,500 UN.	Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l'estudi de seguretat i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-	1.609,557	804,78
----	-----------	--	-----------	--------

TOTAL CAPÍTOL

804,78

TOTAL APLICACIÓ DE PREUS

95.365,34

PRESSUPOST GENERAL

- FASE 2 -

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL - FASE 2 -

TÍTOL I DESCRIPCIÓ	EUROS
** TÍTOL 1 EXIGENCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE)-)-	21.924,61 €
** TÍTOL 2 RAM DE PALETA.-	5.493,15 €
** TÍTOL 3 COBERTA.-	29.329,70 €
** TÍTOL 4 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT.-	5.720,86 €
** TÍTOL 5 FUSTERIA.-	4.317,15 €
** TÍTOL 6 PINTURA.-	3.204,68 €
** TÍTOL 7 PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT.-	11.375,10 €
** TÍTOL 8 VORADES O CANALETES.-	3.342,96 €
** TÍTOL 9 SENYALS DE TRÀNSIT.-	190,64 €
** TÍTOL 10 AIGÜES DE PLUJA.-	1.737,91 €
** TÍTOL 11 JARDINERIA I ACABATS.-	7.773,80 €
** TÍTOL 12 CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-	150,00 €
** TÍTOL 13 SEGURETAT I PREVENCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-	804,78 €

RESUM D'EXECUCIÓ MATERIAL - Fase 2 -

95.365,34 €

S'eleva el Resum d'Execució de Material a la quantitat de **noranta-cinc mil tres-cents seixanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA - FASE 2 -

	EUROS
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	95.365,34 €
13,00 % DESPESES GENERALS	12.397,49 €
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL	5.721,92 €
TOTAL	113.484,75 €
18,00 % I.V.A.	20.427,26 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA Fase 2 133.912,01 €

S'eleva el Pressupost d'Execució per Contracta a la quantitat de **cent trenta-tres mil nou-cents dotze euros**

L'ARQUITECTE.-