



**PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE CASAL D'AVIS I DISPENSARI**

Lluís Gratacòs i Soler
Eugènia Poch Gardella
Lluís Sánchez-Cuenca
Arquitectes

St. Joan Baptista, 35A
17600 Figueres
Tel.: 972.510.320
Fax.: 972.678.501
estudi@gratacos.cat

PROMOTOR

**Ajuntament del
Far d'Empordà**
Pl. de l'Ajuntament, s/n
17.469
EL FAR D'EMPORDÀ

EMPLAÇAMENT

C/ Tramuntana, s/n.
17.469
EL FAR D'EMPORDÀ

**- AMIDAMENTS
- PREUS
- PRESSUPOST**

Novembre de 2009

INDEX

DOCUMENTS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

CASAL D'AVIS I DISPENSARI A EL FAR D'EMPORDÀ

1) Memòria i plecs de condicions

1. Memòria Descriptiva
2. Imatges d'estat actual i imatge de la proposta
3. Plec de Condicions Jurídiques, Facultatíves i Econòmiques
4. Plec de Condicions Tècniques Generals i Particulars
5. Relació de plànols

2) Annexes i fitxes

6. DB-SE, Estudi Geotècnic
7. Memòria de càlcul de l'estructura (DB-SE Seguretat Estructural)
8. Memòria d'Instal·lacions
9. Compliment de la Normatives
10. Pla de Control de Materials
11. Fitxa de Residus i Gestió
12. Fitxa de Compliment de Norma Sísmica –NCSE-02
13. Fitxes de Compliment del Decret ECOeficiència Executiu 21/2006
14. Fitxes de Compliment del Decret Accessibilitat 135/1995
15. Fitxa ICT Telecomunicacions
16. Documentació tècnica d'Electricitat
17. Documentació tècnica de Fontaneria
18. DB-HR, Protecció Enfront el Soroll
19. DB-HE, Estalvi d'Energia
20. DB-SU Seguretat d'Utilització
21. DB-SI Seguretat en cas d'Incendis
22. DB-HS, Salubritat

3) Amidaments i pressupost

23. Estat d'Amidaments
24. Justificació de preus
25. quadre de preus nº 1
26. quadre de presu nº 2
27. Pressupost
28. Resum de pressupost

4) Plànols

ESTAT
AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL 01 ENDERROCS - MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E221G422	m3	Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rebaix		1,000	13,000	3,000	6,300	245,700	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,500	10,800	5,600	393,120	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,600	10,650	4,200	339,948	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,300	11,500	3,200	121,440	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000	11,500	1,800	82,800	C#*D#*E#*F#
6	escala		1,000	6,000	4,000	1,000	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.207,008**

2	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	12		1,000	2,450	2,450	0,700	4,202	C#*D#*E#*F#
2	13		1,000	2,450	2,560	0,700	4,390	C#*D#*E#*F#
3	17		1,000	2,700	2,700	0,700	5,103	C#*D#*E#*F#
4	18		1,000	2,400	2,400	0,700	4,032	C#*D#*E#*F#
5	21		1,000	1,600	1,600	0,700	1,792	C#*D#*E#*F#
6	22		1,000	1,500	1,500	0,700	1,575	C#*D#*E#*F#
7	llosa ascensor		1,000	1,900	2,600	0,500	2,470	C#*D#*E#*F#
8	arranc escala		1,000	1,500	1,500	0,500	1,125	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,650	1,550	0,700	2,875	C#*D#*E#*F#
10	mur formigó		2,000	5,640	1,900	0,600	12,859	C#*D#*E#*F#
11			2,000	3,920	1,900	0,600	8,938	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,700	1,100	0,600	2,442	C#*D#*E#*F#
13			1,000	7,840	0,900	0,600	4,234	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,440	0,900	0,600	0,778	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,620	1,300	0,600	2,824	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,800	0,900	0,600	1,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **61,151**

3	E2412067	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rebaix		1,000	13,000	3,000	6,300	294,840	C#*D#*E#*F#*1.20
2			1,000	6,500	10,800	5,600	471,744	C#*D#*E#*F#*1.20
3			1,000	7,600	10,650	4,200	407,938	C#*D#*E#*F#*1.20
4			1,000	3,300	11,500	3,200	145,728	C#*D#*E#*F#*1.20

AMIDAMENTS

5			1,000	4,000	11,500	1,800	99,360	C#*D#*E#*F#*1.20
6	escala		1,000	6,000	4,000	1,000	28,800	C#*D#*E#*F#*1.20
7	12		1,000	2,450	2,450	0,700	5,042	C#*D#*E#*F#*1.20
8	13		1,000	2,450	2,560	0,700	5,268	C#*D#*E#*F#*1.20
9	17		1,000	2,700	2,700	0,700	6,124	C#*D#*E#*F#*1.20
10	18		1,000	2,400	2,400	0,700	4,838	C#*D#*E#*F#*1.20
11	21		1,000	1,600	1,600	0,700	2,150	C#*D#*E#*F#*1.20
12	22		1,000	1,500	1,500	0,700	1,890	C#*D#*E#*F#*1.20
13	llosa ascensor		1,000	1,900	2,600	0,500	2,964	C#*D#*E#*F#*1.20
14	arranc escala		1,000	1,500	1,500	0,500	1,350	C#*D#*E#*F#*1.20
15			1,000	2,650	1,550	0,700	3,450	C#*D#*E#*F#*1.20
16	mur formigó		2,000	5,640	1,900	0,600	15,431	C#*D#*E#*F#*1.20
17			2,000	3,920	1,900	0,600	10,725	C#*D#*E#*F#*1.20
18			1,000	3,700	1,100	0,600	2,930	C#*D#*E#*F#*1.20
19			1,000	7,840	0,900	0,600	5,080	C#*D#*E#*F#*1.20
20			1,000	1,440	0,900	0,600	0,933	C#*D#*E#*F#*1.20
21			1,000	3,620	1,300	0,600	3,388	C#*D#*E#*F#*1.20
22			1,000	2,800	0,900	0,600	1,814	C#*D#*E#*F#*1.20

TOTAL AMIDAMENT **1.521,787**

4 K2140151 m3

Enderroc d'edificacions d'obra de fabrica fins a 250 m3 de volum aparent, ailada/entre mitjeres, de PB+2, com a màxim, amb enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tractament de residus d'amiant i d'acord amb el Decret de residus i transport a punt d'abocament autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

5 K2RA7360 m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL 02 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E3G5641K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, i amb llots bentonitics, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment. Inclou la càrrega de terres i residus sobre camió i transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	30,000	9,000		270,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	37,000	8,000		296,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **566,000**

2 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	30,000	9,500	27,000	7.695,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	37,000	9,500	25,000	8.787,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16.482,500**

3 E3GBPA01 PA Transport i emplaçament per cada equip de pantalles, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 E3GBPA02 PA Transport i emplaçament per cada estació de llots bentonitics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 E3GZU300 m Formació d'ancoratge temporal de 2 cables, inclòs perforació, subministrament i col.locació dels materials, placa d'ancoratge i tesat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	156,000			156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **156,000**

6 E3GBPA03 PA Transport i emplaçament per cada equip d'ancoratges, inclòs desplaçament del personal i preparació del materials.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 E3GZJGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **67,000**

8 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	0,450	0,800	1,000	10,800	C#*D#*E#*F#
2			37,000	0,450	0,800	1,000	13,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,120**

9 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	12		1,000	2,450	2,450		6,003	C#*D#*E#*F#
2	13		1,000	2,450	2,560		6,272	C#*D#*E#*F#
3	17		1,000	2,700	2,700		7,290	C#*D#*E#*F#
4	18		1,000	2,400	2,400		5,760	C#*D#*E#*F#
5	21		1,000	1,600	1,600		2,560	C#*D#*E#*F#
6	22		1,000	1,500	1,500		2,250	C#*D#*E#*F#
7	llosa ascensor		1,000	1,900	2,600		4,940	C#*D#*E#*F#
8	arranc escala		1,000	1,500	1,500		2,250	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,650	1,550		4,108	C#*D#*E#*F#
10	mur formigó		2,000	5,640	1,900		21,432	C#*D#*E#*F#
11			2,000	3,920	1,900		14,896	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,700	1,100		4,070	C#*D#*E#*F#
13			1,000	7,840	0,900		7,056	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,440	0,900		1,296	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,620	1,300		4,706	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,800	0,900		2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **97,409**

10 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	12		1,000	2,450	2,450	0,600	3,602	C#*D#*E#*F#
2	13		1,000	2,450	2,560	0,600	3,763	C#*D#*E#*F#
3	17		1,000	2,700	2,700	0,600	4,374	C#*D#*E#*F#
4	18		1,000	2,400	2,400	0,600	3,456	C#*D#*E#*F#
5	21		1,000	1,600	1,600	0,600	1,536	C#*D#*E#*F#
6	22		1,000	1,500	1,500	0,600	1,350	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **18,081**

11 135138A2 m3

Fonament de murs de contenció en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	llosa ascensor		1,000	1,900	2,600	0,400	1,976	C#*D#*E#*F#
2	arranc escala		1,000	1,500	1,500	0,400	0,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,650	1,550	0,600	2,465	C#*D#*E#*F#
4	mur formigó		2,000	5,640	1,900	0,500	10,716	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,920	1,900	0,500	7,448	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,700	1,100	0,500	2,035	C#*D#*E#*F#
7			1,000	7,840	0,900	0,500	3,528	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,440	0,900	0,500	0,648	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,620	1,300	0,500	2,353	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,800	0,900	0,500	1,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,329**

12 135238A1 m3

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 80 kg/m2 i encofrat amb plafló metàl·lic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur 1		2,000	5,640	3,680	0,300	12,453	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,920	3,720	0,300	8,749	C#*D#*E#*F#
3	mur 2		1,000	3,700	2,800	0,300	3,108	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,800	1,700	0,300	1,428	C#*D#*E#*F#
5	mur 3		1,000	7,840	1,300	0,300	3,058	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,440	1,300	0,300	0,562	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,620	1,300	0,300	1,412	C#*D#*E#*F#
8	mur ascensor		2,000	1,850	1,200	0,300	1,332	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,550	1,200	0,300	0,918	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,020**

13 E4B83000 kg

Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur 1		2,000	5,640	0,300	0,300	81,216	C#*D#*E#*F#*80
2			2,000	3,920	0,300	0,300	56,448	C#*D#*E#*F#*80
3	mur 2		1,000	3,700	0,300	0,300	26,640	C#*D#*E#*F#*80
4			1,000	2,800	0,300	0,300	20,160	C#*D#*E#*F#*80
5	mur 3		1,000	7,840	0,300	0,300	56,448	C#*D#*E#*F#*80
6			1,000	1,440	0,300	0,300	10,368	C#*D#*E#*F#*80
7			1,000	3,620	0,300	0,300	26,064	C#*D#*E#*F#*80

TOTAL AMIDAMENT **277,344**

AMIDAMENTS

14 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 195 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 0							
2	12		1,000	4,000	0,300	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
3	13		1,000	4,000	0,300	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
4	17		1,000	4,000	0,300	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
5	18		1,000	4,000	0,300	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
6	21		1,000	4,000	0,300	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
7	22		1,000	4,000	0,300	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
8	Planta 1							
9	12		1,000	3,300	0,300	0,500	0,495	C#*D#*E#*F#
10	13		1,000	3,300	0,300	0,500	0,495	C#*D#*E#*F#
11	21		1,000	3,300	0,300	0,500	0,495	C#*D#*E#*F#
12	22		1,000	3,300	0,300	0,500	0,495	C#*D#*E#*F#
13	23		1,000	3,300	0,300	0,500	0,495	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,075**

15 14511338 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1							
2	17		1,000	3,300	0,300	0,350	0,347	C#*D#*E#*F#
3	18		1,000	3,300	0,300	0,350	0,347	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,694**

16 14511339 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 2							
2	13, 14, 15		3,000	3,300	0,300	0,400	1,188	C#*D#*E#*F#
3	1, 6		1,000	3,300	0,300	0,300	0,297	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,485**

17 14511340 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 2							
2	2, 3, 4,		3,000	3,300	0,300	0,300	0,891	C#*D#*E#*F#
3	Planta 1							
4	24, 25		2,000	3,300	0,250	0,250	0,413	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,304**

AMIDAMENTS

18 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HEB-140		1,000	3,300			111,210	C#*D#*33.70
2	creuetes de punxonament IPE-120		1,000	1,800			27,000	C#*D#*15
3	Platina		1,000	20,000			20,000	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT **158,210**

19 145CAA62 m2 Llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000	19,150	3,900		74,685	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **74,685**

20 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 30+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre P1		1,000	10,800	10,000		108,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,950	5,900		17,405	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **125,405**

21 14531AG8 m3 Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 70 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	100x35		1,000	8,000	0,350	1,000	2,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	10,650	0,350	1,000	3,728	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,700	0,350	1,000	2,695	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,223**

22 14531AG9 m3 Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	70x35		1,000	3,950	0,350	0,700	0,968	C#*D#*E#*F#
2	80*35		2,000	2,950	0,350	0,800	1,652	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,700	0,350	1,000	2,695	C#*D#*E#*F#
4	60x35		1,000	1,450	0,350	0,600	0,305	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,620**

23 145CAA61 m2 Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,8 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Inclou formació de graonat amb graons de formigó.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-2 a P-1		1,000	3,500	1,450		5,075	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,200	1,450		4,640	C#*D#*E#*F#
3	repla		1,000	3,950	2,500		9,875	C#*D#*E#*F#
4	P-1 a P-0							
5	repla		1,000	1,000	2,958		2,958	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,500	1,450		5,075	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,200	1,450		4,640	C#*D#*E#*F#
8	repla		1,000	1,550	3,000		4,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,913**

24 1452145H m3

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pantalla de formigó P0		1,000	1,350	3,000	0,200	0,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,810**

25 145A26HA m2

Sostre nervat unidireccional de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre P2		1,000	10,800	13,500		145,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,950	5,900		17,405	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **163,205**

26 14531AG7 m3

Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	100x30		1,000	10,700	0,300	1,000	3,210	C#*D#*E#*F#
2			1,000	10,900	0,300	1,000	3,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,480**

27 14531AG6 m3

Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 100 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	60x30		1,000	10,700	0,300	0,600	1,926	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,450	0,300	0,600	0,261	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,187**

28 K2315655 pa

Apuntament temporal de pantalles de formigo amb perfils metal.lics, des de l'excavació de rebaix del terreny fins a consolidació de l'estructura.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPITOL 03 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	15123CDH	m2	Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa de protecció per a membranes, de morter, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	18,700	3,500		65,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,450**

2	E5ZHU005	u	Bonera antigraus formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col·locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	04	PALETERIA
TITOL 3	01	PALETERIA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. 0		1,000	1,000	3,200		3,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,550	3,200		4,960	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,550	3,200		11,360	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,100	3,200		9,920	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,700	3,200		2,240	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,900	3,200		2,880	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,100	3,200		6,720	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,600	3,200		14,720	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,700	3,200		15,040	C#*D#*E#*F#
10			1,000	7,500	3,200		24,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,000	3,200		6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **101,440**

2	E4F2B57E	m3	Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x10 cm R15 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		
---	----------	----	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. 0		1,000	4,150	0,140	3,200	1,859	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,600	0,140	3,200	0,269	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,400	0,140	3,200	0,358	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,900	0,140	3,200	1,747	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,100	0,140	3,200	1,389	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,850	0,140	3,200	2,173	C#*D#*E#*F#
7			2,000	4,600	0,140	3,200	4,122	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,650	0,140	3,200	0,291	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,450	0,140	3,200	0,202	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,250	0,140	3,200	0,112	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,550	0,140	3,200	0,246	C#*D#*E#*F#
12			1,000	5,600	0,140	3,200	2,509	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,450	0,140	3,200	0,202	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,550	0,140	3,200	0,694	C#*D#*E#*F#
15	Pl. Coberta		2,000	18,850	0,140	0,300	1,583	C#*D#*E#*F#
16			2,000	3,750	0,140	0,300	0,315	C#*D#*E#*F#
17			2,000	2,200	0,140	0,750	0,462	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,550	0,140	0,750	0,536	C#*D#*E#*F#
19			2,000	0,900	0,140	0,850	0,214	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

20			2,000	0,750	0,140	0,850	0,179	C#*D#*E#*F#
21	ascensor		3,000	2,100	0,140	3,200	2,822	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,284**

3 E6524B5B m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 116 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, amb una làmina acústica PK intermitja de 4 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		1,000	2,600	3,050		7,930	C#*D#*E#*F#
2			7,000	1,350	3,050		28,823	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,500	3,050		4,575	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,700	3,050		2,135	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,463**

4 E6529B5B m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		1,000	2,000	3,050		6,100	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,600	3,050		3,660	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,600	3,050		10,980	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	3,050		6,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,840**

5 E6524B5T m2

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		1,000	7,400	3,050		22,570	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,600	3,050		14,030	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,300	3,050		19,215	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,100	3,050		9,455	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,900	3,050		8,845	C#*D#*E#*F#
6			6,000	1,300	3,050		23,790	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,700	3,050		8,235	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,300	3,050		7,015	C#*D#*E#*F#
9			1,000	5,200	3,050		15,860	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,900	3,050		8,845	C#*D#*E#*F#
11			1,000	13,000	3,050		39,650	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,600	3,050		4,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **182,390**

AMIDAMENTS

6 E6529B5T m2

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		1,000	1,900	3,050		5,795	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,900	3,050		11,590	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,500	3,050		4,575	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,500	3,050		7,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,585**

7 E7C22574 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		1,000	7,300		3,100	22,630	C#*D#*E#*F#
2			4,000	0,200		3,100	2,480	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000		3,100	9,300	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,200		3,100	0,620	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,500		3,100	4,650	C#*D#*E#*F#
6	PL. 0		1,000	1,500		2,800	4,200	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,300		2,800	1,680	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,100		2,800	8,680	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,200		2,800	0,560	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,500		2,800	4,200	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,700		2,800	7,560	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,200		2,800	0,560	C#*D#*E#*F#
13			1,000	3,300		2,800	9,240	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,300		2,800	0,840	C#*D#*E#*F#
15			1,000	4,700		2,800	13,160	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,600		2,800	7,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **97,640**

8 E4F7RK11 u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 E4F7XK11 u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

10 EY01112A m Ajuts de paletaeria a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construit).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-2		1,000	215,850			215,850	C#*D#*E#*F#
2	P-0		1,000	74,680			74,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **290,530**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	04	PALETERIA
TITOL 3	02	PALETERIA DISPENSARI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E6524B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 116 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, amb una làmina acústica PK intermitja de 4 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	PL. -1		1,000	5,000	3,050		15,250	C#*D#*E#*F#
2			2,000	5,150	3,050		31,415	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,800	3,050		32,940	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,000	3,050		12,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,400	3,050		4,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,075**

2	E6529B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	PL. -1		2,000	1,900	3,050		11,590	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,700	3,050		2,135	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,100	3,050		6,405	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,100	3,050		12,505	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,450	3,050		8,845	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,480**

3	E6524B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	PL. 1		1,000	3,700	3,050		11,285	C#*D#*E#*F#
2			1,000	5,050	3,050		15,403	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,500	3,050		7,625	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,800	3,050		5,490	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000	3,050		12,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,500	3,050		10,675	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,300	3,050		10,065	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,050	3,050		15,403	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,500	3,050		7,625	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,700	3,050		8,235	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,650	3,050		23,333	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

12			1,000	2,900	3,050		8,845	C#*D#*E#*F#
13			1,000	13,000	3,050		39,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **175,834**

4 E6529B5T m2

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1		2,000	1,900	3,050		11,590	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,800	3,050		5,490	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,080**

5 E7C22574 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió ≥ 200 kPa, resistència tèrmica $\geq 1,80$ m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1		1,000	3,800		3,100	11,780	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,900		3,100	12,090	C#*D#*E#*F#
3			5,000	0,200		3,100	3,100	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,800		3,100	5,580	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,550**

6 E4F7RK11 u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 EY01112A m

Ajuts de paleta a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construït).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-1		1,000	194,810			194,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **194,810**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	05	REVESTIMENTS
TITOL 3	01	REVESTIMENTS CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8445200	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per una alçària de sostre de 4m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL-2							
2	despatx		1,000	9,170			9,170	C#*D#*E#*F#
3	lavabos		1,000	3,430			3,430	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,240			3,240	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,490			4,490	C#*D#*E#*F#
7	vestibul d'entrada		1,000	17,520			17,520	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,900			3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,600**

2	E844F100	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus en bloc de 12,5, amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm, per una alçària de sostre de 4m com a màxim
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2 sala polivalent		1,000	6,300	9,300		58,590	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **58,590**

3	E83LS4R8	m2	Revestiment de paraments verticals interiors amb pannel de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, de 6 mm de gruix, color a escollir, amb cantell recte, col·locat adherit i /o amb fixacions mecàniques sobre envans de plaques de cartó guix.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2							
2	Espai taules		2,000	3,500	1,200		8,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,200	1,200		8,640	C#*D#*E#*F#
4	despatx		1,000	2,600	1,200		3,120	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,100	1,200		7,440	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,850	1,200		3,420	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,250	1,200		0,600	C#*D#*E#*F#
8	sala polivalent		1,000	1,800	1,200		2,160	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,200	1,200		0,240	C#*D#*E#*F#
10			1,000	6,300	1,200		7,560	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,750	1,200		9,300	C#*D#*E#*F#
12			1,000	9,900	1,200		11,880	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,700	1,200		0,840	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,300	1,200		1,560	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,550	1,200		3,060	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16			1,000	2,250	1,200		2,700	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,650	1,200		1,980	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,250	1,200		2,700	C#*D#*E#*F#
19	escala		1,000	2,500	1,200		3,000	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,600	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#
21			1,000	5,600	1,200		6,720	C#*D#*E#*F#
22			2,000	2,600	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#
23			2,000	3,550	1,200		8,520	C#*D#*E#*F#
24			2,000	1,500	1,200		3,600	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,800	1,200		3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **113,280**

4 E81126K2 m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	5,700	3,400		19,380	C#*D#*E#*F#
2			1,000	9,400	0,600		5,640	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,100	3,400		13,940	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,300	0,500		3,300	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,900	0,500		1,950	C#*D#*E#*F#
6			2,000	3,650	2,800		20,440	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,600	2,800		4,480	C#*D#*E#*F#
8	façana		1,000	10,650	0,400		4,260	C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,600	0,400		1,280	C#*D#*E#*F#
10			4,000	6,700	0,300		8,040	C#*D#*E#*F#
11			2,000	10,700	0,300		6,420	C#*D#*E#*F#
12	porxo p-2		2,000	1,900	3,000		11,400	C#*D#*E#*F#
13	pilars P -2		10,000	0,300	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
14	pilars P -1		16,000	0,300	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
15			2,000	2,000	2,400		9,600	C#*D#*E#*F#
16	laterals murs		2,000	3,400	0,400		2,720	C#*D#*E#*F#
17			2,000	3,000	0,400		2,400	C#*D#*E#*F#
18			2,000	4,000	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
19	escala		2,000	2,700	1,500		8,100	C#*D#*E#*F#
20			2,000	1,250	2,000		5,000	C#*D#*E#*F#
21			2,000	2,700	2,800		15,120	C#*D#*E#*F#
22	façana veïns		1,000	8,000	3,000		24,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	3,700	4,000		14,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **208,870**

5 EQ512K81 m2

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i encastat al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	barra Pl. 2		1,000	1,800	0,600		1,080	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,600	0,600		0,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,440**

6 E8K434DK m

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra "Sant Vicens" a tall de serra, de 30 mm de gruix, aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		2,000	2,250			4,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
3	PB		2,000	4,400			8,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,500**

7 E8K454DK m

Escopidor de 60 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,300**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	05	REVESTIMENTS
TITOL 3	02	REVESTIMENTS CONSULTORI MEDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E84421AA	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1							
2	sala tractaments		1,000	14,600			14,600	C#*D#*E#*F#
3	tabica		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
4	sala de consulta		1,000	14,600			14,600	C#*D#*E#*F#
5	tabica		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
6	sala de consulta		1,000	14,600			14,600	C#*D#*E#*F#
7	tabica		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
8	magatzem general		1,000	7,180			7,180	C#*D#*E#*F#
9	lavabo		1,000	3,230			3,230	C#*D#*E#*F#
10	lavabo		1,000	3,360			3,360	C#*D#*E#*F#
11	pas		1,000	2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
12	local neteja		1,000	2,250			2,250	C#*D#*E#*F#
13	vestíbul d'entrada		1,000	15,120			15,120	C#*D#*E#*F#
14	tabiques		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	12,700	13,800		175,260	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,500	2,950		7,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,425

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E83LS4R8	m2	Revestiment de paraments verticals interiors amb pannel de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, de 6 mm de gruix, color a escollir, amb cantell recte, col·locat adherit i/o amb fixacions mecàniques sobre envans de plaques de cartó guix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1							
2	sala de tractaments		2,000	4,950	2,100		20,790	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,650	2,100		7,665	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,650	2,100		7,665	C#*D#*E#*F#
5	sala de consultes		2,000	4,950	2,100		20,790	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,450	2,100		7,245	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,450	2,100		7,245	C#*D#*E#*F#
8	sala de consultes		2,000	4,950	2,100		20,790	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,450	2,100		7,245	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,450	2,100		7,245	C#*D#*E#*F#
11	pilars		2,000	0,400	2,100		1,680	C#*D#*E#*F#
12			2,000	0,300	2,100		1,260	C#*D#*E#*F#
13			2,000	0,600	2,100		2,520	C#*D#*E#*F#
14	sala d'espera		2,000	10,700	2,100		44,940	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

15			2,000	2,500	2,100		10,500	C#*D#*E#*F#
16	lavabo		2,000	1,900	2,100		7,980	C#*D#*E#*F#
17			2,000	0,850	2,100		3,570	C#*D#*E#*F#
18			2,000	1,650	2,100		6,930	C#*D#*E#*F#
19			2,000	0,850	2,100		3,570	C#*D#*E#*F#
20			2,000	1,800	2,100		7,560	C#*D#*E#*F#
21			2,000	1,850	2,100		7,770	C#*D#*E#*F#
22			2,000	0,300	2,100		1,260	C#*D#*E#*F#
23	local neteja		2,000	1,800	2,100		7,560	C#*D#*E#*F#
24			2,000	1,200	2,100		5,040	C#*D#*E#*F#
25	pas		2,000	2,600	2,100		10,920	C#*D#*E#*F#
26	vestíbul		1,000	6,300	2,100		13,230	C#*D#*E#*F#
27			1,000	1,300	2,100		2,730	C#*D#*E#*F#
28			1,000	2,500	2,100		5,250	C#*D#*E#*F#
29			1,000	2,300	2,100		4,830	C#*D#*E#*F#
30			1,000	1,600	2,100		3,360	C#*D#*E#*F#
31			1,000	1,500	2,100		3,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **262,290**

3 EQ512K81 m2

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala tractaments		1,000	3,300	0,600		1,980	C#*D#*E#*F#
2	sala de consultes		1,000	2,000	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,180**

4 E8K434DK m

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra "Sant Vicens" a tall de serra, de 30 mm de gruix, aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1		3,000	1,200			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

5 E8K454DK m

Escopidor de 60 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1		1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,700			3,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,700**

6 E81126K2 m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paredat de pedra							
2	PL. -1		2,000	1,300	3,100		8,060	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,600	3,100		8,060	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,100	3,100		6,820	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,800	3,100		5,580	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,520

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	06	PAVIMENTS
TITOL 3	01	PAVIMENTS CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E9232G91 M2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	13,000	3,000		39,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	13,500	10,750		145,125	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	11,000		60,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **244,625**

2 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col.locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	13,000	3,000		42,900	C#*D#*E#*1.10
2			1,000	13,500	10,750		159,638	C#*D#*E#*1.10
3			1,000	5,500	11,000		66,550	C#*D#*E#*1.10

TOTAL AMIDAMENT **269,088**

3 E9G11CNO M2 Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada 15x 30 Ø 5mm, acabat remolinat mecànic.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	13,000	3,000		39,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	13,500	10,750		145,125	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	11,000		60,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **244,625**

4 E7C4H204 m2 Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica $\leq 0,032$ W/(m· K) a 10 °C, i resistència tèrmica $\geq \geq 0,45$ (m² · K)/W.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. -2							
2	sala polivalent 1.1		1,000	61,350			61,350	C#*D#*E#*F#
3	espai taules		1,000	34,100			34,100	C#*D#*E#*F#
4	despatx		1,000	9,170			9,170	C#*D#*E#*F#
5	magatzem		1,000	10,020			10,020	C#*D#*E#*F#
6	lavabo 1.1		1,000	3,430			3,430	C#*D#*E#*F#
7	pas		1,000	2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
8	lavabo 1.2		1,000	3,240			3,240	C#*D#*E#*F#
9	barra		1,000	4,490			4,490	C#*D#*E#*F#
10	Vestibul d'entrada		1,000	17,520			17,520	C#*D#*E#*F#
11	repla		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
12	PL. 0							

AMIDAMENTS

13	replà		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
14	instal.lacions		1,000	4,930			4,930	C#*D#*E#*F#
15	P-1 terrassa consultori mèdic		1,000	11,500	4,000		46,000	C#*D#*E#*F#
16	P-0 paviment		1,000	6,500	8,500		55,250	C#*D#*E#*F#
17			1,000	5,000	12,000		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **328,250**

5 E9DC222V m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. -2							
2	sala polivalent 1.1		1,000	61,350			61,350	C#*D#*E#*F#
3	espai taules		1,000	34,100			34,100	C#*D#*E#*F#
4	despatx		1,000	9,170			9,170	C#*D#*E#*F#
5	magatzem		1,000	10,020			10,020	C#*D#*E#*F#
6	lavabo 1.1		1,000	3,430			3,430	C#*D#*E#*F#
7	pas		1,000	2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
8	lavabo 1.2		1,000	3,240			3,240	C#*D#*E#*F#
9	barra		1,000	4,490			4,490	C#*D#*E#*F#
10	Vestíbul d'entrada		1,000	17,520			17,520	C#*D#*E#*F#
11	repla		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
12	PL. 0							
13	replà		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
14	instal.lacions		1,000	4,930			4,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **167,000**

6 E9U341AV m

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
2	escala		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
3			64,000				64,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **210,000**

7 E9V1220K m

Esglaó de pedra natural tipus "Sant Vicens", de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000	1,400			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,000**

8 E9G11FRA M2

Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb granulat de palet de riera de 25-35 mm, vibrat superficial, acabat rentat amb àcid, per a ús exterior.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL B		1,000	11,000	3,000		33,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,650	12,350		57,428	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,300	1,100		2,530	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,200	8,000		33,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000	11,000		44,000	C#*D#*E#*F#
6	P-1		1,000	10,800	3,050		32,940	C#*D#*E#*F#
7	P-2		1,000	10,650	5,800		61,770	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,900	1,900		5,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **270,778**

9 E7634A0L m2

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-1 terrassa consultori mèdic		1,000	11,500	4,000		46,000	C#*D#*E#*F#
2	P-0 paviment		1,000	6,500	8,500		55,250	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,000	12,000		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **161,250**

10 E7C22574 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-1 terrassa consultori mèdic		1,000	11,500	4,000		46,000	C#*D#*E#*F#
2	P-0 paviment		1,000	6,500	8,500		55,250	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,000	12,000		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **161,250**

11 145C1ES1 m2

Llosa de formigó armat per a rampa i escala exterior, armat amb doble malla electrosoldada de 15x15 xØ 5 mm; omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,650	3,550		12,958	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000	3,550		3,550	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,300	3,550		11,715	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,223**

12 E9VZU001 m

Formació d'esglaó amb formigó HM-25/B/18/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 18 mm, amb tabica formada amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 18 mm d'alçària, amb 3 potes d'ancoratge per ml.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000	3,150			56,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,700**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	06	PAVIMENTS
TITOL 3	02	PAVIMENT CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9DC222V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1							
2	Sala de tractaments		1,000	18,650			18,650	C#*D#*E#*F#
3	Sala de tractaments		1,000	17,420			17,420	C#*D#*E#*F#
4	sala de consulta		1,000	16,590			16,590	C#*D#*E#*F#
5	sala d'espera		1,000	26,920			26,920	C#*D#*E#*F#
6	magatzem general		1,000	7,180			7,180	C#*D#*E#*F#
7	lavabo		1,000	3,230			3,230	C#*D#*E#*F#
8	lavabo		1,000	3,360			3,360	C#*D#*E#*F#
9	pas		1,000	2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
10	vestibul d'entrada		1,000	15,120			15,120	C#*D#*E#*F#
11	replà		1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **115,520**

2	E7C4H204	m2	Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica $\leq 0,032$ W/(m· K) a 10 °C, i resistència tèrmica $\geq 0,45$ (m ² · K)/W.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1							
2	Sala de tractaments		1,000	18,650			18,650	C#*D#*E#*F#
3	Sala de tractaments		1,000	17,420			17,420	C#*D#*E#*F#
4	sala de consulta		1,000	16,590			16,590	C#*D#*E#*F#
5	sala d'espera		1,000	26,920			26,920	C#*D#*E#*F#
6	magatzem general		1,000	7,180			7,180	C#*D#*E#*F#
7	lavabo		1,000	3,230			3,230	C#*D#*E#*F#
8	lavabo		1,000	3,360			3,360	C#*D#*E#*F#
9	pas		1,000	2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
10	vestibul d'entrada		1,000	15,120			15,120	C#*D#*E#*F#
11	replà		1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **115,520**

3	E9U341AV	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1		109,000				109,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **109,000**

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	07	INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
TITOL 3	01	INSTAL.LACIONS D'EVAQUACIÓ CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ED11NSA2 u Petita xarxa d'evacuació per a bany petit, amb desaigües d'inodor i lavabo.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 ED11NSA5 u Petita xarxa d'evacuació per a espai de bar, amb desaigües de pica rentaplats i rentagots.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials		2,000	3,800			7,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

4 ED7FL001 m Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	5,250			5,250	C#*D#*E#*F#
3			1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	pluvials		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,250**

5 ED7FL005 m Clavegueró amb tub de PVC de D 160 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

6 ED7FL004 m Clavegueró amb tub de PVC de D 200 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	pluvials		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	clavegueram		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

- 7 ED354565 u Pericó sífonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	aigües negres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 8 ED35NSA6 u Connexió de la xarxa de clavegueram a la xarxa general. Inclou l'obertura i tapat de rasa i la reposició de tots els elements urbanístics afectats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	clavegueram		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 9 ED5H21B4 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	11,000			22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL 07 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
TÍTOL 3 02 INSTAL.LACIÓ D'EVAQUACIÓ CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ED11NSA2 u Petita xarxa d'evacuació per a bany petit, amb desaigües d'inodor i lavabo.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 ED11NSA3 u Petita xarxa d'evacuació per a local de neteja, amb desaigües d'abocador i sumider.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000	3,800			11,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,400**

4 ED11NSA1 u Petita xarxa d'evacuació per a rentamans de sala de consulta, amb desaigüa per a rentamans.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 ED7FL0P1 m Clavegueró amb tub de PVC de D 110 mm, col.locat penjat al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	dispensari mèdic		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	01	QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG145902 u Caixa per a quadre de distribució, metal.lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

4 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EG415FJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

2,000

7 EG415FJH u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	02	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			480,000				480,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **480,000**

2	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **230,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPITOL	03	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG329506 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

2 EG329206 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			690,000				690,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **690,000**

3 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.120,000				1.120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.120,000**

4 EG329406 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	04	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG6211E4 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

2 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA TRACTAMENTS		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	SALA DE CONSULTA		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
3	SALA CONSULTA-ESPERA		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	RESTA RECINTE		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **58,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EHDASAC8 u Luminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 llúmens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

2 EHIGUZZIB349 u Llumenera per encastar Iguzzini Ledplus B349

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 EH2DE4D6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPITOL	01	QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

2 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 EG415GAC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 EG145A02 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 EG414DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EG41145I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 45 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 EG42429K u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 EG42429H u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPÍTOL	02	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **400,000**

2	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			380,000				380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **380,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPITOL	03	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG329506 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2 EG329206 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.200,000**

3 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			900,000				900,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **900,000**

4 EG329406 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

5 EG329606 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPÍTOL	04	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG6211E4 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EHDASAC8 u Luminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 lúmens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

2 EH2DE4D6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	01	PRESA DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat en malla de connexió a terra
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA - INSTAL·LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	02	INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EESCOMESENT u Instal·lació d'extensió de línia per l'escomesa elèctrica segons Informe tècnic Companyia Elèctrica

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 EG31N906 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x35 mm², col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

4 EG31N706 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x16 mm², col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			160,000				160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **160,000**

5 EG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm² de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EG39BA86 m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, tetrapolar de secció 3x50 mm²+25 mm², col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

7 EG21RN1G m Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

8 EG31MB96 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x70 mm²+35 mm², col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

9 EG47U040 u Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 EG22HA11 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

11 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

12 EG329606 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm², col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

13 EG329706 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm², col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

AMIDAMENTS

14 EG4113JH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 EG4114JJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 EG4113JD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

17 EG22H911 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

18 EG329506 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm², col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	03	QUADRE DE COMPTATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EG1N423F	u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 3 comptadors trifàsics, muntada
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	EG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	EG511632	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A i muntat superficialment
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPITOL	04	QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	EG145302	u	Caixa per a quadre de distribució, metal·lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	EG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5	EG414DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	05	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

2	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	06	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

2	EG329506	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	07	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG6211E4 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	08	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EHDASAC8 u Luminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 lúmens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

2 EH328Q12 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	09	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
TITOL 3	01	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EJ13B21P u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 EJ14BA1N u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2''

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 EJ18L3AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EJ28511G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 EJ2Z4127 u Aixeta mural de pas, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2'' i entrada de 1/2''

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EFB2NIL1 u Instal.lació completa de lampisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imitjans necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EF5383B7 m Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 EF5343B7 m Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 EFB15352 M Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

12 EN313427 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EN315427 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EFB2NVF1 u Instal.lació completa de ventilació forçada del aseu de PB, amb extracció, col.locació de conductes i extractor assenyalat en planol d'instal.lacions.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EJM12401 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de d 1/2", connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EJA243B2 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	09	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
TÍTOL 3	02	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EJ13B21P u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EJ14BA1N u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2''

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 EJ1AB21N u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EJ28511G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 EJ2Z4127 u Aixeta mural de pas, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2'' i entrada de 1/2''

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EFB2NIL1 u Instal.lació completa de lampisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imitjans necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EF5383B7 m Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 EF5343B7 m Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 EFB2NVF1 u Instal.lació completa de ventilació forçada del aseu de PB, amb extracció, col.locació de conductes i extractor assenyalat en planol d'instal.lacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 EJM12401 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de d 1/2'', connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EN313427 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EN315427 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

15 EFB15352 M

Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

16 EJA293G2 u

Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, preu mitjà, col.locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	10	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
TITOL 3	01	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 KED51151 u Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas refrigerant 410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal.lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EF213212 m Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,000**

3 KED5REC3 u Subministrament i instal.lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 4500. Característiques tècniques: potència motor: 1.500 W, voltatge: 400-III, cabal màxim: 4500 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EE51EE1AECCt m2 Conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, amb revestiment exterior d'alumini, malla de reforçament i paper raft i interior amb superfície llisa d'alumini amb malla de reforç. Classificació M-1. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			117,000				117,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **117,000**

5 EE441E00 m Tub flexible mod. COMBI-FLEX de 152 mm. de diàmetre, aïllat, format per múltiples capes d'alumini-polièster i d'un polímer exterior que envolta recobreix l'ànima d'acer en espiral. S'inclou p.p. d'accessoris de muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

6 EE42RA14 m Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 450 mm. de diàmetre i 0,7 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

7 EEK97207 u

Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN. Inclou p.p d'accessoris de subjecció, totalment instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

8 EEK17D81 u

Reixeta d'aletes fixes a 45° per retorn d'aire. Construida d'alumini amb aletes paral·leles a la cota H, marca MADEL model EMT-AR + CM , de 500x300. Amb marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	10	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
TITOL 3	02	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 KED51141 u Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas, refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: Voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal.lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EF213212 m Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 KED53MXZ u Subministrament i instal.lació de conjunt 3x1 bomba de calor marca MITSUBISHI model unitat exterior MXZ-3A54VA i unitats interiors tipus PARET models MSZ-GE25VA x 3. Gas refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 4.644 Kcal/h, potència calorífica: 5.848 Kcal/h, voltatge: 220-l, connexions frigorífiques: líquid:1/4" gas: 3/8". S'inclouen accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal.lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EF213211 m Tuberia frigorífica de 1/4"- 3/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

5 KED5REC1 u Subministrament i instal.lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 3000. Característiques tècniques: potència motor: 1.000 W, voltatge: 230-l, cabal màxim: 3000 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EE42RA12 m Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 350 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

7 EE42RA10 m

Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0,5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

8 EEK17D71 u

Reixa d'alumini d'aletes fixes a 0° o 15° per impulsió o retorn, linial d'aletes paral.leles a la cota L. Marca MADEL model LMT de 250x100. Amb regulador de cabala i marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal.lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 EEK97207 u

Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN. Inclou p.p d'accessoris de subjecció, totalment instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

10 EENPA420 u

Subministrament i instal.lació de caixa de filtres F9 ATC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	11	PREVENCIÓ D'INCENDIS
TÍTOL 3	01	PREVENCIÓ D'INCENDIS CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL D'AVIS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL D'AVIS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	INSTAL·LACIONS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL D'AVIS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	ESCALA		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL 11 PREVENCIÓ D'INCENDIS
TÍTOL 3 02 PREVENCIÓ D'INCENDIS CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONSULTORI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONSULTORI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONSULTORI		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	12	FUSTERIA
TITOL 3	01	FUSTERIA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EAM11AF5 u Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4. Ref. P1.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EAQDZ135 u Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 EAQDZ440 u Armari encastrat format per 1 mòdul de 2 fulles batents de 18 mm de gruix de tauler aglomerat acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. llum de pas 118x263 cm. Perforacions laterals per subjecció d'estanteries. Col.locació de premarc de base, xarneres metal.liques, pany de poliamida amb balda i clau. Ref. A1.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

4 EAQDEX01 u Gelsia corredera de 40 mm de gruix, amb 11 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encastrada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 159x267 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 EAQDEX02 u Gelsia corredera de 40 mm de gruix, amb 35 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encastrada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 468x274 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EAQDZ125 u Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, tipus sandwich, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. P2

AMIDAMENTS

Pàg.: 67

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	12	FUSTERIA
TITOL 3	02	FUSTERIA CONSULTORI MEDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EAM11AF5	u	Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4. Ref. P1.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	EAQDZ125	u	Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, tipus sandwich, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. P2
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	EAQDZ135	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P3
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4	EAQDZ235	u	Porta de dues fulles batents de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P4.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5	EAQDZ136	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 70x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P5
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	EAQDGEL1	u	Gelosia Fixa enrasada al fals sostre, per matitzar la llum que arriba de la finestra F2. Lames de 15 cm d'amplada i 20 mm de gruix, formades per llistons de DM acabats amb laminat de melamina blanca i fixades en un marc d'alumini lacat de color blanc. Ref. L1
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	13	FUSTERIA D'ALUMINI
TITOL 3	01	FUSTERIA D'ALUMINI CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EAF1CE9L	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 279X280 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 Ref. F2
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	EAF7N1AM	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F4
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	EAF7R59L	u	Balconera d'alumini lacat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 226x3.08 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F5
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4	EAF9U050	u	Finestra d'alumini lacat de 4 lamel·les mobils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària i bastiment d'alumini, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 156x121,5 cm i sistema d'accionament a distància. Inclou tarja fixa inferior amb perfil·leria d'alumini lacat Ref. F1
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5	EAF5D3AM	u	Porta vidriada d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x267 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Ref. PE1
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

6 EC151B23 m2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color estàndard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F1		1,000	1,450	1,450		2,103	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,450	0,250		1,450	C#*D#*E#*F#
3	P1		4,000	1,700	0,200		1,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,913**

7 EC1GU0M1 m2

Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F2		1,000	2,700	3,300		8,910	C#*D#*E#*F#
2	F4		2,000	0,950	2,000		3,800	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,050	0,800		1,680	C#*D#*E#*F#
4	F5		2,000	2,150	0,800		3,440	C#*D#*E#*F#
5			4,000	1,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
6	PE1		1,000	0,950	2,050		1,948	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,778**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	13	FUSTERIA D'ALUMINI
TITOL 3	02	FUSTERIA D'ALUMINI CONSULTORI MEDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EAF7N1AL	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F3
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	f3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2	EC1GU0M1	m2	Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F3		3,000	0,950	2,000		5,700	C#*D#*E#*F#
2			3,000	1,050	0,600		1,890	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,590**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	14	SERRALLERIA
TITOL 3	01	SERRALLERIA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EABGU040	u	Porta d'acer, per a l'espai d'instal.lacions, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, lamel.les fixes amb planxes d'acer, per permetre ventilació, de 2 mm de gruix, col.locada. Inclou xarneres, pany i maneta. Ref. PE2
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	EAVJ1111	u	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 123x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3	EAVJ1112	u	Gelosia correderes CELEX de 11 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 149x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada. Ref. C4
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4	EB14U020	m	Doble passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb pipes de suport de forma triangular, col.locades cada 90 cm, collades als paraments fixat mecànicament. Ref S1 i S2
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		3,000	4,360			13,080	C#*D#*E#*F#
2			3,000	0,220			0,660	C#*D#*E#*F#
3	S2		1,000	3,290			3,290	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,220			0,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,250**

5	EB14U010	m	Barana d'acer inoxidable realitzada per perfils T que suporten un passamà de fusta de 90x40 mm, col.lat per la part inferior. Ref S3
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S3		2,000	3,130			6,260	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,260**

AMIDAMENTS

6 EB121JEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior de 35x5 , muntants cada 100 cm i brèndoles Ø 12 mm col.locades 10 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S4		1,000	10,720			10,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,720**

7 EAVJ1SPS u Soport metal.lic per a 2 de plaques solars collada a la coberta. Estructura pintada amb una capa antioxidant i dues d'esmalt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	14	SERRALLERIA
TITOL 3	02	SERRALLERIA CONSULTORI MEDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EAVJ1111	u	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 123x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col·locada.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2	EB121JEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior de 35x5 , muntants cada 100 cm i brèndoles Ø 12 mm col·locades 10 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S5		2,000	3,390			6,780	C#*D#*E#*F#
2	S6		1,000	2,740			2,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,520**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	15	PINTURA
TITOL 3	01	PINTURA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -2							
2	Espai taules		2,000	3,500	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,200	1,800		12,960	C#*D#*E#*F#
4	despatx		1,000	2,600	1,500		3,900	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,100	1,500		9,300	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,850	1,500		4,275	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,250	1,500		0,750	C#*D#*E#*F#
8	sala polivalent		1,000	1,800	1,500		2,700	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,200	1,500		0,300	C#*D#*E#*F#
10			1,000	6,300	1,500		9,450	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,750	1,500		11,625	C#*D#*E#*F#
12			1,000	9,900	1,500		14,850	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,700	1,500		1,050	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,300	1,500		1,950	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,550	1,500		3,825	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,250	1,500		3,375	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,650	1,500		2,475	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,250	1,500		3,375	C#*D#*E#*F#
19	escala		1,000	2,500	2,400		6,000	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,600	2,400		12,480	C#*D#*E#*F#
21			1,000	5,600	1,600		8,960	C#*D#*E#*F#
22			2,000	2,600	3,350		17,420	C#*D#*E#*F#
23			2,000	3,550	2,900		20,590	C#*D#*E#*F#
24			2,000	1,500	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,800	1,500		4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **172,910**

2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL-2							
2	despatx		1,000	9,170			9,170	C#*D#*E#*F#
3	lavabos		1,000	3,430			3,430	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,240			3,240	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,490			4,490	C#*D#*E#*F#
7	vestibul d'entrada		1,000	17,520			17,520	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **40,700**

3 E89B5BJ0 m2

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S3		4,000	3,130	1,000		12,520	C#*D#*E#*F#
2			8,000	1,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,520**

4 E898DFM0 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	5,700	3,400		19,380	C#*D#*E#*F#
2			1,000	9,400	0,600		5,640	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,100	3,400		13,940	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,300	0,500		3,300	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,900	0,500		1,950	C#*D#*E#*F#
6			2,000	3,650	2,800		20,440	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,600	2,800		4,480	C#*D#*E#*F#
8	façana		1,000	10,650	0,400		4,260	C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,600	0,400		1,280	C#*D#*E#*F#
10			4,000	6,700	0,300		8,040	C#*D#*E#*F#
11			2,000	10,700	0,300		6,420	C#*D#*E#*F#
12	porxo p-2		2,000	1,900	3,000		11,400	C#*D#*E#*F#
13	pilars P -2		10,000	0,300	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
14	pilars P -1		16,000	0,300	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
15			2,000	2,000	2,400		9,600	C#*D#*E#*F#
16	laterals murs		2,000	3,400	0,400		2,720	C#*D#*E#*F#
17			2,000	3,000	0,400		2,400	C#*D#*E#*F#
18			2,000	4,000	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
19	escala		2,000	2,700	1,500		8,100	C#*D#*E#*F#
20			2,000	1,250	2,000		5,000	C#*D#*E#*F#
21			2,000	2,700	2,800		15,120	C#*D#*E#*F#
22	façana veïns		1,000	8,000	3,000		24,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	3,700	4,000		14,800	C#*D#*E#*F#
24	paredat de pedra							
25	PL. -2		2,000	5,500	3,100		34,100	C#*D#*E#*F#
26			1,000	1,550	3,100		4,805	C#*D#*E#*F#
27			2,000	1,200	3,100		7,440	C#*D#*E#*F#
28	PL. 0		1,000	1,400	2,800		3,920	C#*D#*E#*F#
29			1,000	4,700	2,800		13,160	C#*D#*E#*F#
30			2,000	4,150	1,200		9,960	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **282,255**

5 E89AGBJ0 m2

Pintat de portes corredores d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PE2		2,000	0,900	2,150		3,870	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,870**

6 E89A2BA0 ut

Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Vernissat de tots els elements de fusteria exterior amb una capa protectora i dues de vernís al poliuretà.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	15	PINTURA
TITOL 3	02	PINTURA CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1							
2	sala tractaments		1,000	14,600			14,600	C#*D#*E#*F#
3	tabica		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
4	sala de consulta		1,000	14,600			14,600	C#*D#*E#*F#
5	tabica		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
6	sala de consulta		1,000	14,600			14,600	C#*D#*E#*F#
7	tabica		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
8	magatzem general		1,000	7,180			7,180	C#*D#*E#*F#
9	lavabo		1,000	3,230			3,230	C#*D#*E#*F#
10	lavabo		1,000	3,360			3,360	C#*D#*E#*F#
11	pas		1,000	2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
12	local neteja		1,000	2,250			2,250	C#*D#*E#*F#
13	vestibul d'entrada		1,000	15,120			15,120	C#*D#*E#*F#
14	tabiques		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	12,700	13,800		175,260	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,500	2,950		7,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **266,425**

2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. -1							
2	sala de tractaments		2,000	4,950	0,600		5,940	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,650	0,600		2,190	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,650	0,900		3,285	C#*D#*E#*F#
5	sala de consultes		2,000	4,950	0,600		5,940	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,450	0,600		2,070	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,450	0,900		3,105	C#*D#*E#*F#
8	sala de consultes		2,000	4,950	0,600		5,940	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,450	0,600		2,070	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,450	0,900		3,105	C#*D#*E#*F#
11	pilars		2,000	0,400	0,600		0,480	C#*D#*E#*F#
12			2,000	0,300	0,600		0,360	C#*D#*E#*F#
13			2,000	0,600	0,600		0,720	C#*D#*E#*F#
14	sala d'espera		2,000	10,700	0,600		12,840	C#*D#*E#*F#
15			2,000	2,500	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#
16	lavabo		2,000	1,900	0,600		2,280	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

17			2,000	0,850	0,600		1,020	C#*D#*E#*F#
18			2,000	1,650	0,600		1,980	C#*D#*E#*F#
19			2,000	0,850	0,600		1,020	C#*D#*E#*F#
20			2,000	1,800	0,600		2,160	C#*D#*E#*F#
21			2,000	1,850	0,600		2,220	C#*D#*E#*F#
22			2,000	0,300	0,600		0,360	C#*D#*E#*F#
23	local neteja		2,000	1,800	0,600		2,160	C#*D#*E#*F#
24			2,000	1,200	0,600		1,440	C#*D#*E#*F#
25	pas		2,000	2,600	0,600		3,120	C#*D#*E#*F#
26	vestibul		1,000	6,300	0,600		3,780	C#*D#*E#*F#
27			1,000	1,300	0,600		0,780	C#*D#*E#*F#
28			1,000	2,500	0,600		1,500	C#*D#*E#*F#
29			1,000	2,300	0,600		1,380	C#*D#*E#*F#
30			1,000	1,600	0,600		0,960	C#*D#*E#*F#
31			1,000	1,500	0,600		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,105**

3 E89B5BJ0 m2

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S5		4,000	3,390			13,560	C#*D#*E#*F#
2	S6		2,000	2,740			5,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,040**

4 E89A2BA1 ut

Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 E898DFM0 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paredat de pedra							
2	PL. -1		2,000	1,300	3,100		8,060	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,600	3,100		8,060	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,100	3,100		6,820	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,800	3,100		5,580	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,520**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL 16 ASSATJOS DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pilons		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	encepats -riostres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	fonamentació murs		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	murs		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	llosa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	forjat 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	forjat coberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

2 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6 J0B2G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 JFV1120A dia

Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,500**

8 JFV2230C u

Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN 805

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL 17 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H121SIS1	m2	Elements de protecció col.lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL 18 MITJANS AUXILIARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 7G111111 u Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,500**

2 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	0,500			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPITOL 19 INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EEA1B412	u	Instal·lació completa de plaques solars amb connexió a la instal·lació interior, totalment muntat i en funcionament.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EEA1X512	u	Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	20	EQUIPAMENTS LAVABOS
TITOL 3	01	EQUIPAMENTS LAVABOS CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EJ46U002 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,000	1,400		2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,800**

4 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL	20	EQUIPAMENTS LAVABOS
TITOL 3	02	EQUIPAMENTS LAVABOS CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EJ46U002 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,000	1,400		2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,800**

4 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPITOL 21 ASCENSOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EL79218N	u	Ascensor elèctromecànic TLP6, model Trivium 8 persones (450 kg) dos accessos a 180 °, sense cambra de maquinària, 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats folrats amb plafons decoratius, il·luminació per fluorescents. Recinte 1600x1600 cabina 1100x1400 mm. Amb pulsadors d'alumini en relleu i braille.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	E5ZZNSG4	u	Reixa quadrada per a ventilació de formigó sense armar de 40x40 cm, col.locada amb morter de ciment portland.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	EG11NINE	u	Instal.lació elèctrica completa, escomesa de força, enllumenat interior del buc d'ascensor i xarxa de terra, amb els corresponents diferencials i magnetotèrmics i la seva connexió sota un tub fins al quadre de maniobra. Inclou interruptors necessaris per a la llum de cabina, buc i una presa de corrent. Totalment instal.lat pel correcte funcionament de l'ascensor.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	EG11NINT	u	Instal.lació de telefonia amb instal.lació d'una línia exclusiva per l'ascensor; amb inclusió d'estesa de cable fins a la connexió amb la línia. Inclou material necessari per la seva instal.lació, correcte funcionament de l'ascensor.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

PRESSUPOST

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS - MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREFI	AMIDAMENT	IMPORT
1	E221G422	m3	Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 22)	3,88	1.207,008	4.683,19
2	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)	9,17	61,151	560,75
3	E2412067	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 24)	1,93	1.521,787	2.937,05
4	K2140151	m3	Enderroc d'edificacions d'obra de fàbrica fins a 250 m3 de volum aparent, ailada/entre mitjeres, de PB+2, com a màxim, amb enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tractament de residus d'amiant i d'acord amb el Decret de residus i transport a punt d'abocament autoritzat. (P - 212)	12,73	180,000	2.291,40
5	K2RA7360	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 214)	6,50	120,000	780,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			11.252,39

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREFI	AMIDAMENT	IMPORT
1	E3G5641K	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, i amb llots bentonítics, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment. Inclou la càrrega de terres i residus sobre camió i transport a abocador autoritzat. (P - 25)	62,57	566,000	35.414,62
2	E3GB3000	kg	Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 26)	0,96	16.482,500	15.823,20
3	E3GBPA01	PA	Transport i emplaçament per cada equip de pantalles, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials. (P - 27)	3.375,00	1,000	3.375,00
4	E3GBPA02	PA	Transport i emplaçament per cada estació de llots bentonítics. (P - 28)	2.430,00	1,000	2.430,00
5	E3GZU300	m	Formació d'ancoratge temporal de 2 cables, inclòs perforació, subministrament i col.locació dels materials, placa d'ancoratge i tesat. (P - 31)	42,31	156,000	6.600,36
6	E3GBPA03	PA	Transport i emplaçament per cada equip d'ancoratges, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials. (P - 29)	2.277,00	1,000	2.277,00
7	E3GZJGDB	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S (P - 30)	92,94	67,000	6.226,98
8	14531A6G	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3 (P - 9)	318,37	24,120	7.679,08
9	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 32)	10,38	97,409	1.011,11
10	135138A1	m3	Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta (P - 1)	154,70	18,081	2.797,13
11	135138A2	m3	Fonament de murs de contenció en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta (P - 2)	165,04	33,329	5.500,62
12	135238A1	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 80 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl·lic (P - 3)	256,37	33,020	8.465,34
13	E4B83000	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)	1,15	277,344	318,95
14	14511337	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 195 kg/m3 (P - 4)	527,38	6,075	3.203,83
15	14511338	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3 (P - 5)	480,75	0,694	333,64

PRESSUPOST

16	14511339	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3 (P - 6)	418,58	1,485	621,59
17	14511340	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 (P - 7)	392,68	1,304	512,05
18	E4415115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 33)	1,60	158,210	253,14
19	145CAA62	m2	Llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 (P - 18)	79,99	74,685	5.974,05
20	145A26HB	m2	Sostre nerrat unidireccional de 30+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm. (P - 15)	62,97	125,405	7.896,75
21	14531AG8	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 70 kg/m3 (P - 12)	301,10	9,223	2.777,05
22	14531AG9	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3 (P - 13)	318,37	5,620	1.789,24
23	145CAA61	m2	Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,8 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Inclou formació de graonat amb graons de formigó. (P - 17)	71,94	36,913	2.655,52
24	1452145H	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (P - 8)	332,57	0,810	269,38
25	145A26HA	m2	Sostre nerrat unidireccional de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm. (P - 14)	60,58	163,205	9.886,96
26	14531AG7	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3 (P - 11)	347,15	6,480	2.249,53
27	14531AG6	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 100 kg/m3 (P - 10)	335,63	2,187	734,02
28	K2315655	pa	Apuntalament temporal de pantalles de formigo amb perfils metal·lics, des de l'excavació de rebaix del terreny fins a consolidació de l'estructura. (P - 213)	1.100,00	1,000	1.100,00

PRESSUPOST

TOTAL	CAPÍTOL	01.02	138.176,14
-------	---------	-------	------------

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 03 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREFI	AMIDAMENT	IMPORT
1	15123CDH	m2	Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa de protecció per a membranes, de morter, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera (P - 19)	56,04	65,450	3.667,82
2	E5ZHU005	u	Bonera antigraues formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col·locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos (P - 38)	66,47	3,000	199,41
TOTAL			CAPÍTOL 01.03			3.867,23

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	04	PALETERIA
TITOL 3	01	PALETERIA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 40)	16,78	101,440	1.702,16
2	E4F2B57E	m3	Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x10 cm R15 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 35)	98,49	22,284	2.194,75
3	E6524B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 116 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, amb una làmina acústica PK intermitja de 4 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 41)	68,95	43,463	2.996,77
4	E6529B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 43)	65,70	26,840	1.763,39
5	E6524B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 42)	50,45	182,390	9.201,58
6	E6529B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 44)	51,77	29,585	1.531,62
7	E7C22574	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 47)	15,02	97,640	1.466,55
8	E4F7RK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 36)	17,50	2,000	35,00
9	E4F7XK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 37)	33,56	4,000	134,24
10	EY01112A	m	Ajuts de paletteria a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construït). (P - 202)	6,16	290,530	1.789,66
TOTAL	TITOL 3		01.04.01			22.815,72

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	04	PALETERIA
TITOL 3	02	PALETERIA DISPENSARI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E6524B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 116 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, amb una làmina acústica PK intermitja de 4 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 41)	68,95	96,075	6.624,37
2	E6529B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 43)	65,70	41,480	2.725,24
3	E6524B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 42)	50,45	175,834	8.870,83
4	E6529B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 44)	51,77	17,080	884,23
5	E7C22574	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 47)	15,02	32,550	488,90
6	E4F7RK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 36)	17,50	6,000	105,00
7	EY01112A	m	Ajuts de paletteria a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construït). (P - 202)	6,16	194,810	1.200,03
TOTAL	TITOL 3		01.04.02			20.898,60

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	05	REVESTIMENTS
TITOL 3	01	REVESTIMENTS CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8445200	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per una alçària de sostre de 4m com a màxim (P - 52)	24,55	44,600	1.094,93
2	E844F100	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus en bloc de 12,5, amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm, per una alçària de sostre de 4m com a màxim (P - 53)	34,67	58,590	2.031,32
3	E83LS4R8	m2	Revestiment de paraments verticals interiors amb pannell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, de 6 mm de gruix, color a escollir, amb cantell recte, col·locat adherit i /o amb fixacions mecàniques sobre envans de plaques de cartó guix. (P - 50)	34,16	113,280	3.869,64
4	E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat (P - 49)	16,51	208,870	3.448,44
5	EQ512K81	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 201)	198,09	1,440	285,25
6	E8K434DK	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra "Sant Vicens" a tall de serra, de 30 mm de gruix, aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 61)	39,76	14,500	576,52
7	E8K454DK	m	Escopidor de 60 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 62)	62,31	4,300	267,93
TOTAL			TITOL 3	01.05.01		11.574,03

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	05	REVESTIMENTS
TITOL 3	02	REVESTIMENTS CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E84421AA	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 51)	19,67	266,425	5.240,58
2	E83LS4R8	m2	Revestiment de paraments verticals interiors amb pannel de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, de 6 mm de gruix, color a escollir, amb cantell recte, col·locat adherit i /o amb fixacions mecàniques sobre envans de plaques de cartó guix. (P - 50)	34,16	262,290	8.959,83
3	EQ512K81	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 201)	198,09	3,180	629,93
4	E8K434DK	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra "Sant Vicens" a tall de serra, de 30 mm de gruix, aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 61)	39,76	3,600	143,14
5	E8K454DK	m	Escopidor de 60 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 62)	62,31	7,700	479,79
6	E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat (P - 49)	16,51	28,520	470,87
TOTAL	TITOL 3	01.05.02				15.924,14

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	06	PAVIMENTS
TITOL 3	01	PAVIMENTS CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9232G91	M2	Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 63)	10,55	244,625	2.580,79
2	E7A24MOL	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col.locada no adherida (P - 46)	1,37	269,088	368,65
3	E9G11CN0	M2	Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada 15x 30 Ø 5mm, acabat remolinat mecànic. (P - 65)	21,92	244,625	5.362,18
4	E7C4H204	m2	Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica $\leq 0,032$ W/(m·K) a 10 °C, i resistència tèrmica $\geq 0,45$ (m ² · K)/W. (P - 48)	8,66	328,250	2.842,65
5	E9DC222V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 64)	29,38	167,000	4.906,46
6	E9U341AV	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 67)	10,90	210,000	2.289,00
7	E9V1220K	m	Esglaó de pedra natural tipus "Sant Vicens", de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 68)	55,44	63,000	3.492,72
8	E9G11FRA	M2	Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb granulat de palet de riera de 25-35 mm, vibrat superficial, acabat rentat amb àcid, per a ús exterior. (P - 66)	25,07	270,778	6.788,40
9	E7634A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida (P - 45)	14,72	161,250	2.373,60
10	E7C22574	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió ≥ 200 kPa, resistència tèrmica $\geq 1,80$ m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 47)	15,02	161,250	2.421,98
11	145C1ES1	m2	Llosa de formigó armat per a rampa i escala exterior, armat amb doble malla electrosoldada de 15x15 xØ 5 mm; omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat des de camió (P - 16)	33,12	28,223	934,75
12	E9VZU001	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-25/B/18/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 18 mm, amb tabica formada amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 18 mm d'alçària, amb 3 potes d'ancoratge per ml. (P - 69)	38,81	56,700	2.200,53
TOTAL	TITOL 3	01.06.01				36.561,71

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL 06 PAVIMENTS
TITOL 3 02 PAVIMENT CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9DC222V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 64)	29,38	115,520	3.393,98
2	E7C4H204	m2	Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica $\leq 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ a $10 \text{ }^\circ\text{C}$, i resistència tèrmica $\geq 0,45 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W}$. (P - 48)	8,66	115,520	1.000,40
3	E9U341AV	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 67)	10,90	109,000	1.188,10
TOTAL	TITOL 3		01.06.02			5.582,48

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	07	INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
TITOL 3	01	INSTAL.LACIONS D'EVAQUACIÓ CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED11NSA2	u	Petita xarxa d'evacuació per a bany petit, amb desaignes d'inodor i lavabo. (P - 96)	190,00	2,000	380,00
2	ED11NSA5	u	Petita xarxa d'evacuació per a espai de bar, amb desaignes de pica rentaplats i rentagots. (P - 98)	175,00	1,000	175,00
3	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 99)	20,74	16,000	331,84
4	ED7FL001	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals. (P - 103)	26,66	54,250	1.446,31
5	ED7FL005	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 160 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals. (P - 105)	29,44	15,000	441,60
6	ED7FL004	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 200 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals. (P - 104)	31,44	8,000	251,52
7	ED354565	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 100)	153,65	2,000	307,30
8	ED35NSA6	u	Connexió de la xarxa de clavegueram a la xarxa general. Inclou l'obertura i tapat de rasa i la reposició de tots els elements urbanístics afectats. (P - 101)	410,35	2,000	820,70
9	ED5H21B4	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col.locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 102)	89,37	22,000	1.966,14
TOTAL TITOL 3 01.07.01						6.120,41

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 07 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
 TITOL 3 02 INSTAL.LACIÓ D'EVAQUACIÓ CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED11NSA2	u	Petita xarxa d'evacuació per a bany petit, amb desaigues d'inodor i lavabo. (P - 96)	190,00	2,000	380,00
2	ED11NSA3	u	Petita xarxa d'evacuació per a local de neteja, amb desaigues d'abocador i sumider. (P - 97)	190,00	1,000	190,00
3	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 99)	20,74	11,400	236,44
4	ED11NSA1	u	Petita xarxa d'evacuació per a rentamans de sala de consulta, amb desaigua per a rentamans. (P - 95)	115,00	2,000	230,00
5	ED7FL0P1	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 110 mm, col.locat penjat al sostre. (P - 106)	22,26	11,000	244,86
TOTAL	TITOL 3		01.07.02			1.281,30

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	01	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	01	QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG145902	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 130)	220,13	1,000	220,13
2	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 159)	16,12	5,000	80,60
3	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 160)	27,43	7,000	192,01
4	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 165)	69,26	5,000	346,30
5	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 167)	124,27	1,000	124,27
6	EG415FJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 162)	57,13	2,000	114,26
7	EG415FJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 163)	70,80	1,000	70,80
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.01.01			1.148,37

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	02	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 136)	1,26	480,000	604,80
2	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 134)	1,08	230,000	248,40
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.01.02			853,20

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	03	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG329506	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 148)	1,71	20,000	34,20
2	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 145)	0,71	690,000	489,90
3	EG329306	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 146)	0,86	1.120,000	963,20
4	EG329406	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub (P - 147)	1,15	20,000	23,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.01.03			1.510,30

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	04	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG6211E4	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat (P - 171)	15,35	10,000	153,50
2	EG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 172)	7,76	58,000	450,08
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.01.04			603,58

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EHDAISAC8	u	Lluminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 lúmens (P - 177)	73,53	8,000	588,24
2	EHIGUZZIB349	u	Llumenera per encastar Iguzzini Ledplus B349 (P - 178)	212,26	2,000	424,52
3	EH2DE4D6	u	Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (P - 175)	96,00	24,000	2.304,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.01.05			3.316,76

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPÍTOL	01	QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 159)	16,12	9,000	145,08
2	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 160)	27,43	10,000	274,30
3	EG415GAC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 164)	43,98	2,000	87,96
4	EG145A02	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 131)	274,74	1,000	274,74
5	EG414DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 158)	146,42	1,000	146,42
6	EG41145I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 45 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 155)	44,61	1,000	44,61
7	EG42429K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 166)	165,18	1,000	165,18
8	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 165)	69,26	8,000	554,08
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.02.01			1.692,37

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPÍTOL	02	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 136)	1,26	400,000	504,00
2	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 134)	1,08	380,000	410,40
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.02.02			914,40

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPÍTOL	03	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG329506	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 148)	1,71	30,000	51,30
2	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 145)	0,71	1.200,000	852,00
3	EG329306	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 146)	0,86	900,000	774,00
4	EG329406	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub (P - 147)	1,15	30,000	34,50
5	EG329606	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub (P - 149)	2,94	10,000	29,40
TOTAL		CAPÍTOL	01.08.02.03			1.741,20

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPÍTOL	04	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG6211E4	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat (P - 171)	15,35	6,000	92,10
2	EG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 172)	7,76	34,000	263,84
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.02.04			355,94

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EHDAISAC8	u	Lluminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 lúmens (P - 177)	73,53	9,000	661,77
2	EH2DE4D6	u	Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (P - 175)	96,00	37,000	3.552,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.02.05			4.213,77

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	01	PRESA DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 173)	21,94	5,000	109,70
2	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 174)	18,16	3,000	54,48
3	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (P - 151)	7,60	40,000	304,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.03.01			468,18

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA - INSTAL·LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	02	INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EESCOMESEENDE	u	Instal·lació d'extensió de línia per l'escomesa elèctrica segons Informe tècnic Companyia Elèctrica (P - 118)	0,00	1,000	0,00
2	EG22TK1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 141)	2,85	5,000	14,25
3	EG31N906	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x35 mm ² , col·locat en tub (P - 144)	10,28	20,000	205,60
4	EG31N706	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x16 mm ² , col·locat en tub (P - 143)	5,77	160,000	923,20
5	EG11U940	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal·lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm ² de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment (P - 128)	277,11	1,000	277,11
6	EG39BA86	m	Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x50 mm ² +25 mm ² , col·locat en tub (P - 152)	6,97	5,000	34,85
7	EG21RN1G	m	Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (P - 133)	6,37	5,000	31,85
8	EG31MB96	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x70 mm ² +35 mm ² , col·locat en tub (P - 142)	30,56	5,000	152,80
9	EG47U040	u	Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 168)	136,03	1,000	136,03
10	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 139)	2,45	20,000	49,00
11	EG22HB11	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 140)	3,32	15,000	49,80
12	EG329606	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm ² , col·locat en tub (P - 149)	2,94	100,000	294,00
13	EG329706	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm ² , col·locat en tub (P - 150)	4,80	75,000	360,00
14	EG4113JH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 154)	80,59	1,000	80,59
15	EG4114JJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,	148,55	1,000	148,55

PRESSUPOST

16	EG4113JD	u	tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 156)	67,01	10,000	670,10
17	EG22H911	m	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 153)	1,89	10,000	18,90
18	EG329506	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 138)	1,71	50,000	85,50
TOTAL		CAPÍTOL	01.08.03.02			3.532,13

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA - INSTAL·LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	03	QUADRE DE COMPTATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG1N423F	u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 3 comptadors trifàsics, muntada (P - 132)	748,23	1,000	748,23
2	EG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (P - 170)	599,75	2,000	1.199,50
3	EG511632	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A i muntat superficialment (P - 169)	90,27	1,000	90,27
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.03.03			2.038,00

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	03	INSTAL·LACIÓ ELECTRICA - INSTAL·LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	04	QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 165)	69,26	1,000	69,26
2	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 159)	16,12	1,000	16,12
3	EG145302	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment (P - 129)	56,87	1,000	56,87
4	EG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 161)	53,33	1,000	53,33
5	EG414DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 157)	58,15	1,000	58,15
6	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 167)	124,27	1,000	124,27
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.03.04			378,00

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA - INSTAL·LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	05	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 135)	1,08	20,000	21,60
2	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 137)	1,47	16,000	23,52
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.03.05			45,12

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	06	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 145)	0,71	60,000	42,60
2	EG329506	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 148)	1,71	50,000	85,50
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.03.06			128,10

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	07	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG6211E4	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat (P - 171)	15,35	1,000	15,35
2	EG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 172)	7,76	1,000	7,76
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.03.07			23,11

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TITOL 3	03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS
CAPÍTOL	08	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EHDAISAC8	u	Lluminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 lúmens (P - 177)	73,53	8,000	588,24
2	EH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis alumini extret i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical (P - 176)	115,78	8,000	926,24
TOTAL	CAPÍTOL		01.08.03.08			1.514,48

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	09	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
TÍTOL 3	01	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ13B21P	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu (P - 179)	77,67	2,000	155,34
2	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" (P - 183)	59,00	2,000	118,00
3	EJ14BA1N	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 180)	249,33	2,000	498,66
4	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2" (P - 184)	16,56	2,000	33,12
5	EJ18L3AA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina (P - 181)	65,33	1,000	65,33
6	EJ28511G	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (P - 185)	92,59	1,000	92,59
7	EJ2Z4127	u	Aixeta mural de pas, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2" (P - 186)	21,09	4,000	84,36
8	EFB2NIL1	u	Instal.lació completa de lampisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imitjans necessaris. (P - 124)	891,33	1,000	891,33
9	EF5383B7	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P - 122)	9,17	15,000	137,55
10	EF5343B7	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P - 121)	6,96	30,000	208,80
11	EFB15352	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 123)	7,54	25,000	188,50
12	EN313427	u	Valvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 199)	15,72	2,000	31,44
13	EN315427	u	Valvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 200)	20,10	2,000	40,20
14	EFB2NVF1	u	Instal.lació completa de ventilació forçada del aseo de PB, amb extracció, col.locació de conductes i extractor assenyalat en planol d'instal.lacions. (P - 125)	125,00	2,000	250,00
15	EJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de d 1/2", connectat a una bateria o a un ramal (P - 194)	43,27	1,000	43,27
16	EJA243B2	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt, col.locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (P - 192)	213,46	1,000	213,46
TOTAL	TITOL 3		01.09.01			3.051,95

PRESSUPOST

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	09	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
TÍTOL 3	02	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ13B21P	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu (P - 179)	77,67	2,000	155,34
2	EJ14BA1N	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 180)	249,33	2,000	498,66
3	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" (P - 183)	59,00	2,000	118,00
4	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2" (P - 184)	16,56	2,000	33,12
5	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 182)	88,36	1,000	88,36
6	EJ28511G	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (P - 185)	92,59	1,000	92,59
7	EJ2Z4127	u	Aixeta mural de pas, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2" (P - 186)	21,09	4,000	84,36
8	EFB2NIL1	u	Instal.lació completa de lampisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imitjans necessaris. (P - 124)	891,33	1,000	891,33
9	EF5383B7	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P - 122)	9,17	15,000	137,55
10	EF5343B7	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P - 121)	6,96	30,000	208,80
11	EFB2NVF1	u	Instal.lació completa de ventilació forçada del aseo de PB, amb extracció, col.locació de conductes i extractor assenyalat en planol d'instal.lacions. (P - 125)	125,00	3,000	375,00
12	EJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de d 1/2", connectat a una bateria o a un ramal (P - 194)	43,27	1,000	43,27
13	EN313427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 199)	15,72	2,000	31,44
14	EN315427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 200)	20,10	2,000	40,20
15	EFB15352	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 123)	7,54	25,000	188,50
16	EJA293G2	u	Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, preu mitjà, col.locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (P - 193)	457,32	1,000	457,32
TOTAL	TÍTOL 3		01.09.02			3.443,84

PRESSUPOST

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	10	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
TÍTOL 3	01	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KED51151	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas refrigerant 410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal·lada. (P - 216)	4.382,53	2,000	8.765,06
2	EF213212	m	Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal·lació i mà d'obra. Totalment instal·lat. (P - 120)	30,72	28,000	860,16
3	KED5REC3	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 4500. Característiques tècniques: potència motor: 1.500 W, voltatge: 400-III, cabal màxim: 4500 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal·lat. (P - 219)	4.410,47	1,000	4.410,47
4	EE51EE1AECC6	m2	Conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, amb revestiment exterior d'alumini, malla de reforçament i paper raft i interior amb superfície llisa d'alumini amb malla de reforç. Classificació M-1. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6. (P - 111)	22,93	117,000	2.682,81
5	EE441E00	m	Tub flexible mod. COMBI-FLEX de 152 mm. de diàmetre, aïllat, format per múltiples capes d'alumini-polièster i d'un polímer exterior que envolta recobreix l'ànima d'acer en espiral. S'inclou p.p. d'accessoris de muntatge. (P - 110)	12,14	22,000	267,08
6	EE42RA14	m	Subministrament i instal·lació de tub helicoidal galvanitzat de 450 mm. de diàmetre i 0,7 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal·lat. (P - 109)	47,13	18,000	848,34
7	EEK97207	u	Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN. Inclou p.p d'accessoris de subjecció, totalment instal·lat. (P - 116)	37,40	22,000	822,80
8	EEK17D81	u	Reixeta d'aletes fixes a 45° per retorn d'aire. Construïda d'alumini amb aletes paral·leles a la cota H, marca MADEL model EMT-AR + CM , de 500x300. Amb marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal·lada. (P - 115)	44,90	6,000	269,40
TOTAL	TÍTOL 3		01.10.01			18.926,12

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	10	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
TITOL 3	02	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ CONSULTORI MEDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KED51141	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas, refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: Voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal.lada. (P - 215)	3.399,53	1,000	3.399,53
2	EF213212	m	Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat. (P - 120)	30,72	10,000	307,20
3	KED53MXZ	u	Subministrament i instal.lació de conjunt 3x1 bomba de calor marca MITSUBISHI model unitat exterior MXZ-3A54VA i unitats interiors tipus PARET models MSZ-GE25VA x 3. Gas refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 4.644 Kcal/h, potència calorífica: 5.848 Kcal/h, voltatge: 220-l, connexions frigorífiques: líquid:1/4" gas: 3/8". S'inclouen accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal.lada. (P - 217)	3.246,40	1,000	3.246,40
4	EF213211	m	Tuberia frigorífica de 1/4"- 3/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat. (P - 119)	26,36	36,000	948,96
5	KED5REC1	u	Subministrament i instal.lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 3000. Característiques tècniques: potència motor: 1.000 W, voltatge: 230-l, cabal màxim: 3000 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal.lat. (P - 218)	3.269,40	1,000	3.269,40
6	EE42RA12	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 350 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat. (P - 108)	43,54	12,000	522,48
7	EE42RA10	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0,5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat. (P - 107)	32,56	24,000	781,44
8	EEK17D71	u	Reixa d'alumini d'aletes fixes a 0° o 15° per impulsió o retorn, linial d'aletes paral.leles a la cota L. Marca MADEL model LMT de 250x100. Amb regulador de cabala i marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal.lada. (P - 114)	35,57	6,000	213,42
9	EEK97207	u	Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN. Inclou p.p d'accessoris de subjecció, totalment instal.lat. (P - 116)	37,40	10,000	374,00
10	EENPA420	u	Subministrament i instal.lació de caixa de filtres F9 ATC. (P - 117)	907,39	1,000	907,39
TOTAL	TITOL 3		01.10.02			13.970,22

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 11 PREVENCIÓ D'INCENDIS
 TITOL 3 01 PREVENCIÓ D'INCENDIS CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 196)	62,65	1,000	62,65
2	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 197)	125,86	2,000	251,72
3	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P - 198)	8,79	10,000	87,90
TOTAL	TITOL 3		01.11.01			402,27

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL 11 PREVENCIÓ D'INCENDIS
TITOL 3 02 PREVENCIÓ D'INCENDIS CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 196)	62,65	1,000	62,65
2	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 197)	125,86	1,000	125,86
3	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P - 198)	8,79	4,000	35,16
TOTAL	TITOL 3		01.11.02			223,67

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	12	FUSTERIA
TÍTOL 3	01	FUSTERIA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAM11AF5	u	Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4. Ref. P1. (P - 77)	687,25	1,000	687,25
2	EAQDZ135	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P3 (P - 82)	519,09	3,000	1.557,27
3	EAQDZ440	u	Armari encastat format per 1 mòdul de 2 fulles batents de 18 mm de gruix de tauler aglomerat acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 118x263 cm. Perforacions laterals per subjecció d'estanteries. Col.locació de premarc de base, xarneres metal.liques, pany de poliamida amb balda i clau. Ref. A1. (P - 85)	320,67	7,000	2.244,69
4	EAQDEX01	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 11 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. Llum de pas 159x267 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C1 (P - 78)	827,15	1,000	827,15
5	EAQDEX02	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 35 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. Llum de pas 468x274 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C2 (P - 79)	2.276,15	1,000	2.276,15
6	EAQDZ125	u	Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, tipus sandwich, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. P2 (P - 81)	534,15	3,000	1.602,45
TOTAL	TITOL 3		01.12.01			9.194,96

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	12	FUSTERIA
TITOL 3	02	FUSTERIA CONSULTORI MEDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAM11AF5	u	Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4. Ref. P1. (P - 77)	687,25	1,000	687,25
2	EAQDZ125	u	Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, tipus sandwich, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. P2 (P - 81)	534,15	2,000	1.068,30
3	EAQDZ135	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P3 (P - 82)	519,09	4,000	2.076,36
4	EAQDZ235	u	Porta de dues fulles batents de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P4. (P - 84)	600,92	2,000	1.201,84
5	EAQDZ136	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 70x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P5 (P - 83)	501,09	1,000	501,09
6	EAQDGEL1	u	Gelosia Fixa enrasada al fals sostre, per matitzar la llum que arriba de la finestra F2. Lames de 15 cm d'amplada i 20 mm de gruix, formades per llistons de DM acabats amb laminat de melamina blanca i fixades en un marc d'alumini lacat de color blanc. Ref. L1 (P - 80)	628,32	1,000	628,32
TOTAL	TITOL 3		01.12.02			6.163,16

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	13	FUSTERIA D'ALUMINI
TITOL 3	01	FUSTERIA D'ALUMINI CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF1CE9L	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 279X280 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 Ref. F2 (P - 71)	836,27	1,000	836,27
2	EAF7N1AM	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F4 (P - 74)	843,01	2,000	1.686,02
3	EAF7R59L	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 226x3.08 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F5 (P - 75)	1.316,30	2,000	2.632,60
4	EAF9U050	u	Finestra d'alumini lacat de 4 lamel·les mobils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària i bastiment d'alumini, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 156x121,5 cm i sistema d'accionament a distància. Inclou tarja fixa inferior amb perfil·leria d'alumini lacat Ref. F1 (P - 76)	546,97	1,000	546,97
5	EAF5D3AM	u	Porta vidriada d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x267 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Ref. PE1 (P - 72)	598,66	1,000	598,66
6	EC151B23	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color estàndard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 92)	55,28	4,913	271,59
7	EC1GU0M1	m2	Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 93)	112,54	27,778	3.126,14
TOTAL	TITOL 3		01.13.01			9.698,25

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 13 FUSTERIA D'ALUMINI
 TITOL 3 02 FUSTERIA D'ALUMINI CONSULTORI MEDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF7N1AL	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F3 (P - 73)	808,57	3,000	2.425,71
2	EC1GU0M1	m2	Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 93)	112,54	7,590	854,18
TOTAL	TITOL 3		01.13.02			3.279,89

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	14	SERRALLERIA
TITOL 3	01	SERRALLERIA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EABGU040	u	Porta d'acer, per a l'espai d'instal.lacions, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, lamelles fixes amb planxes d'acer, per permetre ventilació, de 2 mm de gruix, col.locada. Inclou xarneres, pany i maneta. Ref. PE2 (P - 70)	607,77	1,000	607,77
2	EAVJ1111	u	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 123x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada. (P - 86)	774,80	4,000	3.099,20
3	EAVJ1112	u	Gelosia correderes CELEX de 11 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 149x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada. Ref. C4 (P - 87)	929,77	2,000	1.859,54
4	EB14U020	m	Doble passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb pipes de suport de forma triangular, col.locades cada 90 cm, collades als paraments fixat mecànicament. Ref S1 i S2 (P - 91)	87,35	17,250	1.506,79
5	EB14U010	m	Barana d'acer inoxidable realitzada per perfils T que suporten un passamà de fusta de 90x40 mm, col.lat per la part inferior. Ref S3 (P - 90)	126,01	10,260	1.292,86
6	EB121JEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior de 35x5 , muntants cada 100 cm i brèndoles Ø 12 mm col.locades 10 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter. (P - 89)	119,44	10,720	1.280,40
7	EAVJ1SPS	u	Soport metal.lic per a 2 de plaques solars collada a la coberta. Estructura pintada amb una capa antioxidant i dues d'esmalt (P - 88)	675,00	1,000	675,00
TOTAL	TITOL 3		01.14.01			10.321,56

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 14 SERRALLERIA
 TITOL 3 02 SERRALLERIA CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAVJ1111	u	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 123x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col·locada. (P - 86)	774,80	6,000	4.648,80
2	EB121JEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior de 35x5 , muntants cada 100 cm i brèndoles Ø 12 mm col·locades 10 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter. (P - 89)	119,44	9,520	1.137,07
TOTAL	TITOL 3		01.14.02			5.785,87

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 15 PINTURA
 TITOL 3 01 PINTURA CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 55)	4,12	172,910	712,39
2	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 56)	4,71	40,700	191,70
3	E89B5BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 60)	17,13	20,520	351,51
4	E898DFM0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat (P - 54)	12,76	282,255	3.601,57
5	E89AGBJ0	m2	Pintat de portes corredores d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 59)	19,56	3,870	75,70
6	E89A2BA0	ut	Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Vernissat de tots els elements de fusteria exterior amb una capa protectora i dues de vernis al poliuretà. (P - 57)	950,00	1,000	950,00
TOTAL		TITOL 3	01.15.01			5.882,87

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 15 PINTURA
 TITOL 3 02 PINTURA CONSULTORI MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 56)	4,71	266,425	1.254,86
2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 55)	4,12	78,105	321,79
3	E89B5BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 60)	17,13	19,040	326,16
4	E89A2BA1	ut	Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. (P - 58)	550,00	1,000	550,00
5	E898DFM0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat (P - 54)	12,76	28,520	363,92
TOTAL	TITOL 3	01.15.02				2.816,73

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 16 ASSATJOS DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREFI	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 204)	75,71	14,000	1.059,94
2	J0B21103	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 205)	79,70	3,000	239,10
3	J0B25101	u	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 206)	61,30	3,000	183,90
4	J0B27103	u	Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 207)	14,50	3,000	43,50
5	J0B28103	u	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 208)	17,39	3,000	52,17
6	J0B2G103	u	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 209)	27,41	3,000	82,23
7	JFV1120A	dia	Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions (P - 210)	661,60	0,500	330,80
8	JFV2230C	u	Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN 805 (P - 211)	786,04	1,000	786,04
TOTAL		CAPÍTOL	01.16			2.777,68

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS

CAPÍTOL 17 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREFI	AMIDAMENT	IMPORT
1	H121SIS1	m2	Elements de protecció col·lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra. (P - 203)	11.750,00	1,000	11.750,00
TOTAL	CAPÍTOL	01.17				11.750,00

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL 18 MITJANS AUXILIARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREFI	AMIDAMENT	IMPORT
1	7G111111	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (P - 20)	721,87	0,500	360,94
2	7G121111	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (P - 21)	238,91	1,000	238,91
TOTAL	CAPÍTOL		01.18			599,85

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS

CAPÍTOL 19 INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEA1B412	u	Instal·lació completa de plaques solars amb connexió a la instal·lació interior, totalment muntat i en funcionament. (P - 112)	219,72	1,000	219,72
2	EEA1X512	u	Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 113)	1.654,50	1,000	1.654,50
TOTAL	CAPÍTOL		01.19			1.874,22

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL 20 EQUIPAMENTS LAVABOS
TITOL 3 01 EQUIPAMENTS LAVABOS CASAL D'AVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 190)	265,51	2,000	531,02
2	EJ46U002	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 189)	144,53	2,000	289,06
3	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 94)	49,79	2,800	139,41
4	EJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 188)	36,73	2,000	73,46
5	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 187)	65,30	2,000	130,60
6	EJ4ZU030	u	Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 191)	30,51	2,000	61,02
TOTAL	TITOL 3		01.20.01			1.224,57

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
CAPÍTOL	20	EQUIPAMENTS LAVABOS
TITOL 3	02	EQUIPAMENTS LAVABOS CONSULTORI MEDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 190)	265,51	1,000	265,51
2	EJ46U002	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 189)	144,53	1,000	144,53
3	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 94)	49,79	2,800	139,41
4	EJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 188)	36,73	2,000	73,46
5	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 187)	65,30	2,000	130,60
6	EJ4ZU030	u	Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 191)	30,51	2,000	61,02
TOTAL	TITOL 3	01.20.02				814,53

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS
 CAPÍTOL 21 ASCENSOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREFI	AMIDAMENT	IMPORT
1	EL79218N	u	Ascensor electromecànic TLP6, model Trivium 8 persones (450 kg) dos accessos a 180 °, sense cambra de maquinària, 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats folrats amb plafons decoratius, il.luminació per fluorescents. Recinte 1600x1600 cabina 1100x1400 mm. Amb polsadors d'alumini en relleu i brailey. (P - 195)	19.308,35	1,000	19.308,35
2	E5ZZNSG4	u	Reixa quadrada per a ventilació de formigó sense armar de 40x40 cm, col.locada amb morter de ciment portland. (P - 39)	62,68	2,000	125,36
3	EG11NINE	u	Instal.lació elèctrica completa, escomesa de força, enllumenat interior del buc d'ascensor i xarxa de terra, amb els corresponents diferencials i magnetotèrmics i la seva connexió sota un tub fins al quadre de maniobra. Inclou interruptors necessaris per a la llum de cabina, buc i una presa de corrent. Totalment instal.lat pel correcte funcionament de l'ascensor. (P - 126)	1.650,00	1,000	1.650,00
4	EG11NINT	u	Instal.lació de telefonia amb instal.lació d'una línia exclusiva per l'ascensor; amb inclusió d'estesa de cable fins a la connexió amb la línia. Inclou material necessari per la seva instal.lació, correcte funcionament de l'ascensor. (P - 127)	380,60	1,000	380,60
TOTAL		CAPÍTOL	01.21			21.464,31

JUSTIFICACIÓ
DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	h	Oficial 1a	19,46 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta	19,46 €
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	19,46 €
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	19,46 €
A0125000	h	Oficial 1a soldador	19,46 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	19,46 €
A012A000	h	Oficial 1a fuster	19,46 €
A012D000	h	Oficial 1a pintor	19,46 €
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	14,53 €
A012F000	h	Oficial 1a manyà	19,77 €
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	19,00 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	18,26 €
A012J000	H	Oficial 1a lampista	19,46 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	19,46 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	19,46 €
A0133000	h	Ajudant encofrador	17,16 €
A0134000	h	Ajudant ferrallista	17,16 €
A0135000	h	Ajudant soldador	17,23 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	17,16 €
A013A000	h	Ajudant fuster	17,29 €
A013D000	h	Ajudant pintor	17,16 €
A013F000	h	Ajudant manyà	17,23 €
A013G000	h	Ajudant calefactor	17,13 €
A013H000	h	Ajudant electricista	15,56 €
A013J000	H	Ajudant lampista	17,13 €
A013M000	h	Ajudant muntador	17,16 €
A0140000	h	Manobre	15,35 €
A0150000	h	Manobre especialista	16,23 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C110D000	h	Carro de perforació HC-350	126,84 €
C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	52,03 €
C1315010	h	Retroexcavadora petita	42,27 €
C133A030	H	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	12,16 €
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	38,50 €
C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	136,75 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,77 €
C2003000	h	Remolinador mecànic	5,22 €
C2005000	H	Regle vibratori	4,81 €
C200G000	h	Màquina de fer regates	1,84 €
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,19 €
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	7,59 €
C3G54400	m2	Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 45 cm de gruix	25,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	1,11 €
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	20,47 €
B0332300	T	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	19,63 €
B0351000	t	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	28,91 €
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	95,50 €
B0532310	ka	Calç aèria CL 90	0,09 €
B05A2103	ka	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,30 €
B05B1001	ka	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,11 €
B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	64,00 €
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	64,04 €
B064E26B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, arid de palet de riera, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	86,00 €
B0651670	M3	Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	86,00 €
B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	82,00 €
B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,20 €
B065960A	m3	Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	75,41 €
B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	72,56 €
B065990L	m3	Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa	82,00 €
B06NLA2C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	62,50 €
B0710180	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	44,72 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0711010	ka	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,31 €
B0911000	ka	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	4,36 €
B0A14200	ka	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,89 €
B0A14300	ka	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,99 €
B0A31000	ka	Clau acer	1,15 €
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,44 €
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	2,04 €
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,07 €
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,15 €
B0A71700	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,35 €
B0A71B00	U	Abraçadora metàl·lica, de 26 mm de diàmetre interior	0,40 €
B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	106,71 €
B0B27000	ka	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,63 €
B0B2A000	ka	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	0,55 €
B0B34021	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10 x 10 cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	3,93 €
B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,65 €
B0B341C4	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,31 €
B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	7,55 €
B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,76 €
B0CCC537	m2	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus en bloc amb placa de 12,5 mm de gruix segons norma UNE-EN 13950	14,36 €
B0CHU100	m2	Planxa d'acer llisa galvanitzada de 8 mm de gruix, amb 3 potes d'ancoratge per ml.	105,64 €
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,45 €
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	200,79 €
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	8,56 €
B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,61 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,30 €
B0D81280	m2	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,01 €
B0D81580	m2	Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos	1,18 €
B0D81680	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,24 €
B0DZA000	l	Desencofrant	2,51 €
B0DZJ0K6	m2	Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos	2,45 €
B0DZP200	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	0,22 €
B0DZP500	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm	0,44 €
B0DZP600	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,50 €
B0F1D2A1	U	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	0,19 €
B0F1F2A1	u	Maó calat R15 N/mm2, de 29x14x10 cm, per a revestir	0,18 €
B0FA12N0	u	Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,19 €
B0FH7172	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt	18,40 €
B0G17B0D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	79,23 €
B2RA7360	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat $\geq 1,35$ t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,50 €
B3GBPA2	PA	Transport i emplaçament per cada estació de llots bentonífics.	2.430,00 €
B3GPA01	u	Transport i emplaçament per cada equip de pantalles, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials.	3.375,00 €
B3GPA03	PA	Transport i emplaçament per cada equip d'ancoratges, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials.	2.277,00 €
B44Z501A	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,99 €
B4D93EC6	u	Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 25 cm d'alçària	0,88 €
B4F7RK10	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	7,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B4F7XK10	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir	16,35 €
B5ZZNSG0	u	Reixa quadrada per a ventilació de formigó sense armar de 40x40 cm, col.locada amb morter de ciment portland.	38,98 €
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,18 €
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,15 €
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,56 €
B7119080	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2	6,73 €
B7611B00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,3 kg/m2	10,50 €
B7711M00	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,47 €
B7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,22 €
B7C100N0	ka	Escumant per a formigó cel·lular	1,05 €
B7C22570	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa	11,49 €
B7C23NB0	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell mitjamossa	14,06 €
B7C4H200	m2	Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m· K) a 10 °C, i resistència tèrmica >= >=0,45 (m² · K)/W.	3,72 €
B7C9H500	m2	Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	7,92 €
B7CZ1200	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 20 mm de gruix com a màxim	0,17 €
B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim	0,25 €
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,65 €
B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	14,24 €
B7J500ZZ	ka	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09 €
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7Z24000	ka	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,02 €
B83LT4R8	m2	Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta i acabat de cantells rect	25,99 €
B8442100	m2	Placa de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 60x60 cm	10,40 €
B84ZA0B0	m2	Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques de 60x120 cm	2,15 €
B84ZB0E0	m2	Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	3,35 €
B89ZB000	ka	Esmalt sintètic	10,02 €
B89ZNE00	ka	Pintura al silicat de potassa per a exteriors	13,07 €
B89ZPD00	ka	Pintura plàstica per a interiors	3,33 €
B8ZA1000	ka	Segelladora	4,25 €
B8ZAA000	ka	Imprimació antioxidant	9,59 €
B8ZAH000	ka	Imprimació neutralitzadora acrílica	16,84 €
B8ZAM000	ka	Imprimació fixadora acrílica	3,42 €
B9CZ2000	ka	Beurada de color	0,82 €
B9U341A0	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària,	8,32 €
B9V12200	m	Esplaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	34,74 €
BABGU040	u	Porta d'acer, per a l'espai d'instal·lacions, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, lamel·les fixes amb planxes d'acer, per permetre ventilació, de 2 mm de gruix, col·locada. Inclou xarneres, pany i maneta.	420,00 €
BAF1C49L	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 5 a 9 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	102,64 €
BAF1C4AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	119,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAF1D2AM	m2	Balconera d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	204,86 €
BAF3C1AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	151,02 €
BAF3C2AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	146,75 €
BAF3E3AL	m2	Balconera d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	250,67 €
BAF3J69L	m2	Balconera d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 5 a 6,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	207,56 €
BAF9U050	u	Finestra d'alumini anoditzat de 4 lamel·les mòbils de 290 mm d'alçària i bastiment d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x121,5 cm i sistema d'accionament per maneta	242,81 €
BAM11AF5	u	Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigs ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Col·locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4.	612,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAQA126	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 35 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 468x274 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C2	2.214,00 €
BAQZ125	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 11 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 159x267 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C1	765,00 €
BAQZ135	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora.	472,00 €
BAQDGEL1	u	Gelosia Fixa enrasada al fals sostre, per matitzar la llum que arriba de la finestra F2. Lames de 15 cm d'amplada i 20 mm de gruix, formades per llistons de DM acabats amb laminat de melamina blanca i fixades en un marc d'alumini lacat de color blanc. Ref. L1	585,00 €
BAQDZ136	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 70x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P5	454,00 €
BAQDZ235	u	Porta de dues fulles batents de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. llum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora.	535,00 €
BAQDZ440	u	Armari encastat format per 1 mòdul de 2 fulles batents de 18 mm de gruix de tauler aglomerat acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. llum de pas 118x263 cm. Perforacions laterals per subjecció d'estanteries. Col.locació de premarc de base, xarneres metal.liques, pany de poliamida amb balda i clau. Ref. A1.	283,00 €
BAQZ1125	u	Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora.	472,00 €
BAVJ1110	m2	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada.	196,17 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAVJ1111	m2	Gelosià correderes CELEX de 11 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 149x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col·locada.	196,17 €
BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent	15,09 €
BB121JE0	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	98,22 €
BB14U010	m	Barana d'acer inoxidable realitzada per perfils T que suporten un passamà de fusta de 90x40 mm, col·lat per la part inferior. Ref S3	118,50 €
BB14U020	m	Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a parament, incloses les fixacions mecàniques	34,29 €
BC151B20	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color estàndard	47,91 €
BC1GU0M1	m2	Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm	103,69 €
BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	30,32 €
BD13187B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar	4,16 €
BD135125	m	Tub de PVC per a clavegueró, de D 125 mm i de llargària 4 m, com a màxim	6,50 €
BD135160	m	Tub de PVC per a clavegueró, de D 160 mm i de llargària 4 m, com a màxim	7,60 €
BD135A80	m	Tub de PVC per a clavegueró, de D 200 mm i de llargària 4 m, com a màxim	8,08 €
BD135P110	m	tub PVC 110	4,10 €
BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	2,23 €
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	3,43 €
BD3Z2776	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	23,79 €
BD51U330	u	Bonera antigrava formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, amb les fixacions mecàniques	52,64 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD5H21B4	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	67,22 €
BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	7,57 €
BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,11 €
BE42RA08	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0,5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	8,25 €
BE42RA10	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 350 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	10,45 €
BE441E00	m	Tub flexible mod. COMBI-FLEX de 152 mm. de diàmetre, aïllat, format per múltiples capes d'alumini-polièster i d'un polímer exterior que envolta recobreix l'ànima d'acer en espiral.	6,64 €
BE51EE10ECC6	m2	Conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, amb revestiment exterior d'alumini, malla de reforçament i paper raft i interior amb superfície llisa d'alumini amb malla de reforç. Classificació M-1. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.	13,84 €
BEA1X512	u	Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat	1.571,92 €
BED51141	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas, refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: Voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8".	2.807,00 €
BED51161	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas refrigerant 410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8".	3.790,00 €
BED53MXZ	u	Subministrament i instal.lació de conjunt 3x1 bomba de calor marca MITSUBISHI model unitat exterior MXZ-3A54VA i unitats interiors tipus PARET models MSZ-GE25VA x 3. Gas refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 4.644 Kcal/h, potència calorífica: 5.848 Kcal/h, voltatge: 220-l, connexions frigorífiques: líquid:1/4" gas: 3/8"	2.802,00 €
BED5REC1	u	Subministrament i instal.lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 3000. Característiques tècniques: potència motor: 1.000 W, voltatge: 230-l, cabal màxim: 3000 m3/h. Inclou filtre G4.	2.825,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BED5REC3	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 4500. Característiques tècniques: potència motor: 1.500 W, voltatge: 400-III, cabal màxim: 4500 m3/h. Inclou filtre G4,	3.892,00 €
BEK17D71	u	Reixa d'alumini d'aletes fixes a 0° o 15° per impulsió o retorn, línia d'aletes paral·leles a la cota L. Marca MADEL model LMT de 250x100. Amb regulador de cabala i marc de muntatge.	24,57 €
BEK17D72	u	Reixeta d'aletes fixes a 45° per retorn d'aire. Construïda d'alumini amb aletes paral·leles a la cota H, marca MADEL model EMT-AR + CM, de 500x300. Amb marc de muntatge.	32,06 €
BEK97200	u	Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN.	20,90 €
BENPA420	u	Subministrament i instal·lació de caixa de filtres F9 ATC.	797,37 €
BEW4A000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre	7,16 €
BEW4A077	u	Subministrament i instal·lació de tub helicoidal galvanitzat de 450 mm. de diàmetre i 0,7 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	15,64 €
BEW4A098	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	9,49 €
BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	4,26 €
BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26 €
BF213199	m	Tuberia frigorífica de 1/4"- 3/8" amb aïllament ARMAFLEX.	13,48 €
BF213200	m	Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX.	17,84 €
BF534300	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,56 €
BF538300	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	2,28 €
BFB15300	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	0,41 €
BFW21310	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", per a rosca	3,95 €
BFW534B0	u	Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,87 €
BFW538B0	u	Accessori per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,30 €
BFWB1905	U	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	8,95 €
BFY21310	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", rosca	0,38 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFY534B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,16 €
BFY538B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,23 €
BFYB1905	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,09 €
BG11U940	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal.lics, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm ² de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles	223,87 €
BG121300	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm	24,29 €
BG145302	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i per a muntar superficialment	54,76 €
BG145902	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	218,02 €
BG145A02	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	272,63 €
BG1N4230	u	Centralització de comptadors de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i per a 3 comptadors trifàsics	715,45 €
BG21RN10	m	Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	4,47 €
BG22H510	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,46 €
BG22H710	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,63 €
BG22H810	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,84 €
BG22H910	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,25 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22HA10	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,80 €
BG22HB10	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,65 €
BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,88 €
BG31MB90	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x70 mm ² +35 mm ²	26,93 €
BG31N700	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x16 mm ²	3,97 €
BG31N900	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x35 mm ²	7,89 €
BG329200	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ²	0,36 €
BG329300	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ²	0,51 €
BG329400	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm ²	0,79 €
BG329500	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm ²	1,17 €
BG329600	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm ²	2,38 €
BG329700	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm ²	4,20 €
BG380700	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ²	0,59 €
BG39BA80	m	Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x50 mm ² +25 mm ²	4,65 €
BG4113JD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	59,24 €
BG4113JH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	72,82 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG41145I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 45 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	35,54 €
BG4114JJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	138,93 €
BG414DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	50,38 €
BG414DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	136,80 €
BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	8,90 €
BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	20,21 €
BG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	45,56 €
BG415DJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	128,27 €
BG415FJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	49,36 €
BG415FJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	63,03 €
BG415GAC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	36,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	59,29 €
BG42429K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	155,21 €
BG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	111,52 €
BG4243JD	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	96,74 €
BG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	131,49 €
BG438330	u	Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1	47,95 €
BG47U040	u	Interruptor manual 160 a, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió	131,13 €
BG511630	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A	87,29 €
BG515780	u	Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A	184,71 €
BG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	545,00 €
BG5AB520	u	Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044	15,58 €
BG6211E4	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	10,47 €
BG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	2,88 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG63D15S	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt	3,40 €
BGD14410	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	9,03 €
BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	9,58 €
BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	10,33 €
BGW12000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament	5,66 €
BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,25 €
BGW1N000	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	20,42 €
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35 €
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,32 €
BGW43000	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,21 €
BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,40 €
BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,32 €
BGW6A000	u	Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat	0,42 €
BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,13 €
BGY43000	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,88 €
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,78 €
BH2DE2D6	u	Llumenera decorativa estanca tipus downlight per a encastar, amb grau de protecció IP-65 , per a 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm	76,81 €
BH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis d'alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, per a muntar superficialment	108,00 €
BHDAISC8	U	ARGOS-M C8	62,00 €
BHIGUZZIB349	u	Lluminària Iguzzini Ledplus lineal B349, encastable, amb led de 0.8W, 24 Vdc, amb cos d'encastament d'alumini, i joc de connectors hermètics.	191,20 €
BHU8C770	u	Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	7,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BHW32000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment	0,91 €
BHWA1000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,23 €
BHWB1000	u	Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	2,92 €
BJ13B21P	u	Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport de peu	65,14 €
BJ14BA1N	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment	218,25 €
BJ18L3AA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar	57,66 €
BJ1AB21N	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	71,63 €
BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius	18,80 €
BJ1ZS000	ka	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	7,80 €
BJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	48,16 €
BJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2"	10,63 €
BJ28511G	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	78,13 €
BJ2Z4127	u	Aixeta de classe de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"	13,97 €
BJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	60,36 €
BJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre	29,82 €
BJ46U002	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	137,62 €
BJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	245,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ4ZU030	u	Portarolles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm	25,57 €
BJA243B0	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt	186,69 €
BJA293F0	u	Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, preu mitjà	423,78 €
BJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre 1/2", per a connectar a la bateria o al ramal	38,52 €
BL115230	u	Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de càrrega útil, 2 parades (3 m) i 1 m/s de velocitat	377,31 €
BL615200	u	Amortidors de fossal i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat	643,97 €
BL815200	u	Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat	890,72 €
BLA423F0	u	Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària	499,98 €
BLE1532U	u	Grup tractor per a ascensor sense cambra de maquinària elèctric de 60 Kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats	3.796,29 €
BLH15512	u	Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 3 parades	2.596,91 €
BLL1N352	u	Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat	3.092,71 €
BLN22210	u	Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 2 parades i maniobra universal simple	54,18 €
BLR12100	u	Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple	12,20 €
BLT12190	u	Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat	51,10 €
BM312611	U	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	55,00 €
BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	118,21 €
BMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament	3,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BMV31000	U	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,22 €
BN313420	u	Valvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", 16 bar de PN, de bronze, preu alt	9,59 €
BN315420	u	Valvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 16 bar de PN, de bronze, preu alt	13,97 €
BQ512K80	m2	Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària	98,36 €
BV21760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	75,71 €
BV251103	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	79,70 €
BV255101	u	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1	61,30 €
BV257103	u	Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	14,50 €
BV258103	u	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	17,39 €
BV25G103	u	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	27,41 €
BVAF120A	dia	Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions	661,60 €
BVAF230C	u	Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN 805	786,04 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		75,09 €	
Mà d'obra: A0150000	h	Manobre especialista	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	16,23000 =	16,23000	
				Subtotal...	16,23000	16,23000
Maquinària: C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,77000 =	1,23900	
				Subtotal...	1,23900	1,23900
Materials: B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,11000 =	0,22200	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,630 x	20,47000 =	33,36610	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	95,50000 =	23,87500	
				Subtotal...	57,46310	57,46310
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,16230
			COST DIRECTE			75,09440
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,09440
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		85,26 €	
Mà d'obra: A0150000	h	Manobre especialista	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	16,23000 =	16,23000	
				Subtotal...	16,23000	16,23000
Maquinària: C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,77000 =	1,23900	
				Subtotal...	1,23900	1,23900
Materials: B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,11000 =	0,22200	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,520 x	20,47000 =	31,11440	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	95,50000 =	36,29000	
				Subtotal...	67,62640	67,62640
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,16230
			COST DIRECTE			85,25770
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,25770

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		105,14 €	
Mà d'obra: A0150000	h	Manobre especialista	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,050 /R x	16,23000 =	17,04150	
				Subtotal...	17,04150	17,04150
Maquinària: C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	1,77000 =	1,28325	
				Subtotal...	1,28325	1,28325
Materials: B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,11000 =	0,22200	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,530 x	20,47000 =	31,31910	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	95,50000 =	19,10000	
B0532310	kg	Calç aèria CL 90	400,000 x	0,09000 =	36,00000	
				Subtotal...	86,64110	86,64110
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,17042
			COST DIRECTE			105,13627
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			105,13627
D07AA000	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	Rend.: 1,000		44,88 €	
Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			0,500 /R x	15,35000 =	7,67500	
				Subtotal...	7,67500	7,67500
Materials: B0111000	m3	Aigua	0,330 x	1,11000 =	0,36630	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,330 x	95,50000 =	31,51500	
B7C100N0	kg	Escumant per a formigó cel·lular	5,000 x	1,05000 =	5,25000	
				Subtotal...	37,13130	37,13130
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,07675
			COST DIRECTE			44,88305
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,88305
D0B27100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2	Rend.: 1,000		0,86 €	
Mà d'obra: A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			0,005 /R x	19,46000 =	0,09730	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	17,16000 =	0,08580	
					Subtotal...	0,18310	0,18310
Materials:							
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x	0,89000 =	0,00908	
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,050	x	0,63000 =	0,66150	
					Subtotal...	0,67058	0,67058
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,00183
					COST DIRECTE		0,85551
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,85551
D0B2A100	ka	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2			Rend.: 1,000		0,77 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	19,46000 =	0,09730	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	17,16000 =	0,08580	
					Subtotal...	0,18310	0,18310
Materials:							
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x	0,89000 =	0,00908	
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	0,55000 =	0,57750	
					Subtotal...	0,58658	0,58658
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,00183
					COST DIRECTE		0,77151
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,77151
D0B34123	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10 cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092			Rend.: 1,000		4,40 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,002	/R x	19,46000 =	0,03892	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,002	/R x	17,16000 =	0,03432	
					Subtotal...	0,07324	0,07324
Materials:							
B0B34021	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10 x 10 cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	1,100	x	3,93000 =	4,32300	
					Subtotal...	4,32300	4,32300
					COST DIRECTE		4,39624

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,39624
D0B341C6	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller	Rend.: 1,000			1,59 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,004 /R x	19,46000 =	0,07784	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,004 /R x	17,16000 =	0,06864	
				Subtotal...	0,14648	0,14648
Materials:						
B0B341C4	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,100 x	1,31000 =	1,44100	
				Subtotal...	1,44100	1,44100
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00146
			COST DIRECTE			1,58894
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,58894

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	E31522J4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	Rend.: 1,000			101,30 €
	Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,300 /R x	15,35000 =	4,60500	
					Subtotal...	4,60500	4,60500
	Maquinària: C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100 /R x	136,75000 =	13,67500	
					Subtotal...	13,67500	13,67500
	Materials: B065960A	m3	Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1,100 x	75,41000 =	82,95100	
					Subtotal...	82,95100	82,95100
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06908
				COST DIRECTE			101,30007
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			101,30007
	E31B3000	ka	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,03 €
	Mà d'obra: A0124000 A0134000	h h	Oficial 1a ferrallista Ajudant ferrallista	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,006 /R x	19,46000 =	0,11676	
				0,008 /R x	17,16000 =	0,13728	
					Subtotal...	0,25404	0,25404
	Materials: B0A14200 DOB2A100	kg kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,0051 x	0,89000 =	0,00454	
				1,000 x	0,77151 =	0,77151	
					Subtotal...	0,77605	0,77605
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00381
				COST DIRECTE			1,03390
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,03390
	E31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	Rend.: 1,000			17,21 €
	Mà d'obra: A0123000 A0133000	h h	Oficial 1a encofrador Ajudant encofrador	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,350 /R x	19,46000 =	6,81100	
				0,350 /R x	17,16000 =	6,00600	
					Subtotal...	12,81700	12,81700
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,102	x	0,99000 =	0,10098	
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1501	x	1,15000 =	0,17262	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	6,600	x	0,45000 =	2,97000	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0044	x	200,79000 =	0,88348	
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,030	x	2,51000 =	0,07530	
			Subtotal...				4,20238	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,19226	
			COST DIRECTE				17,21163	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,21163	
	E32515H4	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	Rend.: 1.000				92,10 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	19,46000 =	1,16760	
	A0140000	h	Manobre	0,240	/R x	15,35000 =	3,68400	
			Subtotal...				4,85160	
	Maquinària:							
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,080	/R x	136,75000 =	10,94000	
			Subtotal...				10,94000	
	Materials:							
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1,050	x	72,56000 =	76,18800	
			Subtotal...				76,18800	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,12129	
			COST DIRECTE				92,10089	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				92,10089	
	E32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1.000				1,11 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,008	/R x	19,46000 =	0,15568	
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	17,16000 =	0,17160	
			Subtotal...				0,32728	
	Materials:							
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0061	x	0,89000 =	0,00543	
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	0,77151 =	0,77151	
			Subtotal...				0,77694	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				<p>DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,00491</u></p> <p>COST DIRECTE 1,10913</p> <p>DESPESES INDIRECTES 0,00%</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10913</p>
	E32D1A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectil·línia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m	Rend.: 1,000 11,27 €
	Mà d'obra:			
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	Unitats Preu € Parcial Import
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,200 /R x 19,46000 = 3,89200
				0,250 /R x 17,16000 = 4,29000
				Subtotal... 8,18200 8,18200
	Materials:			
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1007 x 1,15000 = 0,11581
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,4993 x 0,45000 = 0,67469
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101 x 8,56000 = 0,08646
	B0D81680	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,122 x 1,24000 = 1,39128
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,080 x 2,51000 = 0,20080
	B0DZP600	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	1,000 x 0,50000 = 0,50000
				Subtotal... 2,96904 2,96904
				DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,12273</u>
				COST DIRECTE 11,27377
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27377
	E45117C3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	Rend.: 1,000 115,94 €
	Mà d'obra:			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	Unitats Preu € Parcial Import
	A0140000	h	Manobre	0,360 /R x 19,46000 = 7,00560
				1,440 /R x 15,35000 = 22,10400
				Subtotal... 29,10960 29,10960
	Materials:			
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x 82,00000 = 86,10000
				Subtotal... 86,10000 86,10000
				DESPESES AUXILIARS 2,50% <u>0,72774</u>
				COST DIRECTE 115,93734
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,93734

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	E45217C4	m3	Formigó per a mur, HA-25/B/10/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	Rend.: 1.000			107,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,051 /R x	19,46000 =	0,99246	
	A0140000	h	Manobre	0,209 /R x	15,35000 =	3,20815	
					Subtotal...	4,20061	4,20061
	Maquinària:						
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,125 /R x	136,75000 =	17,09375	
					Subtotal...	17,09375	17,09375
	Materials:						
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	82,00000 =	86,10000	
					Subtotal...	86,10000	86,10000
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,10502
					COST DIRECTE		107,49938
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		107,49938
	E45317C4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/10/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	Rend.: 1.000			101,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,070 /R x	19,46000 =	1,36220	
	A0140000	h	Manobre	0,250 /R x	15,35000 =	3,83750	
					Subtotal...	5,19970	5,19970
	Maquinària:						
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100 /R x	136,75000 =	13,67500	
					Subtotal...	13,67500	13,67500
	Materials:						
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,000 x	82,00000 =	82,00000	
					Subtotal...	82,00000	82,00000
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,12999
					COST DIRECTE		101,00469
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		101,00469
	E45A17G3	m3	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	Rend.: 1.000			93,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,246 /R x	19,46000 =	4,78716	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,00385</u> COST DIRECTE 1,03615 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>1,03615</u>
	E4B23000	ka	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1.000 1,19 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x 19,46000 = 0,19460
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,012 /R x 17,16000 = 0,20592
				Subtotal... 0,40052 0,40052
	Materials:			
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012 x 0,89000 = 0,01068
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x 0,77151 = 0,77151
				Subtotal... 0,78219 0,78219
				DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,00601</u> COST DIRECTE 1,18872 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>1,18872</u>
	E4B35000	ka	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1.000 1,15 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x 19,46000 = 0,19460
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,010 /R x 17,16000 = 0,17160
				Subtotal... 0,36620 0,36620
	Materials:			
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,009 x 0,89000 = 0,00801
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x 0,77151 = 0,77151
				Subtotal... 0,77952 0,77952
				DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,00549</u> COST DIRECTE 1,15121 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>1,15121</u>
	E4BA3000	ka	Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1.000 1,18 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,011 /R x 19,46000 = 0,21406

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00608
				COST DIRECTE			1,19339
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,19339
				Rend.: 1.000			15,74 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,350 /R x	19,46000 =	6,81100	
				0,400 /R x	17,16000 =	6,86400	
					Subtotal...	13,67500	13,67500
				0,011 x	8,56000 =	0,09416	
				1,200 x	1,01000 =	1,21200	
				0,080 x	2,51000 =	0,20080	
				1,000 x	0,22000 =	0,22000	
					Subtotal...	1,72696	1,72696
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,34188
				COST DIRECTE			15,74384
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,74384
				Rend.: 1.000			15,37 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,316 /R x	19,46000 =	6,14936	
				0,356 /R x	17,16000 =	6,10896	
					Subtotal...	12,25832	12,25832
				0,1007 x	1,15000 =	0,11581	
				1,496 x	0,45000 =	0,67320	
				0,0101 x	8,56000 =	0,08646	
				1,0965 x	1,18000 =	1,29387	
				0,080 x	2,51000 =	0,20080	
				1,000 x	0,44000 =	0,44000	
					Subtotal...	2,81014	2,81014
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,30646
				COST DIRECTE			15,37492
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,37492
	E4D3D503	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m	Rend.: 1.000			23,90 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,500 /R x	19,46000 =	9,73000	
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,500 /R x	17,16000 =	8,58000	
					Subtotal...	18,31000	18,31000
	Materials:						
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,200 x	0,99000 =	0,19800	
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1501 x	1,15000 =	0,17262	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,199 x	0,45000 =	0,53955	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0038 x	200,79000 =	0,76300	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0302 x	8,56000 =	0,25851	
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	1,150 x	2,61000 =	3,00150	
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,080 x	2,51000 =	0,20080	
					Subtotal...	5,13398	5,13398
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,45775
				COST DIRECTE			23,90173
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,90173
	E4D93EC6	m2	Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària	Rend.: 1.000			8,81 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	h	Oficial 1a	0,010 /R x	19,46000 =	0,19460	
	A0140000	h	Manobre	0,035 /R x	15,35000 =	0,53725	
					Subtotal...	0,73185	0,73185
	Materials:						
	B4D93EC6	u	Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 25 cm d'alçària	9,1665 x	0,88000 =	8,06652	
					Subtotal...	8,06652	8,06652
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01098
				COST DIRECTE			8,80935
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,80935
	E4DA1DX0	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable	Rend.: 1.000			18,18 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,350	/R x	19,46000 =	6,81100
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,350	/R x	17,16000 =	6,00600
						Subtotal...	12,81700
							12,81700
	Materials:						
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1007	x	1,15000 =	0,11581
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,4994	x	0,45000 =	0,22473
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x	200,79000 =	0,38150
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0151	x	8,56000 =	0,12926
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1495	x	1,30000 =	1,49435
	B0DZJ0K6	m2	Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos	1,0993	x	2,45000 =	2,69329
						Subtotal...	5,03894
							5,03894
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,32043
						COST DIRECTE	18,17636
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,17636
	E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi	Rend.: 1,000			21,89 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,500	/R x	19,46000 =	9,73000
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,500	/R x	17,16000 =	8,58000
						Subtotal...	18,31000
							18,31000
	Materials:						
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1007	x	1,15000 =	0,11581
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,298	x	0,45000 =	0,58410
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0038	x	200,79000 =	0,76300
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0151	x	8,56000 =	0,12926
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x	1,30000 =	1,43000
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,040	x	2,51000 =	0,10040
						Subtotal...	3,12257
							3,12257
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,45775
						COST DIRECTE	21,89032
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	21,89032
	E5113351	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000			4,75 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,030	/R x	19,46000 =	0,58380

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x 15,35000 = 1,53500
				Subtotal... 2,11880
	Materials: B0351000	t	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	0,090 x 28,91000 = 2,60190
				Subtotal... 2,60190
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,03178
				COST DIRECTE 4,75248
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75248
	E5Z15N30	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà	Rend.: 1.000 9,73 €
	Mà d'obra: A0122000	h	Oficial 1a paleta	Unitats Preu € Parcial Import 0,115 /R x 19,46000 = 2,23790
	A0140000	h	Manobre	0,115 /R x 15,35000 = 1,76525
				Subtotal... 4,00315
	Materials: D07AA000	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	0,1263 x 44,88305 = 5,66873
				Subtotal... 5,66873
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,06005
				COST DIRECTE 9,73193
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,73193
	E7119785	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	Rend.: 1.000 16,25 €
	Mà d'obra: A0127000	h	Oficial 1a col·locador	Unitats Preu € Parcial Import 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x 17,16000 = 2,57400
				Subtotal... 8,41200
	Materials: B7119080	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2	1,100 x 6,73000 = 7,40300
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,300 x 1,02000 = 0,30600
				Subtotal... 7,70900
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,12618
				COST DIRECTE 16,24718
				DESPESES INDIRECTES 0,00%

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,24718
	E7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	Rend.: 1.000			2,48 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,040 /R x	19,46000 =	0,77840	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x	17,16000 =	0,34320	
					Subtotal...	1,12160	1,12160
	Materials:						
	B7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,100 x	1,22000 =	1,34200	
					Subtotal...	1,34200	1,34200
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,01682
				COST DIRECTE			2,48042
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,48042
	E7C23NB1	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, de gruix 55 mm amb la superfície ranurada i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir	Rend.: 1.000			16,42 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x	19,46000 =	1,16760	
	A0140000	h	Manobre	0,030 /R x	15,35000 =	0,46050	
					Subtotal...	1,62810	1,62810
	Materials:						
	B7C23NB0	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell mitjamosa	1,050 x	14,06000 =	14,76300	
					Subtotal...	14,76300	14,76300
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,02442
				COST DIRECTE			16,41552
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,41552
	E7Z26D31	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat	Rend.: 1.000			6,41 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,110 /R x	19,46000 =	2,14060	
	A0140000	h	Manobre	0,120 /R x	15,35000 =	1,84200	
					Subtotal...	3,98260	3,98260
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0315	x	75,09440 =	2,36547
						Subtotal...	2,36547
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,05974
						COST DIRECTE	6,40781
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,40781
	EAF1CAAL	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210			Rend.: 1.000	289,56 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	19,46000 =	11,67600
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	17,16000 =	2,57400
						Subtotal...	14,25000
	Materials:						14,25000
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120	x	14,65000 =	1,75800
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,360	x	14,24000 =	5,12640
	BAF1C4AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,250	x	119,14000 =	268,06500
						Subtotal...	274,94940
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,35625
						COST DIRECTE	289,55565
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	289,55565
	EG121302	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment			Rend.: 1.000	38,53 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	18,26000 =	4,56500
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,250	/R x	15,56000 =	3,89000
						Subtotal...	8,45500
	Materials:						8,45500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG121300	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm	1,000	x	24,29000 =	24,29000
	BGW12000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament	1,000	x	5,66000 =	5,66000
			Subtotal...				29,95000
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	8,45533 =	0,12683
			Subtotal...				0,12683
			COST DIRECTE				38,53183
			DESPESES INDIRECTES 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,53183
			Rend.: 1,000				137,89 €
	EG415DJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN				
			Unitats		Preu €		Parcial
			Import				
	Mà d'obra: A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	18,26000 =	6,02580
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,56000 =	3,11200
			Subtotal...				9,13780
	Materials: BG415DJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	128,27000 =	128,27000
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,35000 =	0,35000
			Subtotal...				128,62000
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	9,13800 =	0,13707
			Subtotal...				0,13707
			COST DIRECTE				137,89487
			DESPESES INDIRECTES 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				137,89487
			Rend.: 1,000				109,49 €
	EG4243JD	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN				
			Unitats		Preu €		Parcial
			Import				
	Mà d'obra: A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	18,26000 =	9,13000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,56000 =	3,11200	
						Subtotal...	12,24200	12,24200
	Materials: BG4243JD	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	96,74000 =	96,74000	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,32000 =	0,32000	
						Subtotal...	97,06000	97,06000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,18363
						COST DIRECTE		109,48563
						DESPESES INDIRECTES	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		109,48563
	EG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000				144,24 €
	Ma d'obra: A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	18,26000 =	9,13000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,56000 =	3,11200	
						Subtotal...	12,24200	12,24200
	Materials: BG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	131,49000 =	131,49000	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,32000 =	0,32000	
						Subtotal...	131,81000	131,81000
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	12,24200 =	0,18363	
						Subtotal...	0,18363	0,18363
						COST DIRECTE		144,23563
						DESPESES INDIRECTES	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		144,23563
	EG438332	u	Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols	Rend.: 1.000				58,96 €
	Ma d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,450	/R x	18,26000 =	8,21700
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	15,56000 =	1,55600
			Subtotal...				9,77300
							9,77300
	Materials:						
	BG438330	u	Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1	1,000	x	47,95000 =	47,95000
	BGW43000	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	1,000	x	0,21000 =	0,21000
	BGY43000	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	1,000	x	0,88000 =	0,88000
			Subtotal...				49,04000
							49,04000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	9,77333 =	0,14660
			Subtotal...				0,14660
							0,14660
			COST DIRECTE				58,95960
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,95960
	EG515782	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment	Rend.: 1.000			187,69 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,033	/R x	18,26000 =	0,60258
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	15,56000 =	2,33400
			Subtotal...				2,93658
							2,93658
	Materials:						
	BG515780	u	Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A	1,000	x	184,71000 =	184,71000
			Subtotal...				184,71000
							184,71000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	2,93667 =	0,04405
			Subtotal...				0,04405
							0,04405
			COST DIRECTE				187,69063
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				187,69063
	EG5AB522	u	Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment	Rend.: 1.000			21,15 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	18,26000 =	2,73900
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	15,56000 =	2,33400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
						Subtotal...	5,07300	5,07300
	Materials:							
	BG5AB520	u	Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044	1,000	x	15,58000 =	15,58000	
	BGW6A000	u	Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat	1,000	x	0,42000 =	0,42000	
						Subtotal...	16,00000	16,00000
	Altres:							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	5,07333 =	0,07610	
						Subtotal...	0,07610	0,07610
						COST DIRECTE		21,14910
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,14910
	EG63D15S	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment			Rend.: 1.000		9,39 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	18,26000 =	2,73900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x	15,56000 =	2,84748	
						Subtotal...	5,58648	5,58648
	Materials:							
	BG63D15S	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt	1,000	x	3,40000 =	3,40000	
	BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000	x	0,32000 =	0,32000	
						Subtotal...	3,72000	3,72000
	Altres:							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	5,58667 =	0,08380	
						Subtotal...	0,08380	0,08380
						COST DIRECTE		9,39028
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,39028
P- 1	135138A1	m3	Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta			Rend.: 1.000		154,70 €
	Partides d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	E31522J4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	1,000	x	101,30008 =	101,30008	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	35,000	x	1,03390 =	36,18650
	E31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	1,000	x	17,21164 =	17,21164
						Subtotal...	154,69822
						COST DIRECTE	154,69822
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	154,69822
P- 2	135138A2	m3	Fonament de murs de contenció en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta			Rend.: 1.000	165,04 €
	Partides d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	E31522J4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	1,000	x	101,30008 =	101,30008
	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	45,000	x	1,03390 =	46,52550
	E31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	1,000	x	17,21164 =	17,21164
						Subtotal...	165,03722
						COST DIRECTE	165,03722
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	165,03722
P- 3	135238A1	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 80 kg/m2 i encofrat amb plafo metàl·lic			Rend.: 1.000	256,37 €
	Partides d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	E32515H4	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	1,000	x	92,10089 =	92,10089
	E32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	80,000	x	1,10913 =	88,73040
	E32D1A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m	6,700	x	11,27377 =	75,53426
						Subtotal...	256,36555

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			256,36555
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			256,36555
P- 4	14511337	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 195 kg/m3	Rend.: 1.000			527,38 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45117C3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	1,000	x 115,93734 =	115,93734	
	E4B13000	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	195,000	x 1,03615 =	202,04925	
	E4D11103	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m	13,300	x 15,74384 =	209,39307	
				Subtotal...		527,37966	527,37966
				COST DIRECTE			527,37966
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			527,37966
P- 5	14511338	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3	Rend.: 1.000			480,75 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45117C3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	1,000	x 115,93734 =	115,93734	
	E4B13000	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	150,000	x 1,03615 =	155,42250	
	E4D11103	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m	13,300	x 15,74384 =	209,39307	
				Subtotal...		480,75291	480,75291
				COST DIRECTE			480,75291
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			480,75291

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 6	14511339	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3	Rend.: 1.000			418,58 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45117C3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	1,000	x 115,93734 =	115,93734	
	E4B13000	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	90,000	x 1,03615 =	93,25350	
	E4D11103	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m	13,300	x 15,74384 =	209,39307	
					Subtotal...	418,58391	418,58391
					COST DIRECTE		418,58391
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		418,58391
P- 7	14511340	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3	Rend.: 1.000			392,68 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45117C3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	1,000	x 115,93734 =	115,93734	
	E4B13000	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	65,000	x 1,03615 =	67,34975	
	E4D11103	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m	13,300	x 15,74384 =	209,39307	
					Subtotal...	392,68016	392,68016
					COST DIRECTE		392,68016
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		392,68016
P- 8	1452145H	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3	Rend.: 1.000			332,57 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45217C4	m3	Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	1,000	x 107,49938 =	107,49938	
	E4B23000	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	60,000	x 1,18872 =	71,32320	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	E4D22A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m	10,000	x	15,37492 =	153,74920
						Subtotal...	332,57178
						COST DIRECTE	332,57178
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	332,57178
P- 9	14531A6G	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3			Rend.: 1.000	318,37 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Partides d'obra:						
	E45317C4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	1,000	x	101,00469 =	101,00469
	E4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	85,000	x	1,15121 =	97,85285
	E4D3D503	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m	5,000	x	23,90173 =	119,50865
						Subtotal...	318,36619
						COST DIRECTE	318,36619
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	318,36619
P- 10	14531AG6	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 100 kg/m3			Rend.: 1.000	335,63 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Partides d'obra:						
	E45317C4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	1,000	x	101,00469 =	101,00469
	E4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	100,000	x	1,15121 =	115,12100
	E4D3D503	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m	5,000	x	23,90173 =	119,50865
						Subtotal...	335,63434
						COST DIRECTE	335,63434
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	335,63434

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 11	14531AG7	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3	Rend.: 1.000			347,15 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45317C4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	1,000	x 101,00469 =	101,00469	
	E4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	110,000	x 1,15121 =	126,63310	
	E4D3D503	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m	5,000	x 23,90173 =	119,50865	
					Subtotal...	347,14644	347,14644
					COST DIRECTE		347,14644
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		347,14644
P- 12	14531AG8	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 70 kg/m3	Rend.: 1.000			301,10 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45317C4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	1,000	x 101,00469 =	101,00469	
	E4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	70,000	x 1,15121 =	80,58470	
	E4D3D503	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m	5,000	x 23,90173 =	119,50865	
					Subtotal...	301,09804	301,09804
					COST DIRECTE		301,09804
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		301,09804
P- 13	14531AG9	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3	Rend.: 1.000			318,37 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45317C4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	1,000	x 101,00469 =	101,00469	
	E4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	85,000	x 1,15121 =	97,85285	
	E4D3D503	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m	5,000	x 23,90173 =	119,50865	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		318,36619	318,36619
				COST DIRECTE			318,36619
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			318,36619
P- 14	145A26HA	m2	Sostre nerrat unidireccional de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm.	Rend.: 1.000			60,58 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45A17G3	m3	Formigó per a sostre nerrat unidireccional, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	0,100	x 93,04885 =	9,30489	
	E4BA3000	kq	Armadura per a sostre nerrat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	20,000	x 1,17630 =	23,52600	
	E4BADC88	m2	Armadura per a sostre nerrat unidireccional AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller	1,000	x 2,34835 =	2,34835	
	E4D93EC6	m2	Alleugeridor per a sostre nerrat amb cassetons de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària	0,820	x 8,80935 =	7,22367	
	E4DA1DX0	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nerrat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable	1,000	x 18,17637 =	18,17637	
				Subtotal...		60,57928	60,57928
				COST DIRECTE			60,57928
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,57928
P- 15	145A26HB	m2	Sostre nerrat unidireccional de 30+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm.	Rend.: 1.000			62,97 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	E45A17G3	m3	Formigó per a sostre nerrat unidireccional, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	0,120	x 93,04885 =	11,16586	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	E4BA3000	kq	Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	20,000	x	1,17630 =	23,52600	
	E4BADC88	m2	Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller	1,000	x	2,34835 =	2,34835	
	E4D93EC6	m2	Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària	0,880	x	8,80935 =	7,75223	
	E4DA1DX0	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària ≤ 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable	1,000	x	18,17637 =	18,17637	
						Subtotal...	62,96881	
							62,96881	
							62,96881	
							62,96881	
P- 16	145C1ES1	m2	Llosa de formigó armat per a rampa i escala exterior, armat amb doble malla electrosoldada de 15x15 xØ 5 mm; omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat des de camió	Rend.: 1,000			33,12 €	
	Ma d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,400	/R x	19,46000 =	7,78400	
	A0140000	h	Manobre	0,300	/R x	15,35000 =	4,60500	
						Subtotal...	12,38900	12,38900
	Maquinària:							
	C2005000	H	Regle vibratori	0,200	/R x	4,81000 =	0,96200	
						Subtotal...	0,96200	0,96200
	Materials:							
	B0651670	M3	Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 300 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	0,180	x	86,00000 =	15,48000	
	B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,600	x	1,65000 =	4,29000	
						Subtotal...	19,77000	19,77000
								33,12100
								33,12100
								33,12100
P- 17	145CAA61	m2	Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,8 m ² /m ² , formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m ² . Inclou formació de graonat amb graons de formigó.	Rend.: 1,000			71,94 €	
	Partides d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		721,86700	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		721,86700	
P- 21	7G121111	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)	Rend.: 1,000		238,91 €	
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	EG121302	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment	1,000	x 38,53183 =	38,53183	
	EG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x 53,33148 =	53,33148	
	EG4243JD	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x 109,48563 =	109,48563	
	EG63D15S	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment	4,000	x 9,39028 =	37,56112	
				Subtotal...		238,91006	238,91006
				COST DIRECTE		238,91006	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		238,91006	
P- 22	E221G422	m3	Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000		3,88 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,015 /R	x 15,35000 =	0,23025	
				Subtotal...		0,23025	0,23025
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	0,070 /R	x 52,03000 =	3,64210	
				Subtotal...		3,64210	3,64210
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00345	
				COST DIRECTE		3,87580	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87580
P- 23	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1.000 9,17 €
	Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	Unitats Preu € Parcial Import 0,100 /R x 15,35000 = 1,53500 Subtotal... 1,53500 1,53500
	Maquinària: C1315010	h	Retroexcavadora petita	0,180 /R x 42,27000 = 7,60860 Subtotal... 7,60860 7,60860
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,02303
				COST DIRECTE 9,16663
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16663
P- 24	E2412067	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1.000 1,93 €
	Maquinària: C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	Unitats Preu € Parcial Import 0,050 /R x 38,50000 = 1,92500 Subtotal... 1,92500 1,92500
				COST DIRECTE 1,92500
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92500
P- 25	E3G5641K	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, i amb llots bentonífics, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment. Inclou la càrrega de terres i residus sobre camió i transport a abocador autoritzat.	Rend.: 1.000 62,57 €
	Maquinària: C3G54400	m2	Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 45 cm de gruix	Unitats Preu € Parcial Import 1,000 /R x 25,67000 = 25,67000 Subtotal... 25,67000 25,67000
	Materials: B065990L	m3	Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa	0,450 x 82,00000 = 36,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		36,90000	36,90000
				COST DIRECTE			62,57000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,57000
P- 26	E3GB3000	ka	Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			0,96 €
	Ma d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x 19,46000 =	0,09730	
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x 17,16000 =	0,08580	
	Materials:			Subtotal...		0,18310	0,18310
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,006	x 0,89000 =	0,00534	
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de limit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 0,77151 =	0,77151	
				Subtotal...		0,77685	0,77685
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00275
				COST DIRECTE			0,96270
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,96270
P- 27	E3GBPA01	PA	Transport i emplaçament per cada equip de pantalles, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials.	Rend.: 1,000			3.375,00 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B3GPA01	u	Transport i emplaçament per cada equip de pantalles, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials.	1,000	x 3.375,00000 =	3.375,00000	
				Subtotal...		3.375,00000	3.375,00000
				COST DIRECTE			3.375,00000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.375,00000
P- 28	E3GBPA02	PA	Transport i emplaçament per cada estació de llots bentonífics.	Rend.: 1,000			2.430,00 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B3GBPA2	PA	Transport i emplaçament per cada estació de llots bentonífics.	1,000	x 2.430,00000 =	2.430,00000	
				Subtotal...		2.430,00000	2.430,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU												
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">2.430,00000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">2.430,00000</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	2.430,00000	DESPESES INDIRECTES 0,00%		COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.430,00000						
COST DIRECTE	2.430,00000															
DESPESES INDIRECTES 0,00%																
COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.430,00000															
P- 29	E3GBPA03	PA	Transport i emplaçament per cada equip d'ancoratges, inclòs desplaçament del personal i preparació del materials.	Rend.: 1.000 2.277,00 €												
	Materials: B3GPA03	PA	Transport i emplaçament per cada equip d'ancoratges, inclòs desplaçament del personal i preparació del materials.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Unitats</td> <td style="text-align: right;">Preu €</td> <td style="text-align: right;">Parcial</td> <td style="text-align: right;">Import</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">x 2.277,00000 =</td> <td style="text-align: right;">2.277,00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">2.277,00000</td> <td style="text-align: right;">2.277,00000</td> </tr> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,000	x 2.277,00000 =	2.277,00000			Subtotal...	2.277,00000	2.277,00000
Unitats	Preu €	Parcial	Import													
1,000	x 2.277,00000 =	2.277,00000														
	Subtotal...	2.277,00000	2.277,00000													
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">2.277,00000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">2.277,00000</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	2.277,00000	DESPESES INDIRECTES 0,00%		COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.277,00000						
COST DIRECTE	2.277,00000															
DESPESES INDIRECTES 0,00%																
COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.277,00000															
P- 30	E3GZJGDB	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S	Rend.: 1.000 92,94 €												
	Ma d'obra: A0123000 A0124000 A0140000	h	Oficial 1a encofrador	1,100 /R x 19,46000 = 21,40600												
		h	Oficial 1a ferrallista	0,500 /R x 19,46000 = 9,73000												
		h	Manobre	1,400 /R x 15,35000 = 21,49000												
				Subtotal... 52,62600 52,62600												
	Materials: B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,2756 x 69,20000 = 19,07152												
	B0A31000	kg	Clau acer	0,3306 x 1,15000 = 0,38019												
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,650 x 0,45000 = 0,74250												
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0055 x 200,79000 = 1,10435												
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,640 x 1,30000 = 3,43200												
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,100 x 2,51000 = 0,25100												
	DOB27100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2	17,000 x 0,85551 = 14,54367												
				Subtotal... 39,52523 39,52523												
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,78939												
				COST DIRECTE 92,94062												
				DESPESES INDIRECTES 0,00%												

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,94062
P- 31	E3GZU300	m	Formació d'ancoratge temporal de 2 cables, inclòs perforació, subministrament i col·locació dels materials, placa d'ancoratge i tesat.	Rend.: 1,000 42,31 €
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	Unitats Preu € Parcial Import
	A0140000	h	Manobre	0,3001 /R x 19,46000 = 5,83995
				0,300 /R x 15,35000 = 4,60500
				Subtotal... 10,44495 10,44495
	Maquinària:			
	C110D000	h	Carro de perforació HC-350	0,250 /R x 126,84000 = 31,71000
				Subtotal... 31,71000 31,71000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,15667
				COST DIRECTE 42,31162
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,31162
P- 32	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	Rend.: 1,000 10,38 €
	Mà d'obra:			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	Unitats Preu € Parcial Import
	A0140000	h	Manobre	0,075 /R x 19,46000 = 1,45950
				0,150 /R x 15,35000 = 2,30250
				Subtotal... 3,76200 3,76200
	Materials:			
	B06NLA2C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	0,105 x 62,50000 = 6,56250
				Subtotal... 6,56250 6,56250
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,05643
				COST DIRECTE 10,38093
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38093
P- 33	E4415115	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000 1,60 €
	Mà d'obra:			
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	Unitats Preu € Parcial Import
	A0135000	h	Ajudant soldador	0,015 /R x 19,46000 = 0,29190
				0,015 /R x 17,23000 = 0,25845

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	Maquinària: C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	Subtotal...	0,55035	0,55035
				0,015 /R x 3,19000 =	0,04785	
	Materials: B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	Subtotal...	0,04785	0,04785
				1,000 x 0,99000 =	0,99000	
				Subtotal...	0,99000	0,99000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,01376
				COST DIRECTE		1,60196
				DESPESES INDIRECTES 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,60196
P- 34	E4B83000	ka	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1.000		1,15 €
	Mà d'obra: A0124000 A0134000	h h	Oficial 1a ferrallista Ajudant ferrallista	Unitats Preu €	Parcial	Import
				0,010 /R x 19,46000 =	0,19460	
				0,010 /R x 17,16000 =	0,17160	
				Subtotal...	0,36620	0,36620
	Materials: B0A14200 D0B2A100	kg kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,005 x 0,89000 =	0,00445	
				1,000 x 0,77151 =	0,77151	
				Subtotal...	0,77596	0,77596
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00549
				COST DIRECTE		1,14765
				DESPESES INDIRECTES 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,14765
P- 35	E4F2B57E	m3	Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x10 cm R15 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1.000		98,49 €
	Mà d'obra: A0122000 A0140000	h h	Oficial 1a paleta Manobre	Unitats Preu €	Parcial	Import
				0,500 /R x 19,46000 =	9,73000	
				2,500 /R x 15,35000 =	38,37500	
				Subtotal...	48,10500	48,10500
	Materials: B0F1F2A1	u	Maó calat R15 N/mm2, de 29x14x10 cm, per a revestir	216,008 x 0,18000 =	38,88144	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				<p>DESPESES AUXILIARS 2,50% <u>0,41772</u></p> <p>COST DIRECTE 33,56298</p> <p>DESPESES INDIRECTES 0,00%</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>33,56298</u></p>
P- 38	E5ZHU005	u	Bonera antigraues formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col·locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos	<p>Rend.: 1.000 <u>66,47 €</u></p>
	Ma d'obra:			<p>Unitats Preu € Parcial Import</p>
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x 19,46000 = 1,94600
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,600 /R x 19,46000 = 11,67600
				Subtotal... 13,62200 13,62200
	Materials:			
	BD51U330	u	Bonera antigraua formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, amb les fixacions mecàniques	1,000 x 52,64000 = 52,64000
				Subtotal... 52,64000 52,64000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,20433</u>
				COST DIRECTE 66,46633
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>66,46633</u>
P- 39	E5ZZNSG4	u	Reixa quadrada per a ventilació de formigó sense armar de 40x40 cm, col·locada amb morter de ciment portland.	<p>Rend.: 1.000 <u>62,68 €</u></p>
	Ma d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,200 /R x 19,46000 = 23,35200
				Subtotal... 23,35200 23,35200
	Materials:			
	B5ZZNSG0	u	Reixa quadrada per a ventilació de formigó sense armar de 40x40 cm, col·locada amb morter de ciment portland.	1,000 x 38,98000 = 38,98000
				Subtotal... 38,98000 38,98000
	Altres:			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 23,35200 = 0,35028
				Subtotal... 0,35028 0,35028
				COST DIRECTE <u>62,68228</u>
				DESPESES INDIRECTES 0,00%

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,68228
P- 40	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisor de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	Rend.: 1.000			16,78 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,420 /R x	19,46000 =	8,17320	
	A0140000	h	Manobre	0,210 /R x	15,35000 =	3,22350	
					Subtotal...	11,39670	11,39670
	Materials:						
	B0FA12N0	u	Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,5012 x	0,19000 =	4,27523	
	D0701821	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0096 x	85,25770 =	0,81847	
					Subtotal...	5,09370	5,09370
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,28492
					COST DIRECTE		16,77532
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,77532
P- 41	E6524B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 116 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, amb una làmina acústica PK intermitja de 4 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3	Rend.: 1.000			68,95 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	19,46000 =	7,78400	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	17,16000 =	2,57400	
					Subtotal...	10,35800	10,35800
	Materials:						
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720 x	9,44000 =	6,79680	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120 x	2,04000 =	0,24480	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,15000 =	0,90000	
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,120 x	7,55000 =	31,10600	
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350 x	1,18000 =	8,67300	
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975 x	1,15000 =	1,14713	
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,56000 =	0,26320	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B7C9H500	m2	Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	1,030	x	7,92000 =	8,15760
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,09000 =	0,87200
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,07000 =	0,28000
						Subtotal...	58,44053
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,15537
						COST DIRECTE	68,95390
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	68,95390
P- 42	E6524B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3	Rend.: 1,000			50,45 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	19,46000 =	5,83800
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	17,16000 =	2,05920
						Subtotal...	7,89720
	Materials:						
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	9,44000 =	6,79680
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	2,04000 =	0,24480
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,15000 =	0,90000
	BOCC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	2,000	x	7,55000 =	15,10000
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	1,18000 =	8,67300
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	1,15000 =	1,14713
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,56000 =	0,26320
	B7C9H500	m2	Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	1,030	x	7,92000 =	8,15760
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,09000 =	0,87200
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,07000 =	0,28000
						Subtotal...	42,43453
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,11846
						COST DIRECTE	50,45019
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	50,45019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 43	E6529B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3	Rend.: 1,000			65,70 €
	Ma d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	19,46000 =	7,78400	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	17,16000 =	2,57400	
					Subtotal...	10,35800	10,35800
	Materials:						
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720 x	9,44000 =	6,79680	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120 x	2,04000 =	0,24480	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,15000 =	0,90000	
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,120 x	6,76000 =	27,85120	
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350 x	1,18000 =	8,67300	
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975 x	1,15000 =	1,14713	
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,56000 =	0,26320	
	B7C9H500	m2	Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	1,030 x	7,92000 =	8,15760	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,09000 =	0,87200	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,07000 =	0,28000	
					Subtotal...	55,18573	55,18573
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15537
				COST DIRECTE			65,69910
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,69910
P- 44	E6529B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3	Rend.: 1,000			51,77 €
	Ma d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	19,46000 =	7,78400	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	17,16000 =	2,57400	
					Subtotal...	10,35800	10,35800
	Materials:						
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720 x	9,44000 =	6,79680	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	2,04000 =	0,24480
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,15000 =	0,90000
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	6,76000 =	13,92560
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	1,18000 =	8,67300
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	1,15000 =	1,14713
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,56000 =	0,26320
	B7C9H500	m2	Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	1,030	x	7,92000 =	8,15760
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,09000 =	0,87200
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,07000 =	0,28000
						Subtotal...	41,26013
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,15537
						COST DIRECTE	51,77350
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,77350
P- 45	E7634A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida			Rend.: 1.000	14,72 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	19,46000 =	1,94600
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	17,16000 =	0,85800
						Subtotal...	2,80400
	Materials:						
	B0911000	kq	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,075	x	4,36000 =	0,32700
	B7611B00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,3 kg/m2	1,100	x	10,50000 =	11,55000
						Subtotal...	11,87700
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04206
						COST DIRECTE	14,72306
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,72306
P- 46	E7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida			Rend.: 1.000	1,37 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x	19,46000 =	0,58380
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x	17,16000 =	0,25740

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7C4H200	m2	Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica $\leq 0,032$ W/(m· K) a 10 °C, i resistència tèrmica $\geq 0,45$ (m ² · K)/W.	1,050 x 3,72000 = 3,90600
	B7CZ1200	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 20 mm de gruix com a màxim	3,000 x 0,17000 = 0,51000
			Subtotal...	4,41600 4,41600
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06266
			COST DIRECTE	8,65586
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,65586
P- 49	E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat	Rend.: 1,000 16,51 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x 19,46000 = 9,73000
	A0140000	h	Manobre	0,300 /R x 15,35000 = 4,60500
			Subtotal...	14,33500 14,33500
	Materials:			
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0173 x 105,13627 = 1,81886
			Subtotal...	1,81886 1,81886
	Altres:			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/ 14,33520 = 0,35838
			Subtotal...	0,35838 0,35838
			COST DIRECTE	16,51224
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,51224
P- 50	E83LS4R8	m2	Revestiment de paraments verticals interiors amb pannel de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, de 6 mm de gruix, color a escollir, amb cantell recte, col·locat adherit i /o amb fixacions mecàniques sobre envans de plaques de cartó guix.	Rend.: 1,000 34,16 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150 /R x 19,46000 = 2,91900
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x 17,16000 = 2,57400
			Subtotal...	5,49300 5,49300
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B83LT4R8	m2	Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta i acabat de cantells rect	1,100	x	25,99000 =	28,58900
						Subtotal...	28,58900
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,08240
						COST DIRECTE	34,16440
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,16440
P- 51	E84421AA	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada			Rend.: 1,000	19,67 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,220	/R x	19,46000 =	4,28120
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,070	/R x	17,16000 =	1,20120
						Subtotal...	5,48240
	Materials:						
	B8442100	m2	Placa de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 60x60 cm	1,150	x	10,40000 =	11,96000
	B84ZA0B0	m2	Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques de 60x120 cm	1,000	x	2,15000 =	2,15000
						Subtotal...	14,11000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	5,48267 =	0,08224
						Subtotal...	0,08224
						COST DIRECTE	19,67464
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,67464
P- 52	E8445200	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una alçària de sostre de 4m com a màxim			Rend.: 1,000	24,55 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,436	/R x	19,46000 =	8,48456
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,133	/R x	17,16000 =	2,28228
						Subtotal...	10,76684
	Materials:						
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	9,44000 =	1,69920
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	1,050	x	7,55000 =	7,92750
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,473	x	1,09000 =	0,51557

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,07000 =	0,13230	
	B84ZB0E0	m2	Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	1,000	x	3,35000 =	3,35000	
			Subtotal...				13,62457	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,16150	
			COST DIRECTE				24,55291	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,55291	
P- 53	E844F100	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus en bloc de 12,5, amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm, per una alçària de sostre de 4m com a màxim	Rend.: 1.000				34,67 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,440	/R x	19,46000 =	8,56240	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,138	/R x	17,16000 =	2,36808	
			Subtotal...				10,93048	
	Materials:							
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	9,44000 =	1,69920	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	2,04000 =	0,24480	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000	x	0,15000 =	0,60000	
	B0CCC537	m2	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus en bloc amb placa de 12,5 mm de gruix segons norma UNE-EN 13950	1,050	x	14,36000 =	15,07800	
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,020	x	1,18000 =	1,20360	
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	3,570	x	1,15000 =	4,10550	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,473	x	1,09000 =	0,51557	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,07000 =	0,13230	
			Subtotal...				23,57897	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,16396	
			COST DIRECTE				34,67341	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,67341	
P- 54	E898DFM0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat	Rend.: 1.000				12,76 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,150	/R x	19,46000 =	2,91900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	17,16000 =	0,25740
						Subtotal...	3,17640
							3,17640
	Materials:						
	B89ZNE00	kg	Pintura al silicat de potassa per a exteriors	0,3978	x	13,07000 =	5,19925
	B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	0,2285	x	16,84000 =	3,84794
	B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	0,1428	x	3,42000 =	0,48838
						Subtotal...	9,53557
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	3,17667 =	0,04765
						Subtotal...	0,04765
						COST DIRECTE	12,75962
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,75962
P- 55	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000			4,12 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	19,46000 =	1,94600
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	17,16000 =	0,17160
						Subtotal...	2,11760
	Materials:						
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x	3,33000 =	1,32467
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x	4,25000 =	0,65025
						Subtotal...	1,97492
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	2,11733 =	0,03176
						Subtotal...	0,03176
						COST DIRECTE	4,12428
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,12428
P- 56	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000			4,71 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	19,46000 =	2,43250
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	17,16000 =	0,25740
						Subtotal...	2,68990
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x	3,33000 =	1,32467
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x	4,25000 =	0,65025
			Subtotal...				1,97492
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	2,69000 =	0,04035
			Subtotal...				0,04035
			COST DIRECTE				4,70517
			DESPESES INDIRECTES 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,70517
P- 57	E89A2BA0	ut	Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Vernissat de tots els elements de fusteria exterior amb una capa protectora i dues de vernís al poliuretà.	Rend.: 1,000			950,00 €
P- 58	E89A2BA1	ut	Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000			550,00 €
P- 59	E89AGBJ0	m2	Pintat de portes corredores d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	Rend.: 1,000			19,56 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,700	/R x	19,46000 =	13,62200
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,070	/R x	17,16000 =	1,20120
			Subtotal...				14,82320
	Materials:						
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,255	x	10,02000 =	2,55510
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	9,59000 =	1,95636
			Subtotal...				4,51146
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	14,82333 =	0,22235
			Subtotal...				0,22235
			COST DIRECTE				19,55701
			DESPESES INDIRECTES 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,55701
P- 60	E89B5BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000			17,13 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	Mà d'obra: A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x 19,46000 = 9,73000
	A0140000	h	Manobre	0,300 /R x 15,35000 = 4,60500
			Subtotal...	14,33500
	Materials: B0G17B0D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	0,600 x 79,23000 = 47,53800
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0021 x 105,13627 = 0,22079
			Subtotal...	47,75879
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,21503
			COST DIRECTE	62,30881
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,30881
P- 63	E9232G91	M2	Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	Rend.: 1.000
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	0,060 /R x 15,35000 = 0,92100
	A0150000	h	Manobre especialista	0,120 /R x 16,23000 = 1,94760
			Subtotal...	2,86860
	Maquinària: C133A030	H	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	0,060 /R x 12,16000 = 0,72960
			Subtotal...	0,72960
	Materials: B0332300	T	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	0,354 x 19,63000 = 6,94902
			Subtotal...	6,94902
			COST DIRECTE	10,54722
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,54722
P- 64	E9DC222V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1.000
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra: A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x 19,46000 = 4,86500
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x 17,16000 = 2,57400
			Subtotal...	7,43900
			COST DIRECTE	7,43900
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,43900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	A0140000	h	Manobre	0,030 /R	x	15,35000 =	0,46050	
			Subtotal...				7,89950	
							7,89950	
	Materials:							
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,30000 =	0,42750	
	B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,31000 =	2,17109	
	B0FH7172	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt	1,020	x	18,40000 =	18,76800	
			Subtotal...				21,36659	
							21,36659	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,11849	
			COST DIRECTE				29,38458	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,38458	
P- 65	E9G11CNO	M2	Paviment de formigó HA-25/B/20/Ila, de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada 15x 30 Ø 5mm, acabat remolinat mecànic.	Rend.: 1.000				21,92 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R	x	19,46000 =	1,94600
	A0140000	h	Manobre	0,100	/R	x	15,35000 =	1,53500
			Subtotal...				3,48100	3,48100
	Maquinària:							
	C2005000	H	Regle vibratori	0,100	/R	x	4,81000 =	0,48100
			Subtotal...				0,48100	0,48100
	Materials:							
	B0651670	M3	Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	0,150	x	86,00000 =	12,90000	
	D0B34123	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10 cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	1,150	x	4,39624 =	5,05568	
			Subtotal...				17,95568	17,95568
			COST DIRECTE				21,91768	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,91768	
P- 66	E9G11FRA	M2	Paviment de formigó HA-25/B/20/Ila, de 15 cm de gruix, amb granulat de palet de riera de 25-35 mm, vibrat superficial, acabat rentat amb àcid, per a ús exterior.	Rend.: 1.000				25,07 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R	x	19,46000 =	4,86500
	A0140000	h	Manobre	0,300	/R	x	15,35000 =	4,60500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	Maquinària: C2003000	h	Remolinador mecànic			Subtotal...	9,47000	9,47000
				0,070 /R x	5,22000 =	0,36540		
	Materials: B064E26B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, arid de palet de riera, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	0,156 x	86,00000 =	13,41600		
	B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,100 x	1,65000 =	1,81500		
						Subtotal...	15,23100	15,23100
						COST DIRECTE		25,06640
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,06640
P- 67	E9U341AV	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)			Rend.: 1,000		10,90 €
	Ma d'obra: A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	19,46000 =	1,94600		
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x	17,16000 =	0,34320		
						Subtotal...	2,28920	2,28920
	Materials: B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001 x	0,30000 =	0,03003		
	B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,1995 x	0,31000 =	0,06185		
	B9U341A0	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premat polit, de 10 cm d'alçària,	1,020 x	8,32000 =	8,48640		
						Subtotal...	8,57828	8,57828
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03434
						COST DIRECTE		10,90182
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,90182
P- 68	E9V1220K	m	Esglaó de pedra natural tipus "Sant Vicens", de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			Rend.: 1,000		55,44 €
	Ma d'obra: A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	19,46000 =	9,73000		
	A0140000	h	Manobre	0,500 /R x	15,35000 =	7,67500		
						Subtotal...	17,40500	17,40500
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,9994	x	0,11000 =	0,10993	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,795	x	0,82000 =	0,65190	
	B9V12200	m	Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	1,020	x	34,74000 =	35,43480	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,015	x	105,13627 =	1,57704	
						Subtotal...	37,77367	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,26108	
						COST DIRECTE	55,43975	
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,43975	
P- 69	E9VZU001	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-25/B/18/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 18 mm, amb tabica formada amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 18 mm d'alçària, amb 3 potes d'ancoratge per ml.			Rend.: 1,000	38,81 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,480	/R x	19,46000 =	9,34080	
	A0140000	h	Manobre	0,480	/R x	15,35000 =	7,36800	
						Subtotal...	16,70880	16,70880
	Materials:							
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	1,000	x	0,11000 =	0,11000	
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,027	x	64,00000 =	1,72800	
	B0A31000	kg	Clau acer	0,300	x	1,15000 =	0,34500	
	BOCHU100	m2	Planxa d'acer llisa galvanitzada de 8 mm de gruix, amb 3 potes d'ancoratge per ml.	0,180	x	105,64000 =	19,01520	
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	0,250	x	2,61000 =	0,65250	
						Subtotal...	21,85070	21,85070
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,25063	
						COST DIRECTE	38,81013	
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	38,81013	
P- 70	EABGU040	u	Porta d'acer, per a l'espai d'instal.lacions, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, lamel.lies fixes amb planxes d'acer, per permetre ventilació, de 2 mm de gruix, col.locada. Inclou xarneres, pany i maneta. Ref. PE2			Rend.: 1,000	607,77 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 72	EAF5D3AM	u	Porta vidriada d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x267 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Ref. PE1	Rend.: 1.000			598,66 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	19,46000 =	9,73000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	17,16000 =	1,71600	
					Subtotal...	11,44600	11,44600
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130 x	14,65000 =	1,90450	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,370 x	14,24000 =	5,26880	
	BAF1D2AM	m2	Balconera d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	2,830 x	204,86000 =	579,75380	
					Subtotal...	586,92710	586,92710
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,28615
				COST DIRECTE			598,65925
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			598,65925
P- 73	EAF7N1AL	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F3	Rend.: 1,000			808,57 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,700 /R x	19,46000 =	13,62200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	17,16000 =	2,57400	
					Subtotal...	16,19600	16,19600
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150 x	14,65000 =	2,19750	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,460 x	14,24000 =	6,55040	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BAF3C1AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,864	x	151,02000 =	130,48128
	BAF3E3AL	m2	Balconera d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,604	x	250,67000 =	652,74468
						Subtotal...	791,97386
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,40490
						COST DIRECTE	808,57476
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	808,57476
P- 74	EAF7N1AM	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F4	Rend.: 1.000			843,01 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,700 /R x	19,46000 =	13,62200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	17,16000 =	2,57400	
						Subtotal...	16,19600
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	14,65000 =	2,19750
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,460	x	14,24000 =	6,55040
	BAF3C1AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,092	x	151,02000 =	164,91384

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BAF3E3AL	m2	Balconera d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,604	x	250,67000 =	652,74468	
						Subtotal...	826,40642	826,40642
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,40490
						COST DIRECTE		843,00732
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		843,00732
P- 75	EAF7R59L	u	Balconera d'alumini lacat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 226x3.08 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F5			Rend.: 1.000		1.316,30 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,900	/R x	19,46000 =	17,51400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	17,16000 =	3,08880	
						Subtotal...	20,60280	20,60280
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,200	x	14,65000 =	2,93000	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,610	x	14,24000 =	8,68640	
	BAF3C2AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,0566	x	146,75000 =	301,80605	
	BAF3J69L	m2	Balconera d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 5 a 6,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	4,730	x	207,56000 =	981,75880	
						Subtotal...	1.295,18125	1.295,18125

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				<p>DESPESES AUXILIARS 2,50% <u>0,51507</u></p> <p>COST DIRECTE 1.316,29912</p> <p>DESPESES INDIRECTES 0,00%</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.316,29912</p>
P- 76	EAF9U050	u	Finestra d'alumini lacat de 4 lamel·les mòbils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària i bastiment d'alumini, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 156x121,5 cm i sistema d'accionament a distància. Inclou tarja fixa inferior amb perfil·leria d'alumini lacat Ref. F1	Rend.: 1.000 546,97 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x 19,46000 = 11,67600
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x 17,16000 = 2,57400
				Subtotal... <u>14,25000</u> 14,25000
	Materials:			
	BAF9U050	u	Finestra d'alumini anoditzat de 4 lamel·les mòbils de 290 mm d'alçària i bastiment d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x121,5 cm i sistema d'accionament per maneta	1,000 x 242,81000 = 242,81000
				Subtotal... <u>242,81000</u> 242,81000
	Partides d'obra:			
	EAF1CAAL	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	1,000 x 289,55565 = 289,55565
				Subtotal... <u>289,55565</u> 289,55565
				DESPESES AUXILIARS 2,50% <u>0,35625</u>
				COST DIRECTE 546,97190
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,97190
P- 77	EAM11AF5	u	Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col·locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4. Ref. P1.	Rend.: 1.000 687,25 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,800 /R x 19,46000 = 35,02800
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500 /R x 14,53000 = 7,26500
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,800 /R x 17,29000 = 31,12200
				Subtotal... <u>73,41500</u> 73,41500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials: BAM11AF5	u	Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Col.locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4.	1,000	x	612,00000 =	612,00000
						Subtotal...	612,00000
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	% S/	73,41520 =	1,83538
						Subtotal...	1,83538
						COST DIRECTE	687,25038
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	687,25038
P- 78	EAQDEX01	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 11 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 159x267 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C1	Rend.: 1.000			827,15 €
	Mà d'obra: A012A000 A013A000	h h	Oficial 1a fuster Ajudant fuster	Unitats		Preu €	Parcial
				1,650	/R x	19,46000 =	32,10900
				1,650	/R x	17,29000 =	28,52850
						Subtotal...	60,63750
	Materials: BAQZ125	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 11 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 159x267 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C1	1,000	x	765,00000 =	765,00000
						Subtotal...	765,00000
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	% S/	60,63760 =	1,51594
						Subtotal...	1,51594
						COST DIRECTE	827,15344
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	827,15344

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 79	EAQDEX02	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 35 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 468x274 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C2	Rend.: 1.000		2.276,15 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,650 /R x	19,46000 =	32,10900	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,650 /R x	17,29000 =	28,52850	
					Subtotal...	60,63750	60,63750
	Materials:						
	BAQA126	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 35 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 468x274 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C2	1,000 x	2.214,00000 =	2.214,00000	
					Subtotal...	2.214,00000	2.214,00000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/	60,63760 =	1,51594	
					Subtotal...	1,51594	1,51594
					COST DIRECTE		2.276,15344
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.276,15344
P- 80	EAQDGEL1	u	Gelosia Fixa enrasada al fals sostre, per matitzar la llum que arriba de la finestra F2. Lames de 15 cm d'amplada i 20 mm de gruix, formades per llistons de DM acabats amb laminat de melamina blanca i fixades en un marc d'alumini lacat de color blanc. Ref. L1	Rend.: 1.000		628,32 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,150 /R x	19,46000 =	22,37900	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,150 /R x	17,29000 =	19,88350	
					Subtotal...	42,26250	42,26250
	Materials:						
	BAQDGEL1	u	Gelosia Fixa enrasada al fals sostre, per matitzar la llum que arriba de la finestra F2. Lames de 15 cm d'amplada i 20 mm de gruix, formades per llistons de DM acabats amb laminat de melamina blanca i fixades en un marc d'alumini lacat de color blanc. Ref. L1	1,000 x	585,00000 =	585,00000	
					Subtotal...	585,00000	585,00000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/	42,26240 =	1,05656	
					Subtotal...	1,05656	1,05656

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">628,31906</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">628,31906</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	628,31906		DESPESES INDIRECTES 0,00%			COST EXECUCIÓ MATERIAL	628,31906							
	COST DIRECTE	628,31906																		
	DESPESES INDIRECTES 0,00%																			
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	628,31906																		
P- 81	EAQDZ125	u	Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, tipus sandwich, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. P2	Rend.: 1.000 534,15 €																
	Ma d'obra:																			
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td>1,650 /R x</td> <td>19,46000 =</td> <td>32,10900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,650 /R x</td> <td>17,29000 =</td> <td>28,52850</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">60,63750</td> <td style="text-align: right;">60,63750</td> </tr> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,650 /R x	19,46000 =	32,10900		1,650 /R x	17,29000 =	28,52850			Subtotal...	60,63750	60,63750
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
1,650 /R x	19,46000 =	32,10900																		
1,650 /R x	17,29000 =	28,52850																		
	Subtotal...	60,63750	60,63750																	
	A013A000	h	Ajudant fuster																	
	Materials:																			
	BAQZ1125	u	Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1,000 x</td> <td>472,00000 =</td> <td>472,00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">472,00000</td> <td style="text-align: right;">472,00000</td> </tr> </table>	1,000 x	472,00000 =	472,00000			Subtotal...	472,00000	472,00000								
1,000 x	472,00000 =	472,00000																		
	Subtotal...	472,00000	472,00000																	
	Altres:																			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2,50 % S/</td> <td>60,63760 =</td> <td>1,51594</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">1,51594</td> <td style="text-align: right;">1,51594</td> </tr> </table>	2,50 % S/	60,63760 =	1,51594			Subtotal...	1,51594	1,51594								
2,50 % S/	60,63760 =	1,51594																		
	Subtotal...	1,51594	1,51594																	
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">534,15344</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">534,15344</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	534,15344		DESPESES INDIRECTES 0,00%			COST EXECUCIÓ MATERIAL	534,15344							
	COST DIRECTE	534,15344																		
	DESPESES INDIRECTES 0,00%																			
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	534,15344																		
P- 82	EAQDZ135	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P3	Rend.: 1.000 519,09 €																
	Ma d'obra:																			
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td>1,250 /R x</td> <td>19,46000 =</td> <td>24,32500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,250 /R x</td> <td>17,29000 =</td> <td>21,61250</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">45,93750</td> <td style="text-align: right;">45,93750</td> </tr> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,250 /R x	19,46000 =	24,32500		1,250 /R x	17,29000 =	21,61250			Subtotal...	45,93750	45,93750
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
1,250 /R x	19,46000 =	24,32500																		
1,250 /R x	17,29000 =	21,61250																		
	Subtotal...	45,93750	45,93750																	
	A013A000	h	Ajudant fuster																	
	Materials:																			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BAQZ135	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora.	1,000	x	472,00000 =	472,00000	
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	% S/	45,93760 =	1,14844	
				Subtotal...		472,00000	472,00000	
				Subtotal...		1,14844	1,14844	
				COST DIRECTE			519,08594	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			519,08594	
P- 83	EAQDZ136	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 70x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P5	Rend.: 1,000				501,09 €
	Ma d'obra: A012A000 A013A000	h h	Oficial 1a fuster Ajudant fuster	Unitats		Preu €	Parcial	
				1,250	/R x	19,46000 =	24,32500	
				1,250	/R x	17,29000 =	21,61250	
				Subtotal...		45,93750	45,93750	
	Materials: BAQDZ136	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 70x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P5	1,000	x	454,00000 =	454,00000	
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	% S/	45,93760 =	1,14844	
				Subtotal...		454,00000	454,00000	
				Subtotal...		1,14844	1,14844	
				COST DIRECTE			501,08594	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			501,08594	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 84	EAQDZ235	u	Porta de dues fulles batents de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Ilum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P4.	Rend.: 1.000			600,92 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,750 /R x	19,46000 =	34,05500	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,750 /R x	17,29000 =	30,25750	
					Subtotal...	64,31250	64,31250
	Materials:						
	BAQDZ235	u	Porta de dues fulles batents de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Ilum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora.	1,000 x	535,00000 =	535,00000	
					Subtotal...	535,00000	535,00000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/	64,31240 =	1,60781	
					Subtotal...	1,60781	1,60781
					COST DIRECTE		600,92031
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		600,92031
P- 85	EAQDZ440	u	Armari encastat format per 1 mòdul de 2 fulles batents de 18 mm de gruix de tauler aglomerat acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Ilum de pas 118x263 cm. Perforacions laterals per subjecció d'estanteries. Col.locació de premarc de base, xarneres metal.liques, pany de poliamida amb balda i clau. Ref. A1.	Rend.: 1.000			320,67 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,000 /R x	19,46000 =	19,46000	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,000 /R x	17,29000 =	17,29000	
					Subtotal...	36,75000	36,75000
	Materials:						
	BAQDZ440	u	Armari encastat format per 1 mòdul de 2 fulles batents de 18 mm de gruix de tauler aglomerat acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Ilum de pas 118x263 cm. Perforacions laterals per subjecció d'estanteries. Col.locació de premarc de base, xarneres metal.liques, pany de poliamida amb balda i clau. Ref. A1.	1,000 x	283,00000 =	283,00000	
					Subtotal...	283,00000	283,00000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/	36,75000 =	0,91875	
					Subtotal...	0,91875	0,91875

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">320,66875</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">320,66875</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	320,66875		DESPESES INDIRECTES 0,00%			COST EXECUCIÓ MATERIAL	320,66875							
	COST DIRECTE	320,66875																		
	DESPESES INDIRECTES 0,00%																			
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	320,66875																		
P- 86	EAVJ1111	u	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 123x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col·locada.	Rend.: 1.000 774,80 €																
	Ma d'obra: A0127000 A0137000	h h	Oficial 1a col·locador Ajudant col·locador	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Unitats</th> <th style="width: 10%;">Preu €</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> <th style="width: 10%;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,200 /R x</td> <td>19,46000 =</td> <td>23,35200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,200 /R x</td> <td>17,16000 =</td> <td>20,59200</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">43,94400</td> <td style="text-align: right;">43,94400</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,200 /R x	19,46000 =	23,35200		1,200 /R x	17,16000 =	20,59200			Subtotal...	43,94400	43,94400
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
1,200 /R x	19,46000 =	23,35200																		
1,200 /R x	17,16000 =	20,59200																		
	Subtotal...	43,94400	43,94400																	
	Materials: BAVJ1110	m2	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col·locada.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>3,720 x</td> <td>196,17000 =</td> <td>729,75240</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">729,75240</td> <td style="text-align: right;">729,75240</td> </tr> </tbody> </table>	3,720 x	196,17000 =	729,75240			Subtotal...	729,75240	729,75240								
3,720 x	196,17000 =	729,75240																		
	Subtotal...	729,75240	729,75240																	
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">DESPESES AUXILIARS 2,50%</td> <td style="text-align: right;">1,09860</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">774,79500</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">774,79500</td> </tr> </table>		DESPESES AUXILIARS 2,50%	1,09860		COST DIRECTE	774,79500		DESPESES INDIRECTES 0,00%			COST EXECUCIÓ MATERIAL	774,79500				
	DESPESES AUXILIARS 2,50%	1,09860																		
	COST DIRECTE	774,79500																		
	DESPESES INDIRECTES 0,00%																			
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	774,79500																		
P- 87	EAVJ1112	u	Gelosia correderes CELEX de 11 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 149x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col·locada. Ref. C4	Rend.: 1.000 929,77 €																
	Ma d'obra: A0127000 A0137000	h h	Oficial 1a col·locador Ajudant col·locador	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Unitats</th> <th style="width: 10%;">Preu €</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> <th style="width: 10%;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,200 /R x</td> <td>19,46000 =</td> <td>23,35200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,200 /R x</td> <td>17,16000 =</td> <td>20,59200</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">43,94400</td> <td style="text-align: right;">43,94400</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,200 /R x	19,46000 =	23,35200		1,200 /R x	17,16000 =	20,59200			Subtotal...	43,94400	43,94400
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
1,200 /R x	19,46000 =	23,35200																		
1,200 /R x	17,16000 =	20,59200																		
	Subtotal...	43,94400	43,94400																	
	Materials: BAVJ1111	m2	Gelosia correderes CELEX de 11 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 149x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col·locada.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>4,510 x</td> <td>196,17000 =</td> <td>884,72670</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	4,510 x	196,17000 =	884,72670													
4,510 x	196,17000 =	884,72670																		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	884,72670		884,72670
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,09860
				COST DIRECTE			929,76930
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			929,76930
P- 88	EAVJ1SPS	u	Soport metal·lic per a 2 de plaques solars collada a la coberta. Estructura pintada amb una capa antioxidant i dues d'esmalt	Rend.: 1.000			675,00 €
P- 89	EB121JEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior de 35x5 , muntants cada 100 cm i brèndoles Ø 12 mm col.locades 10 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.	Rend.: 1.000			119,44 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,300 /R x	19,46000 =	5,83800	
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,400 /R x	19,77000 =	7,90800	
	A013F000	h	Ajudant manyà	0,200 /R x	17,23000 =	3,44600	
	A0140000	h	Manobre	0,200 /R x	15,35000 =	3,07000	
				Subtotal...		20,26200	20,26200
	Materials:						
	B0710180	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,010 x	44,72000 =	0,44720	
	BB121JE0	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	1,000 x	98,22000 =	98,22000	
				Subtotal...		98,66720	98,66720
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,50655
				COST DIRECTE			119,43575
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,43575
P- 90	EB14U010	m	Barana d'acer inoxidable realitzada per perfils T que suporten un passamà de fusta de 90x40 mm, col.lat per la part inferior. Ref S3	Rend.: 1.000			126,01 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	19,46000 =	3,89200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	17,16000 =	3,43200	
				Subtotal...		7,32400	7,32400
	Materials:						
	BB14U010	m	Barana d'acer inoxidable realitzada per perfils T que suporten un passamà de fusta de 90x40 mm, col.lat per la part inferior. Ref S3	1,000 x	118,50000 =	118,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	Subtotal...	118,50000	118,50000		
				2,50 % S/	7,32400 =	0,18310		
				Subtotal...	0,18310	0,18310		
				COST DIRECTE			126,00710	
				DESPESES INDIRECTES	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			126,00710	
P- 91	EB14U020	m	Doble passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb pipes de suport de forma triangular, col.locades cada 90 cm, collades als paraments fixat mecànicament. Ref S1 i S2	Rend.: 1.000				87,35 €
	Mà d'obra: A012M000 A013M000	h h	Oficial 1a muntador Ajudant muntador	Unitats	Preu €	Parcial	Import	
				0,500 /R x	19,46000 =	9,73000		
				0,500 /R x	17,16000 =	8,58000		
				Subtotal...		18,31000	18,31000	
	Materials: BB14U020	m	Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a parament, incloses les fixacions mecàniques	2,000 x	34,29000 =	68,58000		
				Subtotal...		68,58000	68,58000	
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/	18,31000 =	0,45775		
				Subtotal...		0,45775	0,45775	
				COST DIRECTE			87,34775	
				DESPESES INDIRECTES	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			87,34775	
P- 92	EC151B23	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color estàndard, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1.000				55,28 €
	Mà d'obra: A012E000	h	Oficial 1a vidrier	Unitats	Preu €	Parcial	Import	
				0,500 /R x	14,53000 =	7,26500		
				Subtotal...		7,26500	7,26500	
	Materials: BC151B20	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color estàndard	1,000 x	47,91000 =	47,91000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal... 47,91000 47,91000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,10898
				COST DIRECTE 55,28398
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,28398
P- 93	EC1GU0M1	m2	Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1.000 112,54 €
	Mà d'obra: A012E000	h	Oficial 1a vidrier	Unitats Preu € Parcial Import 0,600 /R x 14,53000 = 8,71800
	Materials: BC1GU0M1	m2	Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm	Subtotal... 8,71800 8,71800
				1,000 x 103,69000 = 103,69000
				Subtotal... 103,69000 103,69000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,13077
				COST DIRECTE 112,53877
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,53877
P- 94	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	Rend.: 1.000 49,79 €
	Mà d'obra: A012E000	h	Oficial 1a vidrier	Unitats Preu € Parcial Import 1,000 /R x 14,53000 = 14,53000
	Materials: BOA61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	Subtotal... 14,53000 14,53000
	BOA81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	4,400 x 0,07000 = 0,30800
	BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	0,040 x 106,71000 = 4,26840
				1,000 x 30,32000 = 30,32000
				Subtotal... 34,89640 34,89640
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/ 14,53000 = 0,36325
				Subtotal... 0,36325 0,36325
				COST DIRECTE 49,78965
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,78965

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 95	ED11NSA1	u	Petita xarxa d'evacuació per a rentamans de sala de consulta, amb desaigüa per a rentamans.	Rend.: 1.000			115,00 €
P- 96	ED11NSA2	u	Petita xarxa d'evacuació per a bany petit, amb desaigües d'inodor i lavabo.	Rend.: 1.000			190,00 €
P- 97	ED11NSA3	u	Petita xarxa d'evacuació per a local de neteja, amb desaigües d'abocador i sumider.	Rend.: 1.000			190,00 €
P- 98	ED11NSA5	u	Petita xarxa d'evacuació per a espai de bar, amb desaigües de pica rentaplats i rentagots.	Rend.: 1.000			175,00 €
P- 99	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1.000			20,74 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	19,46000 =	7,39480	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,190 /R x	17,16000 =	3,26040	
					Subtotal...	10,65520	10,65520
	Materials:						
	BD13187B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400 x	4,16000 =	5,82400	
	BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	0,670 x	2,23000 =	1,49410	
	BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	0,330 x	7,57000 =	2,49810	
	BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	1,000 x	0,11000 =	0,11000	
					Subtotal...	9,92620	9,92620
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,15983
					COST DIRECTE		20,74123
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,74123
P- 100	ED354565	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	Rend.: 1.000			153,65 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	3,800 /R x	19,46000 =	73,94800	
	A0140000	h	Manobre	1,900 /R x	15,35000 =	29,16500	
					Subtotal...	103,11300	103,11300
	Materials:						
	B0111000	m3	Aigua	0,002 x	1,11000 =	0,00222	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0042	x	95,50000 =	0,40110
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,0851	x	64,04000 =	5,44980
	B0F1D2A1	U	Mao calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	60,005	x	0,19000 =	11,40095
	BD3Z2776	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	1,000	x	23,79000 =	23,79000
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0756	x	105,13627 =	7,94830
						Subtotal...	48,99237
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,54670
						COST DIRECTE	153,65206
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	153,65206
P- 101	ED35NSA6	u	Connexió de la xarxa de clavegueram a la xarxa general. Inclou l'obertura i tapat de rasa i la reposició de tots els elements urbanístics afectats.	Rend.: 1.000			410,35 €
P- 102	ED5H21B4	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	Rend.: 1.000			89,37 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,310	/R x	19,46000 =	6,03260
	A0140000	h	Manobre	0,460	/R x	15,35000 =	7,06100
						Subtotal...	13,09360
	Materials:						
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,0858	x	64,04000 =	5,49463
	BD5H21B4	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	1,050	x	67,22000 =	70,58100
						Subtotal...	76,07563
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,19640
						COST DIRECTE	89,36563
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	89,36563

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 103	ED7FL001	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.	Rend.: 1.000			26,66 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col-locador	0,600 /R x	19,46000 =	11,67600	
	A0137000	h	Ajudant col-locador	0,300 /R x	17,16000 =	5,14800	
					Subtotal...	16,82400	16,82400
	Materials:						
	BD135125	m	Tub de PVC per a clavegueró, de D 125 mm i de llargària 4 m, com a màxim	1,250 x	6,50000 =	8,12500	
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,500 x	3,43000 =	1,71500	
					Subtotal...	9,84000	9,84000
					COST DIRECTE		26,66400
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,66400
P- 104	ED7FL004	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 200 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.	Rend.: 1.000			31,44 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col-locador	0,700 /R x	19,46000 =	13,62200	
	A0137000	h	Ajudant col-locador	0,350 /R x	17,16000 =	6,00600	
					Subtotal...	19,62800	19,62800
	Materials:						
	BD135A80	m	Tub de PVC per a clavegueró, de D 200 mm i de llargària 4 m, com a màxim	1,250 x	8,08000 =	10,10000	
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,500 x	3,43000 =	1,71500	
					Subtotal...	11,81500	11,81500
					COST DIRECTE		31,44300
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,44300
P- 105	ED7FL005	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 160 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.	Rend.: 1.000			29,44 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col-locador	0,650 /R x	19,46000 =	12,64900	
	A0137000	h	Ajudant col-locador	0,325 /R x	17,16000 =	5,57700	
					Subtotal...	18,22600	18,22600
	Materials:						
	BD135160	m	Tub de PVC per a clavegueró, de D 160 mm i de llargària 4 m, com a màxim	1,250 x	7,60000 =	9,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,500 x 3,43000 = 1,71500
			Subtotal...	11,21500
			COST DIRECTE	29,44100
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,44100
P- 106	ED7FL0P1	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 110 mm, col.locat penjat al sostre.	Rend.: 1,000 22,26 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0127000	h	Oficial 1a col-locador	0,550 /R x 19,46000 = 10,70300
	A0137000	h	Ajudant col-locador	0,275 /R x 17,16000 = 4,71900
			Subtotal...	15,42200
	Materials:			
	BD135P110	m	tub PVC 110	1,250 x 4,10000 = 5,12500
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,500 x 3,43000 = 1,71500
			Subtotal...	6,84000
			COST DIRECTE	22,26200
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,26200
P- 107	EE42RA10	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0,5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.	Rend.: 1,000 32,56 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,404 /R x 19,00000 = 7,67600
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,404 /R x 17,13000 = 6,92052
			Subtotal...	14,59652
	Materials:			
	BE42RA08	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0,5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	1,000 x 8,25000 = 8,25000
	BEW4A098	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	1,000 x 9,49000 = 9,49000
			Subtotal...	17,74000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,21895
			COST DIRECTE	32,55547
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	32,55547

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 108	EE42RA12	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 350 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.	Rend.: 1.000			43,54 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,650 /R x	19,00000 =	12,35000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,650 /R x	17,13000 =	11,13450	
					Subtotal...	23,48450	23,48450
	Materials:						
	BE42RA10	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 350 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	1,200 x	10,45000 =	12,54000	
	BEW4A000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre	1,000 x	7,16000 =	7,16000	
					Subtotal...	19,70000	19,70000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,35227
				COST DIRECTE		43,53677	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,53677	
P- 109	EE42RA14	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 450 mm. de diàmetre i 0,7 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.	Rend.: 1.000			47,13 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x	19,00000 =	11,40000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x	17,13000 =	10,27800	
					Subtotal...	21,67800	21,67800
	Materials:						
	BEW4A077	u	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 450 mm. de diàmetre i 0,7 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	1,000 x	15,64000 =	15,64000	
	BEW4A098	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	1,000 x	9,49000 =	9,49000	
					Subtotal...	25,13000	25,13000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,32517
				COST DIRECTE		47,13317	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,13317	
P- 110	EE441E00	m	Tub flexible mod. COMBI-FLEX de 152 mm. de diàmetre, aïllat, format per múltiples capes d'alumini-polièster i d'un polímer exterior que envolta recobreix l'ànima d'acer en espiral. S'inclou p.p. d'accessoris de muntatge.	Rend.: 1,000			12,14 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,150 /R x	19,00000 =	2,85000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,150 /R x	17,13000 =	2,56950	
					Subtotal...	5,41950	5,41950
	Materials:						
	BE441E00	m	Tub flexible mod. COMBI-FLEX de 152 mm. de diàmetre, aïllat, format per múltiples capes d'alumini-polièster i d'un polímer exterior que envolta recobreix l'ànima d'acer en espiral.	1,000 x	6,64000 =	6,64000	
					Subtotal...	6,64000	6,64000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08129
					COST DIRECTE		12,14079
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,14079
P- 111	EE51EE1AECC6	m2	Conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, amb revestiment exterior d'alumini, malla de reforçament i paper raft i interior amb superfície llisa d'alumini amb malla de reforç. Classificació M-1. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.	Rend.: 1,000			22,93 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,200 /R x	19,00000 =	3,80000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,200 /R x	17,13000 =	3,42600	
					Subtotal...	7,22600	7,22600
	Materials:						
	BE51EE10ECC6	m2	Conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, amb revestiment exterior d'alumini, malla de reforçament i paper raft i interior amb superfície llisa d'alumini amb malla de reforç. Classificació M-1. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.	1,000 x	13,84000 =	13,84000	
	BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	0,350 x	4,26000 =	1,49100	
	BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	1,000 x	0,26000 =	0,26000	
					Subtotal...	15,59100	15,59100
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10839
					COST DIRECTE		22,92539
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,92539
P- 112	EEA1B412	u	Instal.lació completa de plaques solars amb connexió a la instal.lació interior, totalment muntat i en funcionament.	Rend.: 1,000			219,72 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16259
				COST DIRECTE			35,57159
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,57159
P- 115	EEK17D81	u	Reixeta d'aletes fixes a 45° per retorn d'aire. Construïda d'alumini amb aletes paral·leles a la cota H, marca MADEL model EMT-AR + CM , de 500x300. Amb marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal·lada.	Rend.: 1.000			44,90 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,350 /R x	19,00000 =	6,65000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,350 /R x	17,13000 =	5,99550	
				Subtotal...		12,64550	12,64550
	Materials:						
	BEK17D72	u	Reixeta d'aletes fixes a 45° per retorn d'aire. Construïda d'alumini amb aletes paral·leles a la cota H, marca MADEL model EMT-AR + CM , de 500x300. Amb marc de muntatge.	1,000 x	32,06000 =	32,06000	
				Subtotal...		32,06000	32,06000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18968
				COST DIRECTE			44,89518
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,89518
P- 116	EEK97207	u	Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN. Inclou p.p d'accessoris de subjecció, totalment instal·lat.	Rend.: 1.000			37,40 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,450 /R x	19,00000 =	8,55000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,450 /R x	17,13000 =	7,70850	
				Subtotal...		16,25850	16,25850
	Materials:						
	BEK97200	u	Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN.	1,000 x	20,90000 =	20,90000	
				Subtotal...		20,90000	20,90000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,24388
				COST DIRECTE			37,40238
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,40238
P- 117	EENPA420	u	Subministrament i instal·lació de caixa de filtres F9 ATC.	Rend.: 1.000			907,39 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra: A012G000	h	Oficial 1a calefactor	3,000 /R x	19,00000 =	57,00000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	3,000 /R x	17,13000 =	51,39000	
					Subtotal...	108,39000	108,39000
	Materials: BENPA420	u	Subministrament i instal.lació de caixa de filtres F9 ATC.	1,000 x	797,37000 =	797,37000	
					Subtotal...	797,37000	797,37000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,62585
					COST DIRECTE		907,38585
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		907,38585
P- 118	EESCOMESENDE	u	Instal·lació d'extensió de línia per l'escomesa elèctrica segons Informe tècnic Companyia Elèctrica	Rend.: 1.000			0,00 €
P- 119	EF213211	m	Tuberia frigorífica de 1/4"- 3/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat.	Rend.: 1.000			26,36 €
	Mà d'obra: A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	19,46000 =	5,83800	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	17,16000 =	5,14800	
					Subtotal...	10,98600	10,98600
	Materials: B0A71700	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,470 x	0,35000 =	0,16450	
	BF213199	m	Tuberia frigorífica de 1/4"- 3/8" amb aïllament ARMAFLEX.	1,000 x	13,48000 =	13,48000	
	BFW21310	u	Accessoris per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", per a rosca	0,300 x	3,95000 =	1,18500	
	BFY21310	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", rosca	1,000 x	0,38000 =	0,38000	
					Subtotal...	15,20950	15,20950
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16479
					COST DIRECTE		26,36029
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,36029
P- 120	EF213212	m	Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat.	Rend.: 1.000			30,72 €
	Mà d'obra: A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	19,46000 =	5,83800	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	17,16000 =	5,14800	
					Subtotal...	10,98600	10,98600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	B0A71700	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,470	x	0,35000 =	0,16450
	BF213200	m	Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX.	1,000	x	17,84000 =	17,84000
	BFW21310	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", per a roscar	0,300	x	3,95000 =	1,18500
	BFY21310	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", roscat	1,000	x	0,38000 =	0,38000
						Subtotal...	19,56950
							19,56950
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,16479
						COST DIRECTE	30,72029
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,72029
P- 121	EF5343B7	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat			Rend.: 1.000	6,96 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,135	/R x	19,46000 =	2,62710
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,135	/R x	17,16000 =	2,31660
						Subtotal...	4,94370
							4,94370
	Materials:						
	BF534300	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	1,56000 =	1,59120
	BFW534B0	u	Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,300	x	0,87000 =	0,26100
	BFY534B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,000	x	0,16000 =	0,16000
						Subtotal...	2,01220
							2,01220
						COST DIRECTE	6,95590
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,95590
P- 122	EF5383B7	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat			Rend.: 1.000	9,17 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x	19,46000 =	3,30820
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,170	/R x	17,16000 =	2,91720
						Subtotal...	6,22540
							6,22540
	Materials:						
	BF538300	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	2,28000 =	2,32560

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BFW538B0	u	Accessori per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,300	x	1,30000 =	0,39000	
	BFY538B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,000	x	0,23000 =	0,23000	
			Subtotal...				2,94560	
							2,94560	
							9,17100	
							0,00%	
							9,17100	
P- 123	EFB15352	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja i col.locat superficialment	Rend.: 1,000				7,54 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	19,46000 =	1,94600	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	17,16000 =	1,71600	
			Subtotal...				3,66200	
							3,66200	
	Materials:							
	B0A71B00	U	Abraçadora metàl.lica, de 26 mm de diàmetre interior	1,365	x	0,40000 =	0,54600	
	BFB15300	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	1,020	x	0,41000 =	0,41820	
	BFWB1905	U	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,315	x	8,95000 =	2,81925	
	BFYB1905	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,050	x	0,09000 =	0,09450	
			Subtotal...				3,87795	
							3,87795	
							7,53995	
							0,00%	
							7,53995	
P- 124	EFB2NIL1	u	Instal.lació completa de lampisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imitjans necessaris.	Rend.: 1,000				891,33 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	24,000	/R x	19,46000 =	467,04000	
	A013J000	H	Ajudant lampista	24,000	/R x	17,13000 =	411,12000	
			Subtotal...				878,16000	
							878,16000	
	Altres:							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	878,16000 =	13,17240	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		13,17240	13,17240
				COST DIRECTE			891,33240
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			891,33240
P- 125	EFB2NVF1	u	Instal.lació completa de ventilació forçada del aseó de PB, amb extracció, col.locació de conductes i extractor assenyalat en planol d'instal.lacions.	Rend.: 1.000			125,00 €
P- 126	EG11NINE	u	Instal.lació electrica completa, escomesa de força, enllumenat interior del buc d'ascensor i xarxa de terra, amb els corresponents diferencials i magnetotèrmics i la seva connexió sota un tub fins al quadre de maniobra. Inclou interruptors necessaris per a la llum de cabina, buc i una presa de corrent. Totalment instal.lat pel correcte funcionament de l'ascensor.	Rend.: 1.000			1.650,00 €
P- 127	EG11NINT	u	Instal.lació de telefonia amb instal.lació d'una línia exclusiva per l'ascensor; amb inclusió d'estesa de cable fins a la connexió amb la línia. Inclou material necessari per la seva instal.lació, correcte funcionament de l'ascensor.	Rend.: 1.000			380,60 €
P- 128	EG11U940	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal.lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment	Rend.: 1.000			277,11 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,250 /R x	18,26000 =	22,82500	
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,250 /R x	15,56000 =	19,45000	
				Subtotal...		42,27500	42,27500
	Materials:						
	BG11U940	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal.lics, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles	1,000 x	223,87000 =	223,87000	
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	1,000 x	10,33000 =	10,33000	
				Subtotal...		234,20000	234,20000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	42,27533 =	0,63413	
				Subtotal...		0,63413	0,63413
				COST DIRECTE			277,10913
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			277,10913
P- 129	EG145302	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment	Rend.: 1.000			56,87 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x	18,26000 =	0,45650	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,025 /R x	15,56000 =	0,38900	
					Subtotal...	0,84550	0,84550
	Materials:						
	BG145302	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i per a muntar superficialment	1,000 x	54,76000 =	54,76000	
	BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000 x	1,25000 =	1,25000	
					Subtotal...	56,01000	56,01000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,01268
				COST DIRECTE			56,86818
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,86818
P- 130	EG145902	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	Rend.: 1.000			220,13 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x	18,26000 =	0,45650	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,025 /R x	15,56000 =	0,38900	
					Subtotal...	0,84550	0,84550
	Materials:						
	BG145902	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	1,000 x	218,02000 =	218,02000	
	BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000 x	1,25000 =	1,25000	
					Subtotal...	219,27000	219,27000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	0,84533 =	0,01268	
					Subtotal...	0,01268	0,01268
				COST DIRECTE			220,12818
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			220,12818

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 131	EG145A02	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	Rend.: 1.000			274,74 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x	18,26000 =	0,45650	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,025 /R x	15,56000 =	0,38900	
					Subtotal...	0,84550	0,84550
	Materials:						
	BG145A02	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	1,000 x	272,63000 =	272,63000	
	BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000 x	1,25000 =	1,25000	
					Subtotal...	273,88000	273,88000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01268
				COST DIRECTE			274,73818
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			274,73818
P- 132	EG1N423F	u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 3 comptadors trifàsics, muntada	Rend.: 1.000			748,23 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,360 /R x	18,26000 =	6,57360	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,360 /R x	15,56000 =	5,60160	
					Subtotal...	12,17520	12,17520
	Materials:						
	BG1N4230	u	Centralització de comptadors de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i per a 3 comptadors trifàsics	1,000 x	715,45000 =	715,45000	
	BGW1N000	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	1,000 x	20,42000 =	20,42000	
					Subtotal...	735,87000	735,87000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18263
				COST DIRECTE			748,22783
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			748,22783
P- 133	EG21RN1G	m	Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	Rend.: 1.000			6,37 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,055 /R x	18,26000 =	1,00430	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x 15,56000 = 0,77800
			Subtotal...	1,78230
	Materials: BG21RN10	m	Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	1,020 x 4,47000 = 4,55940
			Subtotal...	4,55940
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,02673
			COST DIRECTE	6,36843
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,36843
P- 134	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1.000 1,08 €
	Mà d'obra: A012H000	h	Oficial 1a electricista	Unitats Preu € Parcial Import 0,016 /R x 18,26000 = 0,29216
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x 15,56000 = 0,31120
			Subtotal...	0,60336
	Materials: BG22H510	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x 0,46000 = 0,46920
			Subtotal...	0,46920
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 0,60333 = 0,00905
			Subtotal...	0,00905
			COST DIRECTE	1,08161
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,08161
P- 135	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1.000 1,08 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x 18,26000 = 0,29216
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x 15,56000 = 0,31120
			Subtotal...	0,60336
	Materials: BG22H510	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x 0,46000 = 0,46920
			Subtotal...	0,46920
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 0,60333 = 0,00905
			Subtotal...	0,00905
			COST DIRECTE	1,08161
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,08161
P- 136	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000
				1,26 €
	Mà d'obra: A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x 18,26000 = 0,29216
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x 15,56000 = 0,31120
			Subtotal...	0,60336
	Materials: BG22H710	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x 0,63000 = 0,64260
			Subtotal...	0,64260
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 0,60333 = 0,00905
			Subtotal...	0,00905
			COST DIRECTE	1,25501
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,25501
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 137	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000			1,47 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	18,26000 =	0,29216	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	15,56000 =	0,31120	
					Subtotal...	0,60336	0,60336
	Materials:						
	BG22H810	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x	0,84000 =	0,85680	
					Subtotal...	0,85680	0,85680
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	0,60333 =	0,00905	
					Subtotal...	0,00905	0,00905
					COST DIRECTE		1,46921
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,46921
P- 138	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000			1,89 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	18,26000 =	0,29216	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	15,56000 =	0,31120	
					Subtotal...	0,60336	0,60336
	Materials:						
	BG22H910	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x	1,25000 =	1,27500	
					Subtotal...	1,27500	1,27500
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00905
					COST DIRECTE		1,88741
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				1,88741
P- 139	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1.000
				2,45 €
	Mà d'obra:			
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	Unitats Preu € Parcial Import
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016 /R x 18,26000 = 0,29216
				0,020 /R x 15,56000 = 0,31120
				Subtotal... 0,60336 0,60336
	Materials:			
	BG22HA10	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x 1,80000 = 1,83600
				Subtotal... 1,83600 1,83600
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,00905
				COST DIRECTE 2,44841
				DESPESES INDIRECTES 0,00% 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44841
P- 140	EG22HB11	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1.000
				3,32 €
	Mà d'obra:			
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	Unitats Preu € Parcial Import
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016 /R x 18,26000 = 0,29216
				0,020 /R x 15,56000 = 0,31120
				Subtotal... 0,60336 0,60336
	Materials:			
	BG22HB10	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x 2,65000 = 2,70300
				Subtotal... 2,70300 2,70300
	Altres:			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 0,60333 = 0,00905
				Subtotal... 0,00905 0,00905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																
				COST DIRECTE 3,31541 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31541																
P- 141	EG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1.000 2,85 €																
	Mà d'obra:			<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align:left">Unitats</th> <th style="text-align:left">Preu €</th> <th style="text-align:right">Parcial</th> <th style="text-align:right">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,033 /R x</td> <td>18,26000 =</td> <td style="text-align:right">0,60258</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,020 /R x</td> <td>15,56000 =</td> <td style="text-align:right">0,31120</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td style="text-align:right">0,91378</td> <td style="text-align:right">0,91378</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	0,033 /R x	18,26000 =	0,60258		0,020 /R x	15,56000 =	0,31120			Subtotal...	0,91378	0,91378
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
0,033 /R x	18,26000 =	0,60258																		
0,020 /R x	15,56000 =	0,31120																		
	Subtotal...	0,91378	0,91378																	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista																	
	A013H000	h	Ajudant electricista																	
	Materials:																			
	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1,020 x</td> <td>1,88000 =</td> <td style="text-align:right">1,91760</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td style="text-align:right">1,91760</td> <td style="text-align:right">1,91760</td> </tr> </tbody> </table>	1,020 x	1,88000 =	1,91760			Subtotal...	1,91760	1,91760								
1,020 x	1,88000 =	1,91760																		
	Subtotal...	1,91760	1,91760																	
	Altres:																			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1,50 % S/</td> <td>0,91400 =</td> <td style="text-align:right">0,01371</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td style="text-align:right">0,01371</td> <td style="text-align:right">0,01371</td> </tr> </tbody> </table>	1,50 % S/	0,91400 =	0,01371			Subtotal...	0,01371	0,01371								
1,50 % S/	0,91400 =	0,01371																		
	Subtotal...	0,01371	0,01371																	
				COST DIRECTE 2,84509 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84509																
P- 142	EG31MB96	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x70 mm2+35 mm2, col·locat en tub	Rend.: 1.000 30,56 €																
	Mà d'obra:			<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align:left">Unitats</th> <th style="text-align:left">Preu €</th> <th style="text-align:right">Parcial</th> <th style="text-align:right">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,090 /R x</td> <td>18,26000 =</td> <td style="text-align:right">1,64340</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,090 /R x</td> <td>15,56000 =</td> <td style="text-align:right">1,40040</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td style="text-align:right">3,04380</td> <td style="text-align:right">3,04380</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	0,090 /R x	18,26000 =	1,64340		0,090 /R x	15,56000 =	1,40040			Subtotal...	3,04380	3,04380
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
0,090 /R x	18,26000 =	1,64340																		
0,090 /R x	15,56000 =	1,40040																		
	Subtotal...	3,04380	3,04380																	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista																	
	A013H000	h	Ajudant electricista																	
	Materials:																			
	BG31MB90	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x70 mm2 +35 mm2	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1,020 x</td> <td>26,93000 =</td> <td style="text-align:right">27,46860</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td style="text-align:right">27,46860</td> <td style="text-align:right">27,46860</td> </tr> </tbody> </table>	1,020 x	26,93000 =	27,46860			Subtotal...	27,46860	27,46860								
1,020 x	26,93000 =	27,46860																		
	Subtotal...	27,46860	27,46860																	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,04566 COST DIRECTE 30,55806 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55806
P- 143	EG31N706	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1.000 5,77 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,050 /R x 18,26000 = 0,91300
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x 15,56000 = 0,77800
				Subtotal... 1,69100 1,69100
	Materials:			
	BG31N700	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x16 mm2	1,020 x 3,97000 = 4,04940
				Subtotal... 4,04940 4,04940
	Altres:			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 1,69133 = 0,02537
				Subtotal... 0,02537 0,02537
				COST DIRECTE 5,76577
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76577
P- 144	EG31N906	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1.000 10,28 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,065 /R x 18,26000 = 1,18690
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,065 /R x 15,56000 = 1,01140
				Subtotal... 2,19830 2,19830
	Materials:			
	BG31N900	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020 x 7,89000 = 8,04780
				Subtotal... 8,04780 8,04780
	Altres:			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 2,19800 = 0,03297
				Subtotal... 0,03297 0,03297

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			10,27907
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,27907
P- 145	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1.000			0,71 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,010 /R x	18,26000 =	0,18260	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,010 /R x	15,56000 =	0,15560	
					Subtotal...	0,33820	0,33820
	Materials:						
	BG329200	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2	1,020 x	0,36000 =	0,36720	
					Subtotal...	0,36720	0,36720
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	0,33800 =	0,00507	
					Subtotal...	0,00507	0,00507
				COST DIRECTE			0,71047
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,71047
P- 146	EG329306	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1.000			0,86 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,010 /R x	18,26000 =	0,18260	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,010 /R x	15,56000 =	0,15560	
					Subtotal...	0,33820	0,33820
	Materials:						
	BG329300	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2	1,020 x	0,51000 =	0,52020	
					Subtotal...	0,52020	0,52020
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	0,33800 =	0,00507	
					Subtotal...	0,00507	0,00507
				COST DIRECTE			0,86347
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				0,86347
P- 147	EG329406	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1.000
				1,15 €
	Mà d'obra:			
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	Unitats Preu € Parcial Import
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,010 /R x 18,26000 = 0,18260
				0,010 /R x 15,56000 = 0,15560
				Subtotal... 0,33820 0,33820
	Materials:			
	BG329400	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2	1,020 x 0,79000 = 0,80580
				Subtotal... 0,80580 0,80580
	Altres:			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 0,33800 = 0,00507
				Subtotal... 0,00507 0,00507
				COST DIRECTE 1,14907
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14907
P- 148	EG329506	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1.000
				1,71 €
	Mà d'obra:			
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	Unitats Preu € Parcial Import
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015 /R x 18,26000 = 0,27390
				0,015 /R x 15,56000 = 0,23340
				Subtotal... 0,50730 0,50730
	Materials:			
	BG329500	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2	1,020 x 1,17000 = 1,19340
				Subtotal... 1,19340 1,19340
	Altres:			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/ 0,50733 = 0,00761
				Subtotal... 0,00761 0,00761
				COST DIRECTE 1,70831
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70831

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 149	EG329606	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1.000			2,94 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	18,26000 =	0,27390	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	15,56000 =	0,23340	
					Subtotal...	0,50730	0,50730
	Materials:						
	BG329600	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2	1,020 x	2,38000 =	2,42760	
					Subtotal...	2,42760	2,42760
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	0,50733 =	0,00761	
					Subtotal...	0,00761	0,00761
					COST DIRECTE		2,94251
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,94251
P- 150	EG329706	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1.000			4,80 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	18,26000 =	0,27390	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	15,56000 =	0,23340	
					Subtotal...	0,50730	0,50730
	Materials:						
	BG329700	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2	1,020 x	4,20000 =	4,28400	
					Subtotal...	4,28400	4,28400
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00761
					COST DIRECTE		4,79891
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,79891
P- 151	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra	Rend.: 1.000			7,60 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	18,26000 =	3,65200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	6,76400	6,76400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	BG380700	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,020	x	0,59000 =	0,60180
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	1,000	x	0,13000 =	0,13000
						Subtotal...	0,73180
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	6,76400 =	0,10146
						Subtotal...	0,10146
						COST DIRECTE	7,59726
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,59726
P- 152	EG39BA86	m	Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col·locat en tub			Rend.: 1,000	6,97 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,065	/R x	18,26000 =	1,18690
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,065	/R x	15,56000 =	1,01140
						Subtotal...	2,19830
	Materials:						
	BG39BA80	m	Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2	1,020	x	4,65000 =	4,74300
						Subtotal...	4,74300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03297
						COST DIRECTE	6,97427
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,97427
P- 153	EG4113JD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			Rend.: 1,000	67,01 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	18,26000 =	4,19980
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,56000 =	3,11200
						Subtotal...	7,31180
	Materials:						
	BG4113JD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	59,24000 =	59,24000
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,35000 =	0,35000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	59,59000		59,59000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10968
				COST DIRECTE			67,01148
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,01148
P- 154	EG4113JH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			80,59 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	18,26000 =	4,19980	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
				Subtotal...		7,31180	7,31180
	Materials:						
	BG4113JH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	72,82000 =	72,82000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,35000 =	0,35000	
				Subtotal...		73,17000	73,17000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10968
				COST DIRECTE			80,59148
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,59148
P- 155	EG41145I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 45 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			44,61 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	18,26000 =	5,47800	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
				Subtotal...		8,59000	8,59000
	Materials:						
	BG41145I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 45 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	35,54000 =	35,54000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,35000 =	0,35000	
				Subtotal...		35,89000	35,89000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12885
				COST DIRECTE			44,60885
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,60885
P- 156	EG4114JJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			148,55 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330 /R x	18,26000 =	6,02580	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	9,13780	9,13780
	Materials:						
	BG4114JJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	138,93000 =	138,93000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,35000 =	0,35000	
					Subtotal...	139,28000	139,28000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13707
				COST DIRECTE			148,55487
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			148,55487
P- 157	EG414DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			58,15 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	18,26000 =	4,19980	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	7,31180	7,31180
	Materials:						
	BG414DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	50,38000 =	50,38000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,35000 =	0,35000	
					Subtotal...	50,73000	50,73000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10968
				COST DIRECTE			58,15148
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,15148
P- 158	EG414DJJ	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			146,42 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330 /R x	18,26000 =	6,02580	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	9,13780	9,13780
	Materials:						
	BG414DJJ	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	136,80000 =	136,80000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,35000 =	0,35000	
					Subtotal...	137,15000	137,15000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13707
				COST DIRECTE			146,42487
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			146,42487
P- 159	EG415A99	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			16,12 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	18,26000 =	3,65200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	6,76400	6,76400
	Materials:						
	BG415A99	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	8,90000 =	8,90000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,35000 =	0,35000	
					Subtotal...	9,25000	9,25000
	Altres:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	6,76400 =	0,10146
						Subtotal...	0,10146
							0,10146
						COST DIRECTE	16,11546
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,11546
P- 160	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			Rend.: 1,000	27,43 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	18,26000 =	3,65200
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,56000 =	3,11200
						Subtotal...	6,76400
							6,76400
	Materials:						
	BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	20,21000 =	20,21000
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,35000 =	0,35000
						Subtotal...	20,56000
							20,56000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	6,76400 =	0,10146
						Subtotal...	0,10146
							0,10146
						COST DIRECTE	27,42546
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,42546
P- 161	EG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			Rend.: 1,000	53,33 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	18,26000 =	4,19980
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,56000 =	3,11200
						Subtotal...	7,31180
							7,31180
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P- 162	BG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	45,56000 =	45,56000		
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,35000 =	0,35000		
							Subtotal...	45,91000	45,91000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,10968	
							COST DIRECTE	53,33148	
							DESPESES INDIRECTES 0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	53,33148	
							Rend.: 1.000	57,13 €	
					Unitats	Preu €	Parcial	Import	
		Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	18,26000 =	4,19980		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,56000 =	3,11200		
						Subtotal...	7,31180	7,31180	
	Materials:								
	BG415FJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	49,36000 =	49,36000		
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,35000 =	0,35000		
						Subtotal...	49,71000	49,71000	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,10968		
						COST DIRECTE	57,13148		
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,13148		
						Rend.: 1.000	70,80 €		
P- 163	EG415FJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN						
	Mà d'obra:								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	18,26000 =	4,19980		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,56000 =	3,11200		
						Subtotal...	7,31180	7,31180	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials: BG415FJH	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	63,03000 =	63,03000
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,35000 =	0,35000
						Subtotal...	63,38000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,10968
						COST DIRECTE	70,80148
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	70,80148
P- 164	EG415GAC	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			43,98 €
	Mà d'obra: A012H000	h	Oficial 1a electricista	Unitats		Preu €	Parcial
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	18,26000 =	3,65200
				0,200	/R x	15,56000 =	3,11200
						Subtotal...	6,76400
	Materials: BG415GAC	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	36,76000 =	36,76000
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,35000 =	0,35000
						Subtotal...	37,11000
	Altres: A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/	6,76400 =	0,10146
						Subtotal...	0,10146
						COST DIRECTE	43,97546
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,97546

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 165	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			69,26 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x	18,26000 =	6,39100	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	9,50300	9,50300
	Materials:						
	BG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	59,29000 =	59,29000	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,32000 =	0,32000	
					Subtotal...	59,61000	59,61000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	9,50333 =	0,14255	
					Subtotal...	0,14255	0,14255
					COST DIRECTE		69,25555
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,25555
P- 166	EG42429K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			165,18 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x	18,26000 =	6,39100	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	9,50300	9,50300
	Materials:						
	BG42429K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	155,21000 =	155,21000	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,32000 =	0,32000	
					Subtotal...	155,53000	155,53000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,14255
				COST DIRECTE			165,17554
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			165,17554
P- 167	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1.000			124,27 €
	Ma d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x	18,26000 =	9,13000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	12,24200	12,24200
	Materials:						
	BG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	111,52000 =	111,52000	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,32000 =	0,32000	
					Subtotal...	111,84000	111,84000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	12,24200 =	0,18363	
					Subtotal...	0,18363	0,18363
				COST DIRECTE			124,26563
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,26563
P- 168	EG47U040	u	Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió	Rend.: 1.000			136,03 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	18,26000 =	3,65200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	15,56000 =	0,77800	
					Subtotal...	4,43000	4,43000
	Materials:						
	BG47U040	u	Interruptor manual 160 a, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió	1,000 x	131,13000 =	131,13000	
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	1,000 x	0,40000 =	0,40000	
					Subtotal...	131,53000	131,53000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,06645</u> COST DIRECTE 136,02645 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>136,02645</u>
P- 169	EG511632	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A i muntat superficialment	Rend.: 1.000 90,27 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,033 /R x 18,26000 = 0,60258
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x 15,56000 = 2,33400
				Subtotal... <u>2,93658</u> 2,93658
	Materials:			
	BG511630	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A	1,000 x 87,29000 = 87,29000
				Subtotal... <u>87,29000</u> 87,29000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,04405</u> COST DIRECTE 90,27063 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>90,27063</u>
P- 170	EG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	Rend.: 1.000 599,75 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,000 /R x 18,26000 = 18,26000
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,000 /R x 15,56000 = 15,56000
				Subtotal... <u>33,82000</u> 33,82000
	Materials:			
	BG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	1,000 x 545,00000 = 545,00000
	BGW1N000	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	1,000 x 20,42000 = 20,42000
				Subtotal... <u>565,42000</u> 565,42000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% <u>0,50730</u> COST DIRECTE 599,74730 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>599,74730</u>

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 171	EG6211E4	u	Interrupctor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	Rend.: 1.000			15,35 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Ma d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 18,26000 =	2,73900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 15,56000 =	2,06948	
					Subtotal...	4,80848	4,80848
	Materials:						
	BG6211E4	u	Interrupctor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	1,000	x 10,47000 =	10,47000	
					Subtotal...	10,47000	10,47000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/ 4,80867 =	0,07213	
					Subtotal...	0,07213	0,07213
					COST DIRECTE		15,35061
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,35061
P- 172	EG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada	Rend.: 1.000			7,76 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Ma d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 18,26000 =	2,73900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 15,56000 =	2,06948	
					Subtotal...	4,80848	4,80848
	Materials:						
	BG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	1,000	x 2,88000 =	2,88000	
					Subtotal...	2,88000	2,88000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	% S/ 4,80867 =	0,07213	
					Subtotal...	0,07213	0,07213
					COST DIRECTE		7,76061
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,76061

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 173	EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1.000			21,94 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,266 /R x	18,26000 =	4,85716	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,266 /R x	15,56000 =	4,13896	
					Subtotal...	8,99612	8,99612
	Materials:						
	BGD14410	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	1,000 x	9,03000 =	9,03000	
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000 x	3,78000 =	3,78000	
					Subtotal...	12,81000	12,81000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	8,99600 =	0,13494	
					Subtotal...	0,13494	0,13494
					COST DIRECTE		21,94106
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,94106
P- 174	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment	Rend.: 1.000			18,16 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,250 /R x	18,26000 =	4,56500	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,250 /R x	15,56000 =	3,89000	
					Subtotal...	8,45500	8,45500
	Materials:						
	BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	1,000 x	9,58000 =	9,58000	
					Subtotal...	9,58000	9,58000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	8,45533 =	0,12683	
					Subtotal...	0,12683	0,12683
					COST DIRECTE		18,16183
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,16183

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 175	EH2DE4D6	u	Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre	Rend.: 1,000			96,00 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	18,26000 =	2,73900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	15,56000 =	2,33400	
					Subtotal...	5,07300	5,07300
	Materials:						
	BH2DE2D6	u	Llumenera decorativa estanca tipus downlight per a encastar, amb grau de protecció IP-65 , per a 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm	1,000 x	76,81000 =	76,81000	
	BHU8C770	u	Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	2,000 x	7,02000 =	14,04000	
					Subtotal...	90,85000	90,85000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07610
					COST DIRECTE		95,99909
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		95,99909
P- 176	EH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical	Rend.: 1,000			115,78 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	18,26000 =	3,65200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,56000 =	3,11200	
					Subtotal...	6,76400	6,76400
	Materials:						
	BH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís d'alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, per a muntar superficialment	1,000 x	108,00000 =	108,00000	
	BHW32000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment	1,000 x	0,91000 =	0,91000	
					Subtotal...	108,91000	108,91000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10146
					COST DIRECTE		115,77546
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		115,77546

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 177	EHDAISAC8	u	Luminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 lúmens	Rend.: 1.000			73,53 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	18,26000 =	5,47800	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	15,56000 =	4,66800	
					Subtotal...	10,14600	10,14600
	Materials:						
	BHDAISC8	U	ARGOS-M C8	1,000 x	62,00000 =	62,00000	
	BHWA1000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,000 x	1,23000 =	1,23000	
					Subtotal...	63,23000	63,23000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	10,14600 =	0,15219	
					Subtotal...	0,15219	0,15219
					COST DIRECTE		73,52819
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		73,52819
P- 178	EHIGUZZIB349	u	Llumenera per encastar Iguzzini Ledplus B349	Rend.: 1.000			212,26 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,400 /R x	18,26000 =	7,30400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,400 /R x	15,56000 =	6,22400	
					Subtotal...	13,52800	13,52800
	Materials:						
	BHIGUZZIB349	u	Luminària Iguzzini Ledplus lineal B349, encastable, amb led de 0.8W, 24 Vdc, amb cos d'encastament d'alumini, i joc de connectors hermètics.	1,000 x	191,20000 =	191,20000	
	BHWB1000	u	Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	1,000 x	2,92000 =	2,92000	
					Subtotal...	194,12000	194,12000
	Altres:						
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	307,64800 =	4,61472	
					Subtotal...	4,61472	4,61472
					COST DIRECTE		212,26272
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		212,26272

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 179	EJ13B21P	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu	Rend.: 1.000			77,67 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,500 /R x	19,46000 =	9,73000	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,125 /R x	17,13000 =	2,14125	
					Subtotal...	11,87125	11,87125
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	14,65000 =	0,36625	
	BJ13B21P	u	Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport de peu	1,000 x	65,14000 =	65,14000	
					Subtotal...	65,50625	65,50625
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,29678
				COST DIRECTE			77,67428
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			77,67428
P- 180	EJ14BA1N	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1.000			249,33 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	1,250 /R x	19,46000 =	24,32500	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,340 /R x	17,13000 =	5,82420	
					Subtotal...	30,14920	30,14920
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012 x	14,65000 =	0,17580	
	BJ14BA1N	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment	1,000 x	218,25000 =	218,25000	
					Subtotal...	218,42580	218,42580
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/	30,14920 =	0,75373	
					Subtotal...	0,75373	0,75373
				COST DIRECTE			249,32873
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			249,32873

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 181	EJ18L3AA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina	Rend.: 1.000			65,33 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,300 /R x	19,46000 =	5,83800	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,075 /R x	17,13000 =	1,28475	
					Subtotal...	7,12275	7,12275
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	14,65000 =	0,36625	
	BJ18L3AA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar	1,000 x	57,66000 =	57,66000	
					Subtotal...	58,02625	58,02625
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,17807
					COST DIRECTE		65,32707
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,32707
P- 182	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1.000			88,36 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,600 /R x	19,46000 =	11,67600	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,150 /R x	17,13000 =	2,56950	
					Subtotal...	14,24550	14,24550
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,015 x	14,65000 =	0,21975	
	BJ1AB21N	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	1,000 x	71,63000 =	71,63000	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245 x	7,80000 =	1,91100	
					Subtotal...	73,76075	73,76075
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,35614
					COST DIRECTE		88,36239
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		88,36239
P- 183	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1.000			59,00 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,450 /R x	19,46000 =	8,75700	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,112 /R x	17,13000 =	1,91856	
					Subtotal...	10,67556	10,67556
	Materials:						
	BJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	1,000 x	48,16000 =	48,16000	
					Subtotal...	48,16000	48,16000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16013
					COST DIRECTE		58,99569
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		58,99569
P- 184	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal·lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2"				Rend.: 1.000 16,56 €
	Ma d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,250 /R x	19,46000 =	4,86500	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,062 /R x	17,13000 =	1,06206	
					Subtotal...	5,92706	5,92706
	Materials:						
	BJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2"	1,000 x	10,63000 =	10,63000	
					Subtotal...	10,63000	10,63000
					COST DIRECTE		16,55706
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,55706
P- 185	EJ28511G	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets				Rend.: 1.000 92,59 €
	Ma d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,600 /R x	19,46000 =	11,67600	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,150 /R x	17,13000 =	2,56950	
					Subtotal...	14,24550	14,24550
	Materials:						
	BJ28511G	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	1,000 x	78,13000 =	78,13000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	78,13000		78,13000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21368
				COST DIRECTE			92,58918
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			92,58918
P- 186	EJ2Z4127	u	Aixeta mural de pas, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2"	Rend.: 1.000			21,09 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,300 /R x	19,46000 =	5,83800	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,075 /R x	17,13000 =	1,28475	
				Subtotal...		7,12275	7,12275
	Materials:						
	BJ2Z4127	u	Aixeta de classe de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"	1,000 x	13,97000 =	13,97000	
				Subtotal...		13,97000	13,97000
				COST DIRECTE			21,09275
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,09275
P- 187	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1.000			65,30 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	19,46000 =	4,86500	
				Subtotal...		4,86500	4,86500
	Materials:						
	BJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	1,000 x	60,36000 =	60,36000	
				Subtotal...		60,36000	60,36000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07298
				COST DIRECTE			65,29797
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,29797

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P- 188	EJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1.000	36,73 €				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import		
			Mà d'obra: A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,350 /R x 19,46000 =	6,81100		
						Subtotal...	6,81100	6,81100	
			Materials: BJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre	1,000 x 29,82000 =	29,82000		
						Subtotal...	29,82000	29,82000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,10217	
					COST DIRECTE				36,73317
					DESPESES INDIRECTES 0,00%				
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,73317
P- 189	EJ46U002	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1.000	144,53 €				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import		
			Mà d'obra: A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,350 /R x 19,46000 =	6,81100		
						Subtotal...	6,81100	6,81100	
			Materials: BJ46U002	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló	1,000 x 137,62000 =	137,62000		
						Subtotal...	137,62000	137,62000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,10217	
					COST DIRECTE				144,53317
					DESPESES INDIRECTES 0,00%				
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				144,53317
P- 190	EJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1.000	265,51 €				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import		
			Mà d'obra: A0127000	h	Oficial 1a col·locador	1,000 /R x 19,46000 =	19,46000		
						Subtotal...	19,46000	19,46000	
			Materials: BJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló	1,000 x 245,76000 =	245,76000		
						Subtotal...	245,76000	245,76000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,10217	
					COST DIRECTE				265,53317
					DESPESES INDIRECTES 0,00%				
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				265,53317

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,29190 COST DIRECTE 265,51190 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,51190
P- 191	EJ4ZU030	u	Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1.000 30,51 €
	Mà d'obra: A0127000	h	Oficial 1a col·locador	Unitats Preu € Parcial Import 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500 Subtotal... 4,86500 4,86500
	Materials: BJ4ZU030	u	Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm	1,000 x 25,57000 = 25,57000 Subtotal... 25,57000 25,57000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,07298 COST DIRECTE 30,50798 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50798
P- 192	EJA243B2	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	Rend.: 1.000 213,46 €
	Mà d'obra: A012J000	H	Oficial 1a lampista	Unitats Preu € Parcial Import 1,100 /R x 19,46000 = 21,40600
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,275 /R x 17,13000 = 4,71075 Subtotal... 26,11675 26,11675
	Materials: BJA243B0	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt	1,000 x 186,69000 = 186,69000 Subtotal... 186,69000 186,69000
				DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,65292 COST DIRECTE 213,45967 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,45967

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 193	EJA293G2	u	Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, preu mitjà, col.locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	Rend.: 1,000			457,32 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	1,400 /R x	19,46000 =	27,24400	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,320 /R x	17,13000 =	5,48160	
					Subtotal...	32,72560	32,72560
	Materials:						
	BJA293F0	u	Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, preu mitjà	1,000 x	423,78000 =	423,78000	
					Subtotal...	423,78000	423,78000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50 % S/	32,72560 =	0,81814	
					Subtotal...	0,81814	0,81814
					COST DIRECTE		457,32374
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		457,32374
P- 194	EJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de d 1/2", connectat a una bateria o a un ramal	Rend.: 1,000			43,27 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,200 /R x	19,46000 =	3,89200	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,050 /R x	17,13000 =	0,85650	
					Subtotal...	4,74850	4,74850
	Materials:						
	BJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre 1/2", per a connectar a la bateria o al ramal	1,000 x	38,52000 =	38,52000	
					Subtotal...	38,52000	38,52000
					COST DIRECTE		43,26850
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,26850

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 195	EL79218N	u	Ascensor elèctromecànic TLP6, model Trivium 8 persones (450 kg) dos accessos a 180 °, sense cambra de maquinària, 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats folrats amb plafons decoratius, il.luminació per fluorescents. Recinte 1600x1600 cabina 1100x1400 mm. Amb polsadors d'alumini en relleu i brailley.	Rend.: 1.000		19.308,35 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	200,000 /R x	19,46000 =	3.892,00000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	120,390 /R x	17,16000 =	2.065,89240	
					Subtotal...	5.957,89240	5.957,89240
	Materials:						
	BL115230	u	Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de càrrega útil, 2 parades (3 m) i 1 m/s de velocitat	1,000 x	377,31000 =	377,31000	
	BL615200	u	Amortidors de fossal i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat	1,000 x	643,97000 =	643,97000	
	BL815200	u	Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat	1,000 x	890,72000 =	890,72000	
	BLA423F0	u	Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària	3,000 x	499,98000 =	1.499,94000	
	BLE1532U	u	Grup tractor per a ascensor sense cambra de maquinària elèctric de 60 Kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats	1,000 x	3.796,29000 =	3.796,29000	
	BLH15512	u	Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 3 parades	1,000 x	2.596,91000 =	2.596,91000	
	BLL1N352	u	Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat	1,000 x	3.092,71000 =	3.092,71000	
	BLN22210	u	Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 2 parades i maniobra universal simple	1,000 x	54,18000 =	54,18000	
	BLR12100	u	Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple	3,000 x	12,20000 =	36,60000	
	BLT12190	u	Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat	3,000 x	51,10000 =	153,30000	
					Subtotal...	13.141,93000	13.141,93000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,50 % S/	5.957,89229 =	208,52623	
					Subtotal...	208,52623	208,52623
					COST DIRECTE		19.308,34863
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19.308,34863
P- 196	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	Rend.: 1.000			62,65 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	19,46000 =	3,89200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	17,16000 =	3,43200	
						<u>7,32400</u>	7,32400
	Materials:						
	BM312611	U	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000 x	55,00000 =	55,00000	
	BM312611	U	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000 x	0,22000 =	0,22000	
						<u>55,22000</u>	55,22000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	7,32400 =	0,10986	
						<u>0,10986</u>	0,10986
				COST DIRECTE			62,65386
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,65386
P- 197	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	Rend.: 1.000			125,86 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	19,46000 =	3,89200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	17,16000 =	3,43200	
						<u>7,32400</u>	7,32400
	Materials:						
	BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000 x	118,21000 =	118,21000	
	BM313511	U	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000 x	0,22000 =	0,22000	
						<u>118,43000</u>	118,43000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	7,32400 =	0,10986	
						<u>0,10986</u>	0,10986
				COST DIRECTE			125,86386
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,86386

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 200	EN315427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1.000			20,10 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	19,46000 =	3,21090	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	17,16000 =	2,83140	
					Subtotal...	6,04230	6,04230
	Materials:						
	BN315420	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 16 bar de PN, de bronze, preu alt	1,000 x	13,97000 =	13,97000	
					Subtotal...	13,97000	13,97000
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	6,04200 =	0,09063	
					Subtotal...	0,09063	0,09063
					COST DIRECTE		20,10293
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,10293
P- 201	EQ512K81	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i encastat al parament	Rend.: 1.000			198,09 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,200 /R x	19,46000 =	23,35200	
	A0140000	h	Manobre	0,600 /R x	15,35000 =	9,21000	
					Subtotal...	32,56200	32,56200
	Materials:						
	BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius	3,500 x	18,80000 =	65,80000	
	BQ512K80	m2	Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària	1,000 x	98,36000 =	98,36000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0074 x	75,09440 =	0,55570	
					Subtotal...	164,71570	164,71570
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,81405
					COST DIRECTE		198,09175
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		198,09175

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 202	EY01112A	m	Ajuts de paleta a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construït).	Rend.: 1.000 6,16 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x 19,46000 = 4,86500
	A0140000	h	Manobre	0,0375 /R x 15,35000 = 0,57563
				Subtotal... 5,44063 5,44063
	Maquinària:			
	C200G000	h	Maquina de fer regates	0,250 /R x 1,84000 = 0,46000
				Subtotal... 0,46000 0,46000
	Materials:			
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,003 x 85,25770 = 0,25577
				Subtotal... 0,25577 0,25577
				COST DIRECTE 6,15640
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,15640
P- 203	H121SIS1	m2	Elements de protecció col·lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra.	Rend.: 1.000 11.750,00 €
P- 204	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	Rend.: 1.000 75,71 €
	Materials:			Unitats Preu € Parcial Import
	BV21760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	1,000 x 75,71000 = 75,71000
				Subtotal... 75,71000 75,71000
				COST DIRECTE 75,71000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,71000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 205	JOB21103	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	Rend.: 1.000 79,70 €
	Materials: BV251103	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 79,70000 = 79,70000
				Subtotal... <u>79,70000</u> 79,70000
				COST DIRECTE <u>79,70000</u>
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,70000
P- 206	JOB25101	u	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1	Rend.: 1.000 61,30 €
	Materials: BV255101	u	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 61,30000 = 61,30000
				Subtotal... <u>61,30000</u> 61,30000
				COST DIRECTE <u>61,30000</u>
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,30000
P- 207	JOB27103	u	Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	Rend.: 1.000 14,50 €
	Materials: BV257103	u	Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 14,50000 = 14,50000
				Subtotal... <u>14,50000</u> 14,50000
				COST DIRECTE <u>14,50000</u>
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 208	JOB28103	u	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	Rend.: 1,000 17,39 €
	Materials: BV258103	u	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 17,39000 = 17,39000
				Subtotal... <u>17,39000</u> 17,39000
				COST DIRECTE <u>17,39000</u>
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39000
P- 209	JOB2G103	u	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	Rend.: 1,000 27,41 €
	Materials: BV25G103	u	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 27,41000 = 27,41000
				Subtotal... <u>27,41000</u> 27,41000
				COST DIRECTE <u>27,41000</u>
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,41000
P- 210	JFV1120A	dia	Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions	Rend.: 1,000 661,60 €
	Materials: BVA120A	dia	Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 661,60000 = 661,60000
				Subtotal... <u>661,60000</u> 661,60000
				COST DIRECTE <u>661,60000</u>
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,60000
P- 211	JFV2230C	u	Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN 805	Rend.: 1,000 786,04 €
	Materials:			Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BVAF230C	u	Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN 805	1,000	x	786,04000 =	786,04000
						Subtotal...	786,04000
						COST DIRECTE	786,04000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	786,04000
P- 212	K2140151	m3	Enderroc d'edificacions d'obra de fàbrica fins a 250 m3 de volum aparent, ailada/entre mitjeres, de PB+2, com a màxim, amb enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tractament de residus d'amiant i d'acord amb el Decret de residus i transport a punt d'abocament autoritzat.			Rend.: 1,000	12,73 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x	15,35000 =	3,07000
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200	/R x	16,23000 =	3,24600
						Subtotal...	6,31600
	Maquinària:						
	C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	0,120	/R x	52,03000 =	6,24360
	C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,010	/R x	7,59000 =	0,07590
						Subtotal...	6,31950
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,09474
						COST DIRECTE	12,73024
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,73024
P- 213	K2315655	pa	Apuntalament temporal de pantalles de formigo amb perfils metàl·lics, des de l'excavació de rebaix del terreny fins a consolidació de l'estructura.			Rend.: 1,000	1.100,00 €
P- 214	K2RA7360	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			Rend.: 1,000	6,50 €
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial
	B2RA7360	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	6,50000 =	6,50000
						Subtotal...	6,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																
				<p>COST DIRECTE 6,50000</p> <p>DESPESES INDIRECTES 0,00%</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50000</p>																
P- 215	KED51141	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas, refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: Voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal.lada.	<p>Rend.: 1.000 3.399,53 €</p>																
	Mà d'obra:			<table border="0"> <thead> <tr> <th>Unitats</th> <th>Preu €</th> <th>Parcial</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,000 /R x</td> <td>19,00000 =</td> <td>304,00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16,000 /R x</td> <td>17,13000 =</td> <td>274,08000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>578,08000</td> <td>578,08000</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	16,000 /R x	19,00000 =	304,00000		16,000 /R x	17,13000 =	274,08000			Subtotal...	578,08000	578,08000
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
16,000 /R x	19,00000 =	304,00000																		
16,000 /R x	17,13000 =	274,08000																		
	Subtotal...	578,08000	578,08000																	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor																	
	A013G000	h	Ajudant calefactor																	
	Materials:																			
	BED51141	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas, refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: Voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8".	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>1,000 x</td> <td>2.807,00000 =</td> <td>2.807,00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>2.807,00000</td> <td>2.807,00000</td> </tr> </tbody> </table>	1,000 x	2.807,00000 =	2.807,00000			Subtotal...	2.807,00000	2.807,00000								
1,000 x	2.807,00000 =	2.807,00000																		
	Subtotal...	2.807,00000	2.807,00000																	
				<p>DESPESES AUXILIARS 2,50% 14,45200</p> <p>COST DIRECTE 3.399,53200</p> <p>DESPESES INDIRECTES 0,00%</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.399,53200</p>																
P- 216	KED51151	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas refrigerant 410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal.lada.	<p>Rend.: 1.000 4.382,53 €</p>																
	Mà d'obra:			<table border="0"> <thead> <tr> <th>Unitats</th> <th>Preu €</th> <th>Parcial</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,000 /R x</td> <td>19,00000 =</td> <td>304,00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16,000 /R x</td> <td>17,13000 =</td> <td>274,08000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>578,08000</td> <td>578,08000</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	16,000 /R x	19,00000 =	304,00000		16,000 /R x	17,13000 =	274,08000			Subtotal...	578,08000	578,08000
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
16,000 /R x	19,00000 =	304,00000																		
16,000 /R x	17,13000 =	274,08000																		
	Subtotal...	578,08000	578,08000																	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor																	
	A013G000	h	Ajudant calefactor																	
	Materials:																			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BED51161	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas refrigerant 410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8".	$1,000 \times 3.790,00000 = 3.790,00000$ Subtotal... 3.790,00000 3.790,00000 DESPESES AUXILIARS 2,50% 14,45200 COST DIRECTE 4.382,53200 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.382,53200
P- 217	KED53MXZ	u	Subministrament i instal.lació de conjunt 3x1 bomba de calor marca MITSUBISHI model unitat exterior MXZ-3A54VA i unitats interiors tipus PARET models MSZ-GE25VA x 3. Gas refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 4.644 Kcal/h, potència calorífica: 5.848 Kcal/h, voltatge: 220-l, connexions frigorífiques: líquid:1/4" gas: 3/8". S'inclouen accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal.lada.	Rend.: 1.000 3.246,40 € Unitats Preu € Parcial Import $12,000 /R \times 19,00000 = 228,00000$ $12,000 /R \times 17,13000 = 205,56000$ Subtotal... 433,56000 433,56000 $1,000 \times 2.802,00000 = 2.802,00000$ Subtotal... 2.802,00000 2.802,00000 DESPESES AUXILIARS 2,50% 10,83900 COST DIRECTE 3.246,39900 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.246,39900
	Mà d'obra: A012G000 A013G000	h h	Oficial 1a calefactor Ajudant calefactor	
	Materials: BED53MXZ	u	Subministrament i instal.lació de conjunt 3x1 bomba de calor marca MITSUBISHI model unitat exterior MXZ-3A54VA i unitats interiors tipus PARET models MSZ-GE25VA x 3. Gas refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 4.644 Kcal/h, potència calorífica: 5.848 Kcal/h, voltatge: 220-l, connexions frigorífiques: líquid:1/4" gas: 3/8"	
P- 218	KED5REC1	u	Subministrament i instal.lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 3000. Característiques tècniques: potència motor: 1.000 W, voltatge: 230-l, cabal màxim: 3000 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal-lat.	Rend.: 1.000 3.269,40 € Unitats Preu € Parcial Import $12,000 /R \times 19,00000 = 228,00000$ $12,000 /R \times 17,13000 = 205,56000$ Subtotal... 433,56000 433,56000
	Mà d'obra: A012G000 A013G000	h h	Oficial 1a calefactor Ajudant calefactor	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																
	Materials: BED5REC1	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 3000. Característiques tècniques: potència motor: 1.000 W, voltatge: 230-I, cabal màxim: 3000 m3/h. Inclou filtre G4.	$1,000 \times 2.825,00000 = 2.825,00000$ Subtotal... 2.825,00000 2.825,00000 DESPESES AUXILIARS 2,50% 10,83900 COST DIRECTE 3.269,39900 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.269,39900																
P- 219	KED5REC3	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 4500. Característiques tècniques: potència motor: 1.500 W, voltatge: 400-III, cabal màxim: 4500 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal·lat.	Rend.: 1.000 4.410,47 €																
	Mà d'obra: A012G000 A013G000	h h	Oficial 1a calefactor Ajudant calefactor	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Unitats</th> <th>Preu €</th> <th>Parcial</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,000 /R x</td> <td>19,00000 =</td> <td>266,00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14,000 /R x</td> <td>17,13000 =</td> <td>239,82000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>505,82000</td> <td>505,82000</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	14,000 /R x	19,00000 =	266,00000		14,000 /R x	17,13000 =	239,82000			Subtotal...	505,82000	505,82000
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
14,000 /R x	19,00000 =	266,00000																		
14,000 /R x	17,13000 =	239,82000																		
	Subtotal...	505,82000	505,82000																	
	Materials: BED5REC3	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 4500. Característiques tècniques: potència motor: 1.500 W, voltatge: 400-III, cabal màxim: 4500 m3/h. Inclou filtre G4,	$1,000 \times 3.892,00000 = 3.892,00000$ Subtotal... 3.892,00000 3.892,00000 DESPESES AUXILIARS 2,50% 12,64550 COST DIRECTE 4.410,46550 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.410,46550																

QUADRE DE
PREUS N°1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	135138A1	m3	Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	154,70 €
P- 2	135138A2	m3	Fonament de murs de contenció en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	165,04 €
P- 3	135238A1	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 80 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl·lic (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	256,37 €
P- 4	14511337	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 195 kg/m3 (CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	527,38 €
P- 5	14511338	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3 (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	480,75 €
P- 6	14511339	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3 (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	418,58 €
P- 7	14511340	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	392,68 €
P- 8	1452145H	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	332,57 €
P- 9	14531A6G	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3 (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	318,37 €
P- 10	14531AG6	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 100 kg/m3 (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	335,63 €
P- 11	14531AG7	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3 (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	347,15 €
P- 12	14531AG8	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 70 kg/m3 (TRES-CENTS UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	301,10 €
P- 13	14531AG9	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3 (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	318,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	145A26HA	m2	Sostre nerrat unidireccional de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm. (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	60,58 €
P- 15	145A26HB	m2	Sostre nerrat unidireccional de 30+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	62,97 €
P- 16	145C1ES1	m2	Llosa de formigó armat per a rampa i escala exterior, armat amb doble malla electrosoldada de 15x15 xØ 5 mm; omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat des de camió (TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	33,12 €
P- 17	145CAA61	m2	Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,8 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Inclou formació de graonat amb graons de formigó. (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	71,94 €
P- 18	145CAA62	m2	Llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	79,99 €
P- 19	15123CDH	m2	Coberta invertida no transitible amb pendents de formigó cel·lular, capa de protecció per a membranes, de morter, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	56,04 €
P- 20	7G111111	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	721,87 €
P- 21	7G121111	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	238,91 €
P- 22	E221G422	m3	Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	3,88 €
P- 23	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)	9,17 €
P- 24	E2412067	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	1,93 €
P- 25	E3G5641K	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, i amb llots bentonífics, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment. Inclou la càrrega de terres i residus sobre camió i transport a abocador autoritzat. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	62,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	E3GB3000	kg	Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	0,96 €
P- 27	E3GBPA01	PA	Transport i emplaçament per cada equip de pantalles, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials. (TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	3.375,00 €
P- 28	E3GBPA02	PA	Transport i emplaçament per cada estació de llots bentonítics. (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS)	2.430,00 €
P- 29	E3GBPA03	PA	Transport i emplaçament per cada equip d'ancoratges, inclòs desplaçament del personal i preparació del materials. (DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS)	2.277,00 €
P- 30	E3GZJGDB	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	92,94 €
P- 31	E3GZU300	m	Formació d'ancoratge temporal de 2 cables, inclòs perforació, subministrament i col·locació dels materials, placa d'ancoratge i tesat. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	42,31 €
P- 32	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i nivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	10,38 €
P- 33	E4415115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	1,60 €
P- 34	E4B83000	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1,15 €
P- 35	E4F2B57E	m3	Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x10 cm R15 N/mm ² , per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm ²), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	98,49 €
P- 36	E4F7RK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	17,50 €
P- 37	E4F7XK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	33,56 €
P- 38	E5ZHU005	u	Bonera antigraus formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col·locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	66,47 €
P- 39	E5ZZNSG4	u	Reixa quadrada per a ventilació de formigó sense armar de 40x40 cm, col·locada amb morter de ciment portland. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	62,68 €
P- 40	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisor de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	16,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	E6524B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 116 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, amb una làmina acústica PK intermitja de 4 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m ³ (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	68,95 €
P- 42	E6524B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m ³ (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	50,45 €
P- 43	E6529B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m ³ (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	65,70 €
P- 44	E6529B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m ³ (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	51,77 €
P- 45	E7634A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m ² i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida (CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	14,72 €
P- 46	E7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m ² , col·locada no adherida (UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	1,37 €
P- 47	E7C22574	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m ² K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjançosa, col·locada amb fixacions mecàniques (QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS)	15,02 €
P- 48	E7C4H204	m2	Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m· K) a 10 °C, i resistència tèrmica >= >=0,45 (m ² · K)/W. (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	8,66 €
P- 49	E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	16,51 €
P- 50	E83LS4R8	m2	Revestiment de paraments verticals interiors amb panell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, de 6 mm de gruix, color a escollir, amb cantell recte, col·locat adherit i/o amb fixacions mecàniques sobre envans de plaques de cartó guix. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	34,16 €
P- 51	E84421AA	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	19,67 €
P- 52	E8445200	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una alçària de sostre de 4m com a màxim (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	24,55 €
P- 53	E844F100	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus en bloc de 12,5, amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm, per una alçària de sostre de 4m com a màxim (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	34,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	E898DFM0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	12,76 €
P- 55	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	4,12 €
P- 56	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	4,71 €
P- 57	E89A2BA0	ut	Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Vernissat de tots els elements de fusteria exterior amb una capa protectora i dues de vernís al poliuretà. (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)	950,00 €
P- 58	E89A2BA1	ut	Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	550,00 €
P- 59	E89AGBJ0	m2	Pintat de portes corredores d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	19,56 €
P- 60	E89B5BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	17,13 €
P- 61	E8K434DK	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra "Sant Vicens" a tall de serra, de 30 mm de gruix, aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	39,76 €
P- 62	E8K454DK	m	Escopidor de 60 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	62,31 €
P- 63	E9232G91	M2	Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	10,55 €
P- 64	E9DC222V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	29,38 €
P- 65	E9G11CN0	M2	Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada 15x 30 Ø 5mm, acabat remolinat mecànic. (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	21,92 €
P- 66	E9G11FRA	M2	Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb granulat de palet de riera de 25-35 mm, vibrat superficial, acabat rentat amb àcid, per a ús exterior. (VINT-I-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)	25,07 €
P- 67	E9U341AV	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (DEU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	10,90 €
P- 68	E9V1220K	m	Esglaó de pedra natural tipus "Sant Vicens", de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	55,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	E9VZU001	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-25/B/18/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 18 mm, amb tabica formada amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 18 mm d'alçària, amb 3 potes d'ancoratge per ml. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	38,81 €
P- 70	EABGU040	u	Porta d'acer, per a l'espai d'instal·lacions, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, lamel·les fixes amb planxes d'acer, per permetre ventilació, de 2 mm de gruix, col·locada. Inclou xarneres, pany i maneta. Ref. PE2 (SIS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	607,77 €
P- 71	EAF1CE9L	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 279X280 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 Ref. F2 (VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	836,27 €
P- 72	EAF5D3AM	u	Porta vidriada d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x267 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Ref. PE1 (CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	598,66 €
P- 73	EAF7N1AL	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F3 (VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	808,57 €
P- 74	EAF7N1AM	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F4 (VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)	843,01 €
P- 75	EAF7R59L	u	Balconera d'alumini lacat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 226x3.08 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F5 (MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	1.316,30 €
P- 76	EAF9U050	u	Finestra d'alumini lacat de 4 lamel·les mobils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària i bastiment d'alumini, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 156x121,5 cm i sistema d'accionament a distància. Inclou tarja fixa inferior amb perfil·leria d'alumini lacat Ref. F1 (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	546,97 €
P- 77	EAM11AF5	u	Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col·locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4. Ref. P1. (SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	687,25 €
P- 78	EAQDEX01	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 11 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. Llum de pas 159x267 cm. Col·locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C1 (VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	827,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 79	EAQDEX02	u	Gelosia corredera de 40 mm de gruix, amb 35 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 468x274 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C2 (DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	2.276,15 €
P- 80	EAQDGEL1	u	Gelosia Fixa enrasada al fals sostre, per matitzar la llum que arriba de la finestra F2. Lames de 15 cm d'amplada i 20 mm de gruix, formades per llistons de DM acabats amb laminat de melamina blanca i fixades en un marc d'alumini lacat de color blanc. Ref. L1 (SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	628,32 €
P- 81	EAQDZ125	u	Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, tipus sandwich, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. P2 (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	534,15 €
P- 82	EAQDZ135	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P3 (CINC-CENTS DINOEUROS AMB NOU CENTIMS)	519,09 €
P- 83	EAQDZ136	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 70x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P5 (CINC-CENTS UN EUROS AMB NOU CENTIMS)	501,09 €
P- 84	EAQDZ235	u	Porta de dues fulles batents de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P4. (SIS-CENTS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	600,92 €
P- 85	EAQDZ440	u	Armari encastat format per 1 mòdul de 2 fulles batents de 18 mm de gruix de tauler aglomerat acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 118x263 cm. Perforacions laterals per subjecció d'estanteries. Col.locació de premarc de base, xarneres metal.liques, pany de poliamida amb balda i clau. Ref. A1. (TRES-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	320,67 €
P- 86	EAVJ1111	u	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 123x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada. (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	774,80 €
P- 87	EAVJ1112	u	Gelosia correderes CELEX de 11 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 149x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada. Ref. C4 (NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	929,77 €
P- 88	EAVJ1SPS	u	Soport metal.lic per a 2 de plaques solars collada a la coberta. Estructura pintada amb una capa antioxidant i dues d'esmail (SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	675,00 €
P- 89	EB121JEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior de 35x5, muntants cada 100 cm i brèndoles Ø 12 mm col.locades 10 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter. (CENT DINOEUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	119,44 €
P- 90	EB14U010	m	Barana d'acer inoxidable realitzada per perfils T que suporten un passamà de fusta de 90x40 mm, col.lat per la part inferior. Ref S3 (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)	126,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	EB14U020	m	Doble passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb pipes de suport de forma triangular, col.locades cada 90 cm, collades als paraments fixat mecànicament. Ref S1 i S2 (VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	87,35 €
P- 92	EC151B23	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color estàndard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	55,28 €
P- 93	EC1GU0M1	m2	Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	112,54 €
P- 94	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	49,79 €
P- 95	ED11NSA1	u	Petita xarxa d'evacuació per a rentamans de sala de consulta, amb desaiqüa per a rentamans. (CENT QUINZE EUROS)	115,00 €
P- 96	ED11NSA2	u	Petita xarxa d'evacuació per a bany petit, amb desaiqües d'inodor i lavabo. (CENT NORANTA EUROS)	190,00 €
P- 97	ED11NSA3	u	Petita xarxa d'evacuació per a local de neteja, amb desaiqües d'abocador i sumider. (CENT NORANTA EUROS)	190,00 €
P- 98	ED11NSA5	u	Petita xarxa d'evacuació per a espai de bar, amb desaiqües de pica rentaplats i rentagots. (CENT SETANTA-CINC EUROS)	175,00 €
P- 99	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	20,74 €
P- 100	ED354565	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	153,65 €
P- 101	ED35NSA6	u	Connexió de la xarxa de clavegueram a la xarxa general. Inclou l'obertura i tapat de rasa i la reposició de tots els elements urbanístics afectats. (QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	410,35 €
P- 102	ED5H21B4	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	89,37 €
P- 103	ED7FL001	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, col·locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals. (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	26,66 €
P- 104	ED7FL004	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 200 mm, col·locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals. (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	31,44 €
P- 105	ED7FL005	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 160 mm, col·locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	29,44 €
P- 106	ED7FL0P1	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 110 mm, col·locat penjat al sostre. (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	22,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 107	EE42RA10	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0,5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat. (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	32,56 €
P- 108	EE42RA12	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 350 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat. (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	43,54 €
P- 109	EE42RA14	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 450 mm. de diàmetre i 0,7 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat. (QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	47,13 €
P- 110	EE441E00	m	Tub flexible mod. COMBI-FLEX de 152 mm. de diàmetre, aïllat, format per múltiples capes d'alumini-polièster i d'un polímer exterior que envolta recobreix l'ànima d'acer en espiral. S'inclou p.p. d'accessoris de muntatge. (DOTZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	12,14 €
P- 111	EE51EE1AECC6	m2	Conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, amb revestiment exterior d'alumini, malla de reforçament i paper raft i interior amb superfície llisa d'alumini amb malla de reforç. Classificació M-1. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6. (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	22,93 €
P- 112	EEA1B412	u	Instal.lació completa de plaques solars amb connexió a la instal.lació interior, totalment muntat i en funcionament. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	219,72 €
P- 113	EEA1X512	u	Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	1.654,50 €
P- 114	EEK17D71	u	Reixa d'alumini d'aletes fixes a 0° o 15° per impulsio o retorn, linial d'aletes paral·leles a la cota L. Marca MADEL model LMT de 250x100. Amb regulador de cabala i marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal.lada. (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	35,57 €
P- 115	EEK17D81	u	Reixeta d'aletes fixes a 45° per retorn d'aire. Construïda d'alumini amb aletes paral·leles a la cota H, marca MADEL model EMT-AR + CM, de 500x300. Amb marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal.lada. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	44,90 €
P- 116	EEK97207	u	Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN. Inclou p.p d'accessoris de subjecció, totalment instal.lat. (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	37,40 €
P- 117	EENPA420	u	Subministrament i instal.lació de caixa de filtres F9 ATC. (NOU-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	907,39 €
P- 118	EESCOMESSEND E	u	Instal.lació d'extensió de línia per l'escomesa elèctrica segons Informe tècnic Companyia Elèctrica (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 119	EF213211	m	Tuberia frigorífica de 1/4"- 3/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	26,36 €
P- 120	EF213212	m	Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal.lat. (TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	30,72 €
P- 121	EF5343B7	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	6,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 122	EF5383B7	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)	9,17 €
P- 123	EFB15352	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	7,54 €
P- 124	EFB2NIL1	u	Instal.lació completa de lampisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imiljans necessaris. (VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	891,33 €
P- 125	EFB2NVF1	u	Instal.lació completa de ventilació forçada del aseu de PB, amb extracció, col.locació de conductes i extractor assenyalat en planol d'instal.lacions. (CENT VINT-I-CINC EUROS)	125,00 €
P- 126	EG11NINE	u	Instal.lació elèctrica completa, escomesa de força, enllumenat interior del buc d'ascensor i xarxa de terra, amb els corresponents diferencials i magnetotèrmics i la seva connexió sota un tub fins al quadre de maniobra. Inclou interruptors necessaris per a la llum de cabina, buc i una presa de corrent. Totalment instal.lat pel correcte funcionament de l'ascensor. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.650,00 €
P- 127	EG11NINT	u	Instal.lació de telefonia amb instal.lació d'una línia exclusiva per l'ascensor; amb inclusió d'estesa de cable fins a la connexió amb la línia. Inclou material necessari per la seva instal.lació, correcte funcionament de l'ascensor. (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	380,60 €
P- 128	EG11U940	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm ² de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)	277,11 €
P- 129	EG145302	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	56,87 €
P- 130	EG145902	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	220,13 €
P- 131	EG145A02	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	274,74 €
P- 132	EG1N423F	u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 3 comptadors trifàsics, muntada (SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	748,23 €
P- 133	EG21RN1G	m	Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	6,37 €
P- 134	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)	1,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 135	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)	1,08 €
P- 136	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	1,26 €
P- 137	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	1,47 €
P- 138	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	1,89 €
P- 139	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	2,45 €
P- 140	EG22HB11	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	3,32 €
P- 141	EG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	2,85 €
P- 142	EG31MB96	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x70 mm ² +35 mm ² , col.locat en tub (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	30,56 €
P- 143	EG31N706	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x16 mm ² , col.locat en tub (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	5,77 €
P- 144	EG31N906	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x35 mm ² , col.locat en tub (DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	10,28 €
P- 145	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ² , col.locat en tub (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	0,71 €
P- 146	EG329306	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	0,86 €
P- 147	EG329406	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm ² , col.locat en tub (UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 148	EG329506	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub (UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	1,71 €
P- 149	EG329606	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	2,94 €
P- 150	EG329706	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	4,80 €
P- 151	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra (SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	7,60 €
P- 152	EG39BA86	m	Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en tub (SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	6,97 €
P- 153	EG4113JD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SEIXANTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)	67,01 €
P- 154	EG4113JH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	80,59 €
P- 155	EG41145I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 45 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	44,61 €
P- 156	EG4114JJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	148,55 €
P- 157	EG414DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	58,15 €
P- 158	EG414DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	146,42 €
P- 159	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	16,12 €
P- 160	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	27,43 €
P- 161	EG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	53,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 162	EG415FJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	57,13 €
P- 163	EG415FJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	70,80 €
P- 164	EG415GAC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	43,98 €
P- 165	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	69,26 €
P- 166	EG42429K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	165,18 €
P- 167	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	124,27 €
P- 168	EG47U040	u	Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)	136,03 €
P- 169	EG511632	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A i muntat superficialment (NORANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	90,27 €
P- 170	EG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	599,75 €
P- 171	EG6211E4	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat (QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	15,35 €
P- 172	EG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	7,76 €
P- 173	EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	21,94 €
P- 174	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (DIVUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)	18,16 €
P- 175	EH2DE4D6	u	Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (NORANTA-SIS EUROS)	96,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 176	EH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical (CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	115,78 €
P- 177	EHDAISAC8	u	Lluminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 lúmens (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	73,53 €
P- 178	EHIGUZZIB349	u	Llumenera per encastar Iguzzini Ledplus B349 (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	212,26 €
P- 179	EJ13B21P	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	77,67 €
P- 180	EJ14BA1N	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	249,33 €
P- 181	EJ18L3AA	u	Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	65,33 €
P- 182	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	88,36 €
P- 183	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' (CINQUANTA-NOU EUROS)	59,00 €
P- 184	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2'' (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	16,56 €
P- 185	EJ28511G	u	Aixeta monocomandament per a aiguera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	92,59 €
P- 186	EJ2Z4127	u	Aixeta mural de pas, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2'' i entrada de 1/2'' (VINT-I-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)	21,09 €
P- 187	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col.locat amb fixacions mecàniques (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	65,30 €
P- 188	EJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	36,73 €
P- 189	EJ46U002	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	144,53 €
P- 190	EJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	265,51 €
P- 191	EJ4ZU030	u	Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col.locat amb fixacions mecàniques (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	30,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 192	EJA243B2	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt, col.locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	213,46 €
P- 193	EJA293G2	u	Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, preu mitjà, col.locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	457,32 €
P- 194	EJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de d 1/2", connectat a una bateria o a un ramal (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	43,27 €
P- 195	EL79218N	u	Ascensor elèctromecànic TLP6, model Trivium 8 persones (450 kg) dos accessos a 180 °, sense cambra de maquinària, 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats folrats amb plafons decoratius, il.luminació per fluorescents. Recinte 1600x1600 cabina 1100x1400 mm. Amb polsadors d'alumini en relleu i brailey. (DINOU MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	19.308,35 €
P- 196	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	62,65 €
P- 197	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	125,86 €
P- 198	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	8,79 €
P- 199	EN313427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	15,72 €
P- 200	EN315427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (VINT EUROS AMB DEU CENTIMS)	20,10 €
P- 201	EQ512K81	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i encastat al parament (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)	198,09 €
P- 202	EY01112A	m	Ajuts de paleta a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construït). (SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)	6,16 €
P- 203	H121SIS1	m2	Elements de protecció col.lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra. (ONZE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	11.750,00 €
P- 204	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	75,71 €
P- 205	J0B21103	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	79,70 €
P- 206	J0B25101	u	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	61,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 207	J0B27103	u	Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	14,50 €
P- 208	J0B28103	u	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	17,39 €
P- 209	J0B2G103	u	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	27,41 €
P- 210	JFV1120A	dia	Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions (SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	661,60 €
P- 211	JFV2230C	u	Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN 805 (SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	786,04 €
P- 212	K2140151	m3	Enderroc d'edificacions d'obra de fàbrica fins a 250 m3 de volum aparent, ailada/entre mitjeres, de PB+2, com a màxim, amb enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tractament de residus d'amiant i d'acord amb el Decret de residus i transport a punt d'abocament autoritzat. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	12,73 €
P- 213	K2315655	pa	Apuntalament temporal de pantalles de formigo amb perfils metal·lics, des de l'excavació de rebaix del terreny fins a consolidació de l'estructura. (MIL CENT EUROS)	1.100,00 €
P- 214	K2RA7360	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	6,50 €
P- 215	KED51141	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas, refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: Voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal·lada. (TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	3.399,53 €
P- 216	KED51151	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas refrigerant 410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal·lada. (QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	4.382,53 €
P- 217	KED53MXZ	u	Subministrament i instal·lació de conjunt 3x1 bomba de calor marca MITSUBISHI model unitat exterior MXZ-3A54VA i unitats interiors tipus PARET models MSZ-GE25VA x 3. Gas refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 4.644 Kcal/h, potència calorífica: 5.848 Kcal/h, voltatge: 220-l, connexions frigorífiques: líquid:1/4" gas: 3/8". S'inclouen accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal·lada. (TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	3.246,40 €
P- 218	KED5REC1	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 3000. Característiques tècniques: potència motor: 1.000 W, voltatge: 230-l, cabal màxim: 3000 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal·lat. (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	3.269,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 219	KED5REC3	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 4500. Característiques tècniques: potència motor: 1.500 W, voltatge: 400-III, cabal màxim: 4500 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal·lat. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	4.410,47 €
--------	----------	---	---	------------

QUADRE DE
PREUS N°2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	135138A1	m3	Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta	154,70 €
			Altres conceptes	154,70 €
P- 2	135138A2	m3	Fonament de murs de contenció en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta	165,04 €
			Altres conceptes	165,04 €
P- 3	135238A1	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 80 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl·lic	256,37 €
			Altres conceptes	256,37 €
P- 4	14511337	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 195 kg/m3	527,38 €
			Altres conceptes	527,38 €
P- 5	14511338	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3	480,75 €
			Altres conceptes	480,75 €
P- 6	14511339	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3	418,58 €
			Altres conceptes	418,58 €
P- 7	14511340	m3	Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3	392,68 €
			Altres conceptes	392,68 €
P- 8	1452145H	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3	332,57 €
			Altres conceptes	332,57 €
P- 9	14531A6G	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3	318,37 €
			Altres conceptes	318,37 €
P- 10	14531AG6	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 100 kg/m3	335,63 €
			Altres conceptes	335,63 €
P- 11	14531AG7	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m3	347,15 €
			Altres conceptes	347,15 €
P- 12	14531AG8	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 70 kg/m3	301,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	301,10 €
P- 13	14531AG9	m3	Biga de formigó armat de cantell variable, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 85 kg/m3	318,37 €
			Altres conceptes	318,37 €
P- 14	145A26HA	m2	Sostre nervat unidireccional de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm.	60,58 €
			Altres conceptes	60,58 €
P- 15	145A26HB	m2	Sostre nervat unidireccional de 30+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura B500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia 0,12 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba. Inclou cercol perimetral amb 6Ø12 estrebs Ø8 c/20 cm.	62,97 €
			Altres conceptes	62,97 €
P- 16	145C1ES1	m2	Llosa de formigó armat per a rampa i escala exterior, armat amb doble malla electrosoldada de 15x15 xØ 5 mm; omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat des de camió	33,12 €
	B0651670		Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	15,48000 €
	B0B34133		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	4,29000 €
			Altres conceptes	13,35 €
P- 17	145CAA61	m2	Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,8 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Inclou formació de graonat amb graons de formigó.	71,94 €
			Altres conceptes	71,94 €
P- 18	145CAA62	m2	Llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura B500S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2	79,99 €
			Altres conceptes	79,99 €
P- 19	15123CDH	m2	Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa de protecció per a membranes, de morter, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera	56,04 €
			Altres conceptes	56,04 €
P- 20	7G111111	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)	721,87 €
			Altres conceptes	721,87 €
P- 21	7G121111	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)	238,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	238,91 €
P- 22	E221G422	m3	Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	3,88 €
			Altres conceptes	3,88 €
P- 23	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	9,17 €
			Altres conceptes	9,17 €
P- 24	E2412067	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	1,93 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 25	E3G5641K	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, i amb llots bentonitics, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment. Inclou la càrrega de terres i residus sobre camió i transport a abocador autoritzat.	62,57 €
	B065990L		Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa	36,90000 €
			Altres conceptes	25,67 €
P- 26	E3GB3000	kg	Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,96 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00534 €
			Altres conceptes	0,95 €
P- 27	E3GBPA01	PA	Transport i emplaçament per cada equip de pantalles, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials.	3.375,00 €
	B3GPA01		Transport i emplaçament per cada equip de pantalles, inclòs desplaçament del personal i preparació dels materials.	3.375,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 28	E3GBPA02	PA	Transport i emplaçament per cada estació de llots bentonitics.	2.430,00 €
	B3GBPA2		Transport i emplaçament per cada estació de llots bentonitics.	2.430,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 29	E3GBPA03	PA	Transport i emplaçament per cada equip d'ancoratges, inclòs desplaçament del personal i preparació del materials.	2.277,00 €
	B3GPA03		Transport i emplaçament per cada equip d'ancoratges, inclòs desplaçament del personal i preparació del materials.	2.277,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 30	E3GZJGDB	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S	92,94 €
	B065910C		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,07152 €
	B0A31000		Clau acer	0,38019 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,74250 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	1,10435 €
	B0D71130		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	3,43200 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,25100 €
			Altres conceptes	67,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	E3GZU300	m	Formació d'ancoratge temporal de 2 cables, inclòs perforació, subministrament i col.locació dels materials, placa d'ancoratge i tesat.	42,31 €
			Altres conceptes	42,31 €
P- 32	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	10,38 €
	B06NLA2C		Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	6,56250 €
			Altres conceptes	3,82 €
P- 33	E4415115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura	1,60 €
	B44Z501A		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,99000 €
			Altres conceptes	0,61 €
P- 34	E4B83000	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,15 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00445 €
			Altres conceptes	1,15 €
P- 35	E4F2B57E	m3	Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x10 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	98,49 €
	B0F1F2A1		Maó calat R15 N/mm2, de 29x14x10 cm, per a revestir	38,88144 €
			Altres conceptes	59,61 €
P- 36	E4F7RK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col.locada amb el mateix morter de la paret	17,50 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,08646 €
	B4F7RK10		Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	7,42000 €
			Altres conceptes	9,99 €
P- 37	E4F7XK11	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir, col.locada amb el mateix morter de la paret	33,56 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,08646 €
	B4F7XK10		Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir	16,35000 €
			Altres conceptes	17,12 €
P- 38	E5ZHU005	u	Bonera antigraus formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col.locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos	66,47 €
	BD51U330		Bonera antigraus formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, amb les fixacions mecàniques	52,64000 €
			Altres conceptes	13,83 €
P- 39	E5ZZNSG4	u	Reixa quadrada per a ventilació de formigó sense armar de 40x40 cm, col.locada amb morter de ciment portland.	62,68 €
	B5ZZNSG0		Reixa quadrada per a ventilació de formigó sense armar de 40x40 cm, col.locada amb morter de ciment portland.	38,98000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	23,70 €
P- 40	E614GP AE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	16,78 €
	B0FA12N0		Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,27523 €
			Altres conceptes	12,50 €
P- 41	E6524B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 116 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, amb una làmina acústica PK intermitja de 4 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3	68,95 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	6,79680 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,24480 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,90000 €
	B0CC1410		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	31,10600 €
	B6B11211		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	8,67300 €
	B6B12211		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,14713 €
	B6BZ1A10		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26320 €
	B7C9H500		Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	8,15760 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,87200 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000 €
			Altres conceptes	10,51 €
P- 42	E6524B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3	50,45 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	6,79680 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,24480 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,90000 €
	B0CC1410		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	15,10000 €
	B6B11211		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	8,67300 €
	B6B12211		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,14713 €
	B6BZ1A10		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26320 €
	B7C9H500		Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	8,15760 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,87200 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000 €
			Altres conceptes	8,02 €
P- 43	E6529B5B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3	65,70 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	6,79680 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,24480 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,90000 €
	B0CC2410		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	27,85120 €
	B6B11211		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	8,67300 €
	B6B12211		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,14713 €
	B6BZ1A10		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26320 €
	B7C9H500		Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	8,15760 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,87200 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000 €
			Altres conceptes	10,51 €
P- 44	E6529B5T	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3	51,77 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	6,79680 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,24480 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,90000 €
	B0CC2410		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	13,92560 €
	B6B11211		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	8,67300 €
	B6B12211		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,14713 €
	B6BZ1A10		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26320 €
	B7C9H500		Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix	8,15760 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,87200 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000 €
			Altres conceptes	10,51 €
P- 45	E7634A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida	14,72 €
	B0911000		Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,32700 €
	B7611B00		Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,3 kg/m2	11,55000 €
			Altres conceptes	2,84 €
P- 46	E7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida	1,37 €
	B7711M00		Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,51700 €
			Altres conceptes	0,85 €
P- 47	E7C22574	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada amb fixacions mecàniques	15,02 €
	B7C22570		Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamosa	12,06450 €
	B7CZ1600		Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim	0,75000 €
			Altres conceptes	2,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	E7C4H204	m2	Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica $\leq 0,032$ W/(m· K) a 10 °C, i resistència tèrmica $\geq 0,45$ (m ² · K)/W.	8,66 €
	B7C4H200		Aïllament amb plaques de llana mineral d'alta densitat, Isover PF Arena, de 15 mm de gruix, conductivitat tèrmica $\leq 0,032$ W/(m· K) a 10 °C, i resistència tèrmica $\geq 0,45$ (m ² · K)/W.	3,90600 €
	B7CZ1200		Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 20 mm de gruix com a màxim	0,51000 €
			Altres conceptes	4,24 €
P- 49	E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat	16,51 €
			Altres conceptes	16,51 €
P- 50	E83LS4R8	m2	Revestiment de paraments verticals interiors amb pannel de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, de 6 mm de gruix, color a escollir, amb cantell recte, col·locat adherit i /o amb fixacions mecàniques sobre envans de plaques de cartó guix.	34,16 €
	B83LT4R8		Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta i acabat de cantells rect	28,58900 €
			Altres conceptes	5,57 €
P- 51	E84421AA	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada	19,67 €
	B8442100		Placa de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 60x60 cm	11,96000 €
	B84ZA0B0		Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques de 60x120 cm	2,15000 €
			Altres conceptes	5,56 €
P- 52	E8445200	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una alçària de sostre de 4m com a màxim	24,55 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	1,69920 €
	B0CC1410		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	7,92750 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,51557 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B84ZB0E0		Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	3,35000 €
			Altres conceptes	10,93 €
P- 53	E844F100	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus en bloc de 12,5, amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm, per una alçària de sostre de 4m com a màxim	34,67 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	1,69920 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,24480 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,60000 €
	B0CCC537		Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus en bloc amb placa de 12,5 mm de gruix segons norma UNE-EN 13950	15,07800 €
	B6B11211		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,20360 €
	B6B12211		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	4,10550 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,51557 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
			Altres conceptes	11,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	E898DFM0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat	12,76 €
	B89ZNE00		Pintura al silicat de potassa per a exteriors	5,19925 €
	B8ZAH000		Imprimació neutralitzadora acrílica	3,84794 €
	B8ZAM000		Imprimació fixadora acrílica	0,48838 €
			Altres conceptes	3,22 €
P- 55	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,12 €
	B89ZPD00		Pintura plàstica per a interiors	1,32467 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	2,15 €
P- 56	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,71 €
	B89ZPD00		Pintura plàstica per a interiors	1,32467 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	2,74 €
P- 57	E89A2BA0	ut	Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Vernissat de tots els elements de fusteria exterior amb una capa protectora i dues de vernís al poliuretà.	950,00 €
			Sense descomposició	950,00 €
P- 58	E89A2BA1	ut	Pintat de bastiments de fusta interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	550,00 €
			Sense descomposició	550,00 €
P- 59	E89AGBJ0	m2	Pintat de portes corredores d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	19,56 €
	B89ZB000		Esmalt sintètic	2,55510 €
	B8ZAA000		Imprimació antioxidant	1,95636 €
			Altres conceptes	15,05 €
P- 60	E89B5BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	17,13 €
	B89ZB000		Esmalt sintètic	2,75951 €
	B8ZAA000		Imprimació antioxidant	2,15200 €
			Altres conceptes	12,22 €
P- 61	E8K434DK	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra "Sant Vicens" a tall de serra, de 30 mm de gruix, aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	39,76 €
	B0G17B0D		Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	23,76900 €
			Altres conceptes	15,99 €
P- 62	E8K454DK	m	Escopidor de 60 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	62,31 €
	B0G17B0D		Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	47,53800 €
			Altres conceptes	14,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	E9232G91	M2	Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	10,55 €
	B0332300		Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm Altres conceptes	6,94902 € 3,60 €
P- 64	E9DC222V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	29,38 €
	B05A2103		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,42750 €
	B0711010		Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,17109 €
	B0FH7172		Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt Altres conceptes	18,76800 € 8,01 €
P- 65	E9G11CN0	M2	Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada 15x 30 Ø 5mm, acabat remolinat mecànic.	21,92 €
	B0651670		Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E Altres conceptes	12,90000 € 9,02 €
P- 66	E9G11FRA	M2	Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb granulat de palet de riera de 25-35 mm, vibrat superficial, acabat rentat amb àcid, per a ús exterior.	25,07 €
	B064E26B		Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, arid de palet de riera, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	13,41600 €
	B0B34133		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Altres conceptes	1,81500 € 9,84 €
P- 67	E9U341AV	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	10,90 €
	B05A2103		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,03003 €
	B0711010		Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,06185 €
	B9U341A0		Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, Altres conceptes	8,48640 € 2,32 €
P- 68	E9V1220K	m	Esglaó de pedra natural tipus "Sant Vicens", de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	55,44 €
	B05B1001		Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,10993 €
	B9CZ2000		Beurada de color	0,65190 €
	B9V12200		Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa Altres conceptes	35,43480 € 19,24 €
P- 69	E9VZU001	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-25/B/18/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 18 mm, amb tabica formada amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 18 mm d'alçària, amb 3 potes d'ancoratge per ml.	38,81 €
	B05B1001		Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,11000 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,72800 €
	B0A31000		Clau acer	0,34500 €
	B0CHU100		Planxa d'acer llisa galvanitzada de 8 mm de gruix, amb 3 potes d'ancoratge per ml.	19,01520 €
	B0D71120		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	0,65250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	16,96 €
P- 70	EABGU040	u	Porta d'acer, per a l'espai d'instal.lacions, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, lamel.les fixes amb planxes d'acer, per permetre ventilació, de 2 mm de gruix, col.locada. Inclou xarneres, pany i maneta. Ref. PE2	607,77 €
	BABGU040		Porta d'acer, per a l'espai d'instal.lacions, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, lamel.les fixes amb planxes d'acer, per permetre ventilació, de 2 mm de gruix, col.locada. Inclou xarneres, pany i maneta.	420,00000 €
	BAZGC360		Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent	15,09000 €
			Altres conceptes	172,68 €
P- 71	EAF1CE9L	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 279X280 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 Ref. F2	836,27 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,05100 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,12320 €
	BAF1C49L		Fulla fixa d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 5 a 9 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	801,61840 €
			Altres conceptes	26,48 €
P- 72	EAF5D3AM	u	Porta vidriada d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x267 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Ref. PE1	598,66 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,90450 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,26880 €
	BAF1D2AM		Balconera d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	579,75380 €
			Altres conceptes	11,73 €
P- 73	EAF7N1AL	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F3	808,57 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,19750 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,55040 €
	BAF3C1AL		Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	130,48128 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	BAF3E3AL		Balconera d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana Altres conceptes	652,74468 € 16,60 €
	EAF7N1AM	u	Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x289 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F4	843,01 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,19750 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,55040 €
	BAF3C1AL		Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	164,91384 €
P- 75	BAF3E3AL		Balconera d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana Altres conceptes	652,74468 € 16,60 €
	EAF7R59L	u	Balconera d'alumini lacat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 226x3.08 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Ref. F5	1.316,30 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,93000 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,68640 €
	BAF3C2AL		Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	301,80605 €
P- 76	BAF3J69L		Balconera d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 5 a 6,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana Altres conceptes	981,75880 € 21,12 €
	EAF9U050	u	Finestra d'alumini lacat de 4 lamel·les mòbils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària i bastiment d'alumini, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 156x121,5 cm i sistema d'accionament a distància. Inclou tarja fixa inferior amb perfil·leria d'alumini lacat Ref. F1	546,97 €
	BAF9U050		Finestra d'alumini anoditzat de 4 lamel·les mòbils de 290 mm d'alçària i bastiment d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x121,5 cm i sistema d'accionament per maneta	242,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	EAF1CAAL		Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	289,55565 €
			Altres conceptes	14,60 €
	EAM11AF5	u	Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 136x210 cm. Col·locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4. Ref. P1.	687,25 €
P- 78	BAM11AF5		Porta de dues fulles batents amb vidreres, de 40 mm de gruix formades per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Col·locació de premarc de base, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable. Vidres laminats 4+4.	612,00000 €
			Altres conceptes	75,25 €
	EAQDEX01	u	Gelosià corredera de 40 mm de gruix, amb 11 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 159x267 cm. Col·locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C1	827,15 €
P- 79	BAQZ125		Gelosià corredera de 40 mm de gruix, amb 11 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 159x267 cm. Col·locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C1	765,00000 €
			Altres conceptes	62,15 €
	EAQDEX02	u	Gelosià corredera de 40 mm de gruix, amb 35 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 468x274 cm. Col·locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C2	2.276,15 €
P- 80	BAQA126		Gelosià corredera de 40 mm de gruix, amb 35 lames de fusta de nyangon, fixades en un marc d'alumini anoditzat negre mate. Amb guia encasatada a la part inferior i suport guia a la part superior. LLum de pas 468x274 cm. Col·locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. C2	2.214,00000 €
			Altres conceptes	62,15 €
	EAQDGEL1	u	Gelosià Fixa enrasada al fals sostre, per matitzar la llum que arriba de la finestra F2. Lames de 15 cm d'amplada i 20 mm de gruix, formades per llistons de DM acabats amb laminat de melamina blanca i fixades en un marc d'alumini lacat de color blanc. Ref. L1	628,32 €
P- 81	BAQDGEL1		Gelosià Fixa enrasada al fals sostre, per matitzar la llum que arriba de la finestra F2. Lames de 15 cm d'amplada i 20 mm de gruix, formades per llistons de DM acabats amb laminat de melamina blanca i fixades en un marc d'alumini lacat de color blanc. Ref. L1	585,00000 €
			Altres conceptes	43,32 €
	EAQDZ125	u	Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, tipus sandwich, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col·locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Ref. P2	534,15 €
	BAQZ1125		Porta d'una fulla corredera de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. LLum de pas 80x210 cm. Col·locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora.	472,00000 €
			Altres conceptes	62,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 82	EAQDZ135	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 80x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P3	519,09 €
	BAQZ135		Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Altres conceptes	472,00000 € 47,09 €
P- 83	EAQDZ136	u	Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 70x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P5	501,09 €
	BAQDZ136		Porta d'una batent de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 70x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P5 Altres conceptes	454,00000 € 47,09 €
P- 84	EAQDZ235	u	Porta de dues fulles batents de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Ref. P4.	600,92 €
	BAQDZ235		Porta de dues fulles batents de 40 mm de gruix, formada per bastigis ocults de 28mm, plafonades amb DM de 6 mm i acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 136x210 cm. Col.locació de premarc de base, guia, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. Maneta d'acer inoxidable amb planxa protectora. Altres conceptes	535,00000 € 65,92 €
P- 85	EAQDZ440	u	Armari encastat format per 1 mòdul de 2 fulles batents de 18 mm de gruix de tauler aglomerat acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 118x263 cm. Perforacions laterals per subjecció d'estanteries. Col.locació de premarc de base, xarneres metal.liques, pany de poliamida amb balda i clau. Ref. A1.	320,67 €
	BAQDZ440		Armari encastat format per 1 mòdul de 2 fulles batents de 18 mm de gruix de tauler aglomerat acabades amb laminat de formica blanc de 2 mm de gruix. Llum de pas 118x263 cm. Perforacions laterals per subjecció d'estanteries. Col.locació de premarc de base, xarneres metal.liques, pany de poliamida amb balda i clau. Ref. A1. Altres conceptes	283,00000 € 37,67 €
P- 86	EAVJ1111	u	Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 123x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada.	774,80 €
	BAVJ1110		Gelosia correderes CELEX de 9 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada. Altres conceptes	729,75240 € 45,05 €
P- 87	EAVJ1112	u	Gelosia correderes CELEX de 11 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. LLum d'obra 149x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col.locada. Ref. C4	929,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAVJ1111		Gelosia correderes CELEX de 11 lames verticals mòbils amb sistema de comandament de palanca. Marc d'alumini anoditzat plata mate i lames de fusta WOODCELEX de 140 mm d'ample amb un acabat de Pi Soria. Llum d'obra 149x303mm. Inclou Guies superiors i guia inferior encastada al paviment; totalment col·locada.	884,72670 €
			Altres conceptes	45,04 €
P- 88	EAVJ1SPS	u	Soport metàl·lic per a 2 de plaques solars collada a la coberta. Estructura pintada amb una capa antioxidant i dues d'esmalt	675,00 €
			Sense descomposició	675,00 €
P- 89	EB121JEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior de 35x5, muntants cada 100 cm i brèndoles Ø 12 mm col·locades 10 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.	119,44 €
	B0710180		Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,44720 €
	BB121JEO		Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	98,22000 €
			Altres conceptes	20,77 €
P- 90	EB14U010	m	Barana d'acer inoxidable realitzada per perfils T que suporten un passamà de fusta de 90x40 mm, col·lat per la part inferior. Ref S3	126,01 €
	BB14U010		Barana d'acer inoxidable realitzada per perfils T que suporten un passamà de fusta de 90x40 mm, col·lat per la part inferior. Ref S3	118,50000 €
			Altres conceptes	7,51 €
P- 91	EB14U020	m	Doble passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb pipes de suport de forma triangular, col·locades cada 90 cm, collades als paraments fixat mecànicament. Ref S1 i S2	87,35 €
	BB14U020		Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a parament, incloses les fixacions mecàniques	68,58000 €
			Altres conceptes	18,77 €
P- 92	EC151B23	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color estàndard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	55,28 €
	BC151B20		Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color estàndard	47,91000 €
			Altres conceptes	7,37 €
P- 93	EC1GU0M1	m2	Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	112,54 €
	BC1GU0M1		Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm	103,69000 €
			Altres conceptes	8,85 €
P- 94	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	49,79 €
	B0A61500		Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,30800 €
	B0A81010		Grapa metàl·lica per a fixar miralls	4,26840 €
	BC1K1500		Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	30,32000 €
			Altres conceptes	14,89 €
P- 95	ED11NSA1	u	Petita xarxa d'evacuació per a rentamans de sala de consulta, amb desaigüa per a rentamans.	115,00 €
			Sense descomposició	115,00 €
P- 96	ED11NSA2	u	Petita xarxa d'evacuació per a bany petit, amb desaigües d'inodor i lavabo.	190,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	190,00 €
P- 97	ED11NSA3	u	Petita xarxa d'evacuació per a local de neteja, amb desaigües d'abocador i sumider.	190,00 €
			Sense descomposició	190,00 €
P- 98	ED11NSA5	u	Petita xarxa d'evacuació per a espai de bar, amb desaigües de pica rentaplats i rentagots.	175,00 €
			Sense descomposició	175,00 €
P- 99	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	20,74 €
	BD13187B		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar	5,82400 €
	BD1Z2300		Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	1,49410 €
	BDW3B800		Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	2,49810 €
	BDY3B800		Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,11000 €
			Altres conceptes	10,81 €
P- 100	ED354565	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	153,65 €
	B0111000		Aigua	0,00222 €
	B0512401		Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,40110 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,44980 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	11,40095 €
	BD3Z2776		Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	23,79000 €
			Altres conceptes	112,61 €
P- 101	ED35NSA6	u	Connexió de la xarxa de clavegueram a la xarxa general. Inclou l'obertura i tapat de rasa i la reposició de tots els elements urbanístics afectats.	410,35 €
			Sense descomposició	410,35 €
P- 102	ED5H21B4	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	89,37 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,49463 €
	BD5H21B4		Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	70,58100 €
			Altres conceptes	13,29 €
P- 103	ED7FL001	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, col·locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.	26,66 €
	BD135125		Tub de PVC per a clavegueró, de D 125 mm i de llargària 4 m, com a màxim	8,12500 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	1,71500 €
			Altres conceptes	16,82 €
P- 104	ED7FL004	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 200 mm, col·locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.	31,44 €
	BD135A80		Tub de PVC per a clavegueró, de D 200 mm i de llargària 4 m, com a màxim	10,10000 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	1,71500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,63 €
P- 105	ED7FL005	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 160 mm, col.locat soterrat. Inclou l'obertura i tapat de la rasa amb mitjans manuals.	29,44 €
	BD135160		Tub de PVC per a clavegueró, de D 160 mm i de llargària 4 m, com a màxim	9,50000 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	1,71500 €
			Altres conceptes	18,23 €
P- 106	ED7FL0P1	m	Clavegueró amb tub de PVC de D 110 mm, col.locat penjat al sostre.	22,26 €
	BD135P110		tub PVC 110	5,12500 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	1,71500 €
			Altres conceptes	15,42 €
P- 107	EE42RA10	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0,5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.	32,56 €
	BE42RA08		Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0,5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	8,25000 €
	BEW4A098		Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	9,49000 €
			Altres conceptes	14,82 €
P- 108	EE42RA12	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 350 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.	43,54 €
	BE42RA10		Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 350 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	12,54000 €
	BEW4A000		Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre	7,16000 €
			Altres conceptes	23,84 €
P- 109	EE42RA14	m	Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 450 mm. de diàmetre i 0,7 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. Totalment instal.lat.	47,13 €
	BEW4A077		Subministrament i instal.lació de tub helicoidal galvanitzat de 450 mm. de diàmetre i 0,7 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.	15,64000 €
	BEW4A098		Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	9,49000 €
			Altres conceptes	22,00 €
P- 110	EE441E00	m	Tub flexible mod. COMBI-FLEX de 152 mm. de diàmetre, aïllat, format per múltiples capes d'alumini-polièster i d'un polímer exterior que envolta recobreix l'ànima d'acer en espiral. S'inclou p.p. d'accessoris de muntatge.	12,14 €
	BE441E00		Tub flexible mod. COMBI-FLEX de 152 mm. de diàmetre, aïllat, format per múltiples capes d'alumini-polièster i d'un polímer exterior que envolta recobreix l'ànima d'acer en espiral.	6,64000 €
			Altres conceptes	5,50 €
P- 111	EE51EE1AECC6	m2	Conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, amb revestiment exterior d'alumini, malla de reforçament i paper raft i interior amb superfície llisa d'alumini amb malla de reforç. Classificació M-1. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.	22,93 €
	BE51EE10ECC6		Conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, amb revestiment exterior d'alumini, malla de reforçament i paper raft i interior amb superfície llisa d'alumini amb malla de reforç. Classificació M-1. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.	13,84000 €
	BEW5B000		Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	1,49100 €
	BEY5B000		Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000 €
			Altres conceptes	7,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 112	EEA1B412	u	Instal.lació completa de plaques solars amb connexió a la instal.lació interior, totalment muntat i en funcionament.	219,72 €
			Altres conceptes	219,72 €
P- 113	EEA1X512	u	Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques	1.654,50 €
	BEA1X512		Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 4 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat	1.571,92000 €
			Altres conceptes	82,58 €
P- 114	EEK17D71	u	Reixa d'alumini d'aletes fixes a 0° o 15° per impulsió o retorn, línial d'aletes paral·leles a la cota L. Marca MADEL model LMT de 250x100. Amb regulador de cabala i marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal.lada.	35,57 €
	BEK17D71		Reixa d'alumini d'aletes fixes a 0° o 15° per impulsió o retorn, línial d'aletes paral·leles a la cota L. Marca MADEL model LMT de 250x100. Amb regulador de cabala i marc de muntatge.	24,57000 €
			Altres conceptes	11,00 €
P- 115	EEK17D81	u	Reixeta d'aletes fixes a 45° per retorn d'aire. Construïda d'alumini amb aletes paral·leles a la cota H, marca MADEL model EMT-AR + CM, de 500x300. Amb marc de muntatge. Inclou accessoris pel seu muntatge. Totalment instal.lada.	44,90 €
	BEK17D72		Reixeta d'aletes fixes a 45° per retorn d'aire. Construïda d'alumini amb aletes paral·leles a la cota H, marca MADEL model EMT-AR + CM, de 500x300. Amb marc de muntatge.	32,06000 €
			Altres conceptes	12,84 €
P- 116	EEK97207	u	Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN. Inclou p.p d'accessoris de subjecció, totalment instal·lat.	37,40 €
	BEK97200		Difusor circular d'alumini anoditzat, marca MADEL model DCN 200 + R3E + PMN.	20,90000 €
			Altres conceptes	16,50 €
P- 117	EENPA420	u	Subministrament i instal.lació de caixa de filtres F9 ATC.	907,39 €
	BENPA420		Subministrament i instal.lació de caixa de filtres F9 ATC.	797,37000 €
			Altres conceptes	110,02 €
P- 118	EESCOMESSENDE	u	Instal·lació d'extensió de línia per l'escomesa elèctrica segons Informe tècnic Companyia Elèctrica	0,00 €
			Sense descomposició	0,00 €
P- 119	EF213211	m	Tuberia frigorífica de 1/4"- 3/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal·lat.	26,36 €
	B0A71700		Abracadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,16450 €
	BF213199		Tuberia frigorífica de 1/4"- 3/8" amb aïllament ARMAFLEX.	13,48000 €
	BFW21310		Accesoris per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", per a rosca	1,18500 €
	BFY21310		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", rosca	0,38000 €
			Altres conceptes	11,15 €
P- 120	EF213212	m	Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX. Inclou accessoris d'instal.lació i mà d'obra. Totalment instal·lat.	30,72 €
	B0A71700		Abracadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,16450 €
	BF213200		Tuberia frigorífica de 3/8"- 5/8" amb aïllament ARMAFLEX.	17,84000 €
	BFW21310		Accesoris per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", per a rosca	1,18500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFY21310		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/8", roscat	0,38000 €
			Altres conceptes	11,15 €
P- 121	EF5343B7	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat	6,96 €
	BF534300		Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,59120 €
	BFW534B0		Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,26100 €
	BFY534B0		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,16000 €
			Altres conceptes	4,95 €
P- 122	EF5383B7	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat	9,17 €
	BF538300		Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	2,32560 €
	BFW538B0		Accessori per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,39000 €
	BFY538B0		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,23000 €
			Altres conceptes	6,22 €
P- 123	EFB15352	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	7,54 €
	BOA71B00		Abracadora metàl.lica, de 26 mm de diàmetre interior	0,54600 €
	BFB15300		Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	0,41820 €
	BFWB1905		Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	2,81925 €
	BFYB1905		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,09450 €
			Altres conceptes	3,66 €
P- 124	EFB2NIL1	u	Instal.lació completa de lampisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials mitjans necessaris.	891,33 €
			Altres conceptes	891,33 €
P- 125	EFB2NVF1	u	Instal.lació completa de ventilació forçada del aseu de PB, amb extracció, col.locació de conductes i extractor assenyalat en planol d'instal.lacions.	125,00 €
			Sense descomposició	125,00 €
P- 126	EG11NINE	u	Instal.lació electrica completa, escomesa de força, enllumenat interior del buc d'ascensor i xarxa de terra, amb els corresponents diferencials i magnetotèrmics i la seva connexió sota un tub fins al quadre de maniobra. Inclou interruptors necessaris per a la llum de cabina, buc i una presa de corrent. Totalment instal.lat pel correcte funcionament de l'ascensor.	1.650,00 €
			Sense descomposició	1.650,00 €
P- 127	EG11NINT	u	Instal.lació de telefonia amb instal.lació d'una línia exclusiva per l'ascensor; amb inclusió d'estesa de cable fins a la connexió amb la línia. Inclou material necessari per la seva instal.lació, correcte funcionament de l'ascensor.	380,60 €
			Sense descomposició	380,60 €
P- 128	EG11U940	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal.lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment	277,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 129	BG11U940		Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm ² de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles	223,87000 €
	BGW11000		Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	10,33000 €
			Altres conceptes	42,91 €
P- 129	EG145302	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment	56,87 €
	BG145302		Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i per a muntar superficialment	54,76000 €
	BGW14000		Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,25000 €
			Altres conceptes	0,86 €
P- 130	EG145902	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	220,13 €
	BG145902		Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	218,02000 €
	BGW14000		Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,25000 €
			Altres conceptes	0,86 €
P- 131	EG145A02	u	Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	274,74 €
	BG145A02		Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	272,63000 €
	BGW14000		Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,25000 €
			Altres conceptes	0,86 €
P- 132	EG1N423F	u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 3 comptadors trifàsics, muntada	748,23 €
	BG1N4230		Centralització de comptadors de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i per a 3 comptadors trifàsics	715,45000 €
	BGW1N000		Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	20,42000 €
			Altres conceptes	12,36 €
P- 133	EG21RN1G	m	Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	6,37 €
	BG21RN10		Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	4,55940 €
			Altres conceptes	1,81 €
P- 134	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,08 €
	BG22H510		Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,46920 €
			Altres conceptes	0,61 €
P- 135	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,08 €
	BG22H510		Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,46920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,61 €
P- 136	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,26 €
	BG22H710		Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,64260 €
			Altres conceptes	0,62 €
P- 137	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,47 €
	BG22H810		Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,85680 €
			Altres conceptes	0,61 €
P- 138	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,89 €
	BG22H910		Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,27500 €
			Altres conceptes	0,62 €
P- 139	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,45 €
	BG22HA10		Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,83600 €
			Altres conceptes	0,61 €
P- 140	EG22HB11	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	3,32 €
	BG22HB10		Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,70300 €
			Altres conceptes	0,62 €
P- 141	EG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,85 €
	BG22TK10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,91760 €
			Altres conceptes	0,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 142	EG31MB96	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x70 mm ² +35 mm ² , col.locat en tub	30,56 €
	BG31MB90		Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x70 mm ² +35 mm ²	27,46860 €
			Altres conceptes	3,09 €
P- 143	EG31N706	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x16 mm ² , col.locat en tub	5,77 €
	BG31N700		Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x16 mm ²	4,04940 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 144	EG31N906	m	Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x35 mm ² , col.locat en tub	10,28 €
	BG31N900		Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x35 mm ²	8,04780 €
			Altres conceptes	2,23 €
P- 145	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ² , col.locat en tub	0,71 €
	BG329200		Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ²	0,36720 €
			Altres conceptes	0,34 €
P- 146	EG329306	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub	0,86 €
	BG329300		Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ²	0,52020 €
			Altres conceptes	0,34 €
P- 147	EG329406	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm ² , col.locat en tub	1,15 €
	BG329400		Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm ²	0,80580 €
			Altres conceptes	0,34 €
P- 148	EG329506	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm ² , col.locat en tub	1,71 €
	BG329500		Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm ²	1,19340 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 149	EG329606	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm ² , col.locat en tub	2,94 €
	BG329600		Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm ²	2,42760 €
			Altres conceptes	0,51 €
P- 150	EG329706	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm ² , col.locat en tub	4,80 €
	BG329700		Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm ²	4,28400 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 151	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	7,60 €
	BG380700		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ²	0,60180 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGY38000		Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,13000 €
			Altres conceptes	6,87 €
P- 152	EG39BA86	m	Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col·locat en tub	6,97 €
	BG39BA80		Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2	4,74300 €
			Altres conceptes	2,23 €
P- 153	EG4113JD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	67,01 €
	BG4113JD		Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	59,24000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	7,42 €
P- 154	EG4113JH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	80,59 €
	BG4113JH		Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	72,82000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	7,42 €
P- 155	EG41145I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 45 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	44,61 €
	BG41145I		Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 45 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	35,54000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	8,72 €
P- 156	EG4114JJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	148,55 €
	BG4114JJ		Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	138,93000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	9,27 €
P- 157	EG414DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	58,15 €
	BG414DJC		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	50,38000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	7,42 €
P- 158	EG414DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	146,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 159	BG414DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	136,80000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	9,27 €
P- 159	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	16,12 €
	BG415A99		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	8,90000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	6,87 €
P- 160	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	27,43 €
	BG415D9B		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	20,21000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	6,87 €
P- 161	EG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	53,33 €
	BG415DJD		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	45,56000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	7,42 €
P- 162	EG415FJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	57,13 €
	BG415FJB		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	49,36000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	7,42 €
P- 163	EG415FJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	70,80 €
	BG415FJH		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	63,03000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35000 €
			Altres conceptes	7,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 164	EG415GAC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	43,98 €
	BG415GAC		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	36,76000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Altres conceptes	0,35000 € 6,87 €
P- 165	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	69,26 €
	BG42429H		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	59,29000 €
	BGW42000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Altres conceptes	0,32000 € 9,65 €
P- 166	EG42429K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	165,18 €
	BG42429K		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	155,21000 €
	BGW42000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Altres conceptes	0,32000 € 9,65 €
P- 167	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	124,27 €
	BG4242JH		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	111,52000 €
	BGW42000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Altres conceptes	0,32000 € 12,43 €
P- 168	EG47U040	u	Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió	136,03 €
	BG47U040		Interruptor manual 160 a, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió	131,13000 €
	BGW47000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals Altres conceptes	0,40000 € 4,50 €
P- 169	EG511632	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A i muntat superficialment	90,27 €
	BG511630		Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A Altres conceptes	87,29000 € 2,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 170	EG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	599,75 €
	BG51UD01		Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	545,00000 €
	BGW1N000		Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors Altres conceptes	20,42000 € 34,33 €
P- 171	EG6211E4	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	15,35 €
	BG6211E4		Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	10,47000 €
			Altres conceptes	4,88 €
P- 172	EG631152	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada	7,76 €
	BG631152		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	2,88000 €
			Altres conceptes	4,88 €
P- 173	EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	21,94 €
	BGD14410		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	9,03000 €
	BGYD1000		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra Altres conceptes	3,78000 € 9,13 €
P- 174	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	18,16 €
	BGDZ1102		Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	9,58000 €
			Altres conceptes	8,58 €
P- 175	EH2DE4D6	u	Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre	96,00 €
	BH2DE2D6		Llumenera decorativa estanca tipus downlight per a encastar, amb grau de protecció IP-65, per a 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm	76,81000 €
	BHU8C770		Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85 Altres conceptes	14,04000 € 5,15 €
P- 176	EH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis d'alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical	115,78 €
	BH328Q12		Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis d'alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, per a muntar superficialment	108,00000 €
	BHW32000		Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment Altres conceptes	0,91000 € 6,87 €
P- 177	EHD AISAC8	u	Lluminària autònoma d'emergència, IP44. Amb làmpada FL8W. Fluxe lluminós 340 lúmens	73,53 €
	BHD AIS C8		ARGOS-M C8	62,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 178	BHWA1000		Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,23000 €
			Altres conceptes	10,30 €
	EHIGUZZIB349	u	Llumenera per encastar Iguzzini Ledplus B349	212,26 €
	BHIGUZZIB349		Lluminària Iguzzini Ledplus lineal B349, encastable, amb led de 0.8W, 24 Vdc, amb cos d'encastament d'alumini, i joc de connectors hermètics.	191,20000 €
	BHWB1000		Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	2,92000 €
			Altres conceptes	18,14 €
P- 179	EJ13B21P	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu	77,67 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,36625 €
	BJ13B21P		Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport de peu	65,14000 €
			Altres conceptes	12,16 €
P- 180	EJ14BA1N	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	249,33 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,17580 €
	BJ14BA1N		Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment	218,25000 €
			Altres conceptes	30,90 €
P- 181	EJ18L3AA	u	Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina	65,33 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,36625 €
	BJ18L3AA		Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar	57,66000 €
			Altres conceptes	7,30 €
P- 182	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	88,36 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,21975 €
	BJ1AB21N		Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	71,63000 €
	BJ1ZS000		Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,91100 €
			Altres conceptes	14,60 €
P- 183	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''	59,00 €
	BJ239111		Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''	48,16000 €
			Altres conceptes	10,84 €
P- 184	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2''	16,56 €
	BJ24A111		Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2''	10,63000 €
			Altres conceptes	5,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 185	EJ28511G	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	92,59 €
	BJ28511G		Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	78,13000 €
			Altres conceptes	14,46 €
P- 186	EJ2Z4127	u	Aixeta mural de pas, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2"	21,09 €
	BJ2Z4127		Aixeta de classe de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"	13,97000 €
			Altres conceptes	7,12 €
P- 187	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	65,30 €
	BJ42U010		Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	60,36000 €
			Altres conceptes	4,94 €
P- 188	EJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	36,73 €
	BJ43U010		Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre	29,82000 €
			Altres conceptes	6,91 €
P- 189	EJ46U002	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	144,53 €
	BJ46U002		Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló	137,62000 €
			Altres conceptes	6,91 €
P- 190	EJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	265,51 €
	BJ46U003		Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló	245,76000 €
			Altres conceptes	19,75 €
P- 191	EJ4ZU030	u	Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	30,51 €
	BJ4ZU030		Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm	25,57000 €
			Altres conceptes	4,94 €
P- 192	EJA243B2	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	213,46 €
	BJA243B0		Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt	186,69000 €
			Altres conceptes	26,77 €
P- 193	EJA293G2	u	Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, preu mitjà, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	457,32 €
	BJA293F0		Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, preu mitjà	423,78000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	33,54 €
P- 194	EJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de d 1/2", connectat a una bateria o a un ramal	43,27 €
	BJM12401		Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre 1/2", per a connectar a la bateria o al ramal	38,52000 €
			Altres conceptes	4,75 €
P- 195	EL79218N	u	Ascensor elèctromecànic TLP6, model Trivium 8 persones (450 kg) dos accessos a 180 °, sense cambra de maquinària, 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats folrats amb plafons decoratius, il.luminació per fluorescents. Recinte 1600x1600 cabina 1100x1400 mm. Amb polsadors d'alumini en relleu i brailey.	19.308,35 €
	BL115230		Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de càrrega útil, 2 parades (3 m) i 1 m/s de velocitat	377,31000 €
	BL615200		Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat	643,97000 €
	BL815200		Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat	890,72000 €
	BLA423F0		Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària	1.499,94000 €
	BLE1532U		Grup tractor per a ascensor sense cambra de maquinària elèctric de 60 Kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats	3.796,29000 €
	BLH15512		Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 3 parades	2.596,91000 €
	BLL1N352		Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat	3.092,71000 €
	BLN22210		Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 2 parades i maniobra universal simple	54,18000 €
	BLR12100		Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple	36,60000 €
	BLT12190		Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat	153,30000 €
			Altres conceptes	6.166,42 €
P- 196	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	62,65 €
	BM312611		Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	55,00000 €
	BM31000		Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,22000 €
			Altres conceptes	7,43 €
P- 197	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	125,86 €
	BM313511		Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	118,21000 €
	BM31000		Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,22000 €
			Altres conceptes	7,43 €
P- 198	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	8,79 €
	BMDBU005		Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament	3,21000 €
			Altres conceptes	5,58 €
P- 199	EN313427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	15,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 200	BN313420	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", 16 bar de PN, de bronze, preu alt	9,59000 €
			Altres conceptes	6,13 €
	EN315427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	20,10 €
P- 201	BN315420	m2	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 16 bar de PN, de bronze, preu alt	13,97000 €
			Altres conceptes	6,13 €
	EQ512K81		Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i encastat al parament	198,09 €
	BJ1ZQ000		Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius	65,80000 €
	BQ512K80		Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària	98,36000 €
			Altres conceptes	33,93 €
P- 202	EY01112A	m	Ajuts de paleta a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construït).	6,16 €
			Altres conceptes	6,16 €
P- 203	H121SIS1	m2	Elements de protecció col.lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra.	11.750,00 €
			Sense descomposició	11.750,00 €
P- 204	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	75,71 €
	BV21760A		Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	75,71000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 205	J0B21103	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	79,70 €
	BV251103		Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	79,70000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 206	J0B25101	u	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1	61,30 €
	BV255101		Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1	61,30000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 207	J0B27103	u	Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	14,50 €
	BV257103		Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	14,50000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 208	J0B28103	u	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	17,39 €
	BV258103		Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	17,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 209	J0B2G103	u	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	27,41 €
	BV25G103		Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	27,41000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 210	JFV1120A	dia	Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions	661,60 €
	BVAF120A		Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions	661,60000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 211	JFV2230C	u	Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN 805	786,04 €
	BVAF230C		Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN 805	786,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 212	K2140151	m3	Enderroc d'edificacions d'obra de fàbrica fins a 250 m3 de volum aparent, aïllada/entre mitjeres, de PB+2, com a màxim, amb enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tractament de residus d'amiant i d'acord amb el Decret de residus i transport a punt d'abocament autoritzat.	12,73 €
			Altres conceptes	12,73 €
P- 213	K2315655	pa	Apuntament temporal de pantalles de formigo amb perfils metal·lics, des de l'excavació de rebaix del terreny fins a consolidació de l'estructura.	1.100,00 €
			Sense descomposició	1.100,00 €
P- 214	K2RA7360	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,50 €
	B2RA7360		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,50000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 215	KED51141	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas, refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: Voltatge: 220-I. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal·lada.	3.399,53 €
	BED51141		Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas, refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: Voltatge: 220-I. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8".	2.807,00000 €
			Altres conceptes	592,53 €
P- 216	KED51151	u	Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas refrigerant 410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: voltatge: 220-I. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8". Inclou accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal·lada.	4.382,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BED51161		Bomba de calor, marca MITSUBISHI INVERTER model SPEZ-140VJA tipus split conductes amb gas refrigerant 410a. Característiques: potència frigorífica: 11.696 Kcal/h, potència calorífica: 13.760 Kcal/h, potència elèctrica: 5,21 Kw, cabal d'aire: 2.760 m3/h. Unitat exterior: voltatge: 220-l. Connexions frigorífiques: líquid: 3/8", gas: 5/8".	3.790,00000 €
			Altres conceptes	592,53 €
P- 217	KED53MXZ	u	Subministrament i instal·lació de conjunt 3x1 bomba de calor marca MITSUBISHI model unitat exterior MXZ-3A54VA i unitats interiors tipus PARET models MSZ-GE25VA x 3. Gas refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 4.644 Kcal/h, potència calorífica: 5.848 Kcal/h, voltatge: 220-l, connexions frigorífiques: líquid:1/4" gas: 3/8". S'inclouen accessoris pel seu muntatge, mà d'obra i posta en marxa. Totalment instal·lada.	3.246,40 €
	BED53MXZ		Subministrament i instal·lació de conjunt 3x1 bomba de calor marca MITSUBISHI model unitat exterior MXZ-3A54VA i unitats interiors tipus PARET models MSZ-GE25VA x 3. Gas refrigerant R410a. Característiques: potència frigorífica: 4.644 Kcal/h, potència calorífica: 5.848 Kcal/h, voltatge: 220-l, connexions frigorífiques: líquid:1/4" gas: 3/8"	2.802,00000 €
			Altres conceptes	444,40 €
P- 218	KED5REC1	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 3000. Característiques tècniques: potència motor: 1.000 W, voltatge: 230-l, cabal màxim: 3000 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal·lat.	3.269,40 €
	BED5REC1		Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 3000. Característiques tècniques: potència motor: 1.000 W, voltatge: 230-l, cabal màxim: 3000 m3/h. Inclou filtre G4.	2.825,00000 €
			Altres conceptes	444,40 €
P- 219	KED5REC3	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 4500. Característiques tècniques: potència motor: 1.500 W, voltatge: 400-III, cabal màxim: 4500 m3/h. Inclou filtre G4, accessoris i mà d'obra per al seu muntatge. Totalment instal·lat.	4.410,47 €
	BED5REC3		Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca ATC model GTDI-E 4500. Característiques tècniques: potència motor: 1.500 W, voltatge: 400-III, cabal màxim: 4500 m3/h. Inclou filtre G4,	3.892,00000 €
			Altres conceptes	518,47 €

RESUM DE
PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.08.01.01	QUADRE ELÈCTRIC	1.148,37
Capítol	01.08.01.02	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS	853,20
Capítol	01.08.01.03	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ	1.510,30
Capítol	01.08.01.04	MECANISMES	603,58
Capítol	01.08.01.05	ENLLUMENAT	3.316,76
Títol 3	01.08.01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS	7.432,21
Capítol	01.08.02.01	QUADRE ELÈCTRIC	1.692,37
Capítol	01.08.02.02	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS	914,40
Capítol	01.08.02.03	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ	1.741,20
Capítol	01.08.02.04	MECANISMES	355,94
Capítol	01.08.02.05	ENLLUMENAT	4.213,77
Títol 3	01.08.02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC	8.917,68
Capítol	01.08.03.01	PRESA DE TERRA	468,18
Capítol	01.08.03.02	INSTAL.LACIÓ D'ENLLAÇ	3.532,13
Capítol	01.08.03.03	QUADRE DE COMPTATGE	2.038,00
Capítol	01.08.03.04	QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ	378,00
Capítol	01.08.03.05	TUBS, SAFATES I CANALITZACIONS	45,12
Capítol	01.08.03.06	CABLEJAT DE DISTRIBUCIÓ	128,10
Capítol	01.08.03.07	MECANISMES	23,11
Capítol	01.08.03.08	ENLLUMENAT	1.514,48
Títol 3	01.08.03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS	8.127,12
			24.477,01

NIVELL 3: TÍTOL 3			Import
Títol 3	01.04.01	PALETERIA CASAL D'AVIS	22.815,72
Títol 3	01.04.02	PALETERIA DISPENSARI MÈDIC	20.898,60
Capítol	01.04	PALETERIA	43.714,32
Títol 3	01.05.01	REVESTIMENTS CASAL D'AVIS	11.574,03
Títol 3	01.05.02	REVESTIMENTS CONSULTORI MÈDIC	15.924,14
Capítol	01.05	REVESTIMENTS	27.498,17
Títol 3	01.06.01	PAVIMENTS CASAL D'AVIS	36.561,71
Títol 3	01.06.02	PAVIMENT CONSULTORI MÈDIC	5.582,48
Capítol	01.06	PAVIMENTS	42.144,19
Títol 3	01.07.01	INSTAL.LACIONS D'EVAQUACIÓ CASAL D'AVIS	6.120,41
Títol 3	01.07.02	INSTAL.LACIÓ D'EVAQUACIÓ CONSULTORI MÈDIC	1.281,30
Capítol	01.07	INSTAL.LACIONS D'EVAQUACIÓ	7.401,71
Títol 3	01.08.01	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CASAL D'AVIS	7.432,21
Títol 3	01.08.02	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CONSULTORI MÈDIC	8.917,68
Títol 3	01.08.03	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA - INSTAL.LACIONS GENERALS	8.127,12
Capítol	01.08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA	24.477,01
Títol 3	01.09.01	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA CASAL D'AVIS	3.051,95
Títol 3	01.09.02	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA CONSULTORI MÈDIC	3.443,84
Capítol	01.09	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA	6.495,79
Títol 3	01.10.01	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ CASAL D'AVIS	18.926,12
Títol 3	01.10.02	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ CONSULTORI MÈDIC	13.970,22
Capítol	01.10	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	32.896,34
Títol 3	01.11.01	PREVENCIÓ D'INCENDIS CASAL D'AVIS	402,27
Títol 3	01.11.02	PREVENCIÓ D'INCENDIS CONSULTORI MÈDIC	223,67
Capítol	01.11	PREVENCIÓ D'INCENDIS	625,94
Títol 3	01.12.01	FUSTERIA CASAL D'AVIS	9.194,96
Títol 3	01.12.02	FUSTERIA CONSULTORI MÈDIC	6.163,16
Capítol	01.12	FUSTERIA	15.358,12

RESUM DE PRESSUPOST

Titul 3	01.13.01	FUSTERIA D'ALUMINI CASAL D'AVIS	9.698,25
Titul 3	01.13.02	FUSTERIA D'ALUMINI CONSULTORI MEDIC	3.279,89
Capítol	01.13	FUSTERIA D'ALUMINI	12.978,14
Titul 3	01.14.01	SERRALLERIA CASAL D'AVIS	10.321,56
Titul 3	01.14.02	SERRALLERIA CONSULTORI MÈDIC	5.785,87
Capítol	01.14	SERRALLERIA	16.107,43
Titul 3	01.15.01	PINTURA CASAL D'AVIS	5.882,87
Titul 3	01.15.02	PINTURA CONSULTORI MÈDIC	2.816,73
Capítol	01.15	PINTURA	8.699,60
Titul 3	01.20.01	EQUIPAMENTS LAVABOS CASAL D'AVIS	1.224,57
Titul 3	01.20.02	EQUIPAMENTS LAVABOS CONSULTORI MÈDIC	814,53
Capítol	01.20	EQUIPAMENTS LAVABOS	2.039,10
			240.435,86

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS - MOVIMENTS DE TERRES	11.252,39
Capítol	01.02	ESTRUCTURA	138.176,14
Capítol	01.03	COBERTA	3.867,23
Capítol	01.04	PALETERIA	43.714,32
Capítol	01.05	REVESTIMENTS	27.498,17
Capítol	01.06	PAVIMENTS	42.144,19
Capítol	01.07	INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ	7.401,71
Capítol	01.08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA	24.477,01
Capítol	01.09	INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA	6.495,79
Capítol	01.10	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	32.896,34
Capítol	01.11	PREVENCIÓ D'INCENDIS	625,94
Capítol	01.12	FUSTERIA	15.358,12
Capítol	01.13	FUSTERIA D'ALUMINI	12.978,14
Capítol	01.14	SERRALLERIA	16.107,43
Capítol	01.15	PINTURA	8.699,60
Capítol	01.16	ASSATJOS DE CONTROL	2.777,68
Capítol	01.17	SEGURETAT I SALUT	11.750,00
Capítol	01.18	MITJANS AUXILIARS	599,85
Capítol	01.19	INSTAL.LACIÓ D'ENERGIA SOLAR	1.874,22
Capítol	01.20	EQUIPAMENTS LAVABOS	2.039,10
Capítol	01.21	ASCENSOR	21.464,31
Obra	01	Pressupost CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS	432.197,68
			432.197,68

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CONSULTORI LOCAL- CASAL D'AVIS	432.197,68
			432.197,68