

## PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost  
 Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2194XC2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i menys de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloent tall amb disc (P - 2)	2,49	832,300	2.072,43
2 F2194AG3	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i menys de 2 m d'amplària, amb martell picador, incloent tall amb disc (P - 1)	4,99	10,500	52,40
3 F2225420	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 3)	4,80	805,320	3.865,54
4 F2285J00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat (P - 5)	19,64	353,440	6.941,56
5 F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM (P - 4)	6,55	451,880	2.959,81
6 F2414267	m3	Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent canon de l'abocador (P - 6)	2,96	479,860	1.420,39
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>			<b>17.312,13</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost  
 Capítol 02 MITJA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FG393E09	m	Conductor d'alumini de mitja tensió de 240 mm <sup>2</sup> AL 18-30 kV, incloent estesa i part proporcional de terminals, connexions, placa de protecció, marcatge, confecció plànel i d'assatjos (P - 24)	38,40	1.630,000	62.592,00
2 FG100000	u	Suport metàl·lic en gelosia MT C 2000 de 14 m en terra, amb armat triangular en gelosia, amb amarrament a 1 costat amb aïllament polimèric, senyalització, electrodes, seccionador de 36 kV, incloent la conversió aèria a subterrània, el conjunt de parallamps de 25 kV i instal·lació antiescalada. (P - 19)	9.450,00	1,000	9.450,00
3 FG100001	u	Suport metàl·lic en gelosia MT C 2000 de 16 m en terra, amb armat triangular en gelosia, amb amarrament a 1 costat amb aïllament polimèric, senyalització, electrodes, seccionador de 36 kV, incloent la conversió aèria a subterrània, el conjunt de parallamps de 25 kV i instal·lació antiescalada. (P - 20)	10.830,00	1,000	10.830,00
4 FG100002	u	Adequacions del CD. 46, incloent pont de 18/30 kV de 150 mm <sup>2</sup> , terminals, ferratges, cel·la compacta de 36 kV, mampara de protecció, fusibles de 10 A 25 kV, dipòsit enterrat de recollida d'oli, reixa i persiana de ventilació i desmuntatges, segons indicacions de la Cia. Subministradora. (P - 21)	10.396,77	1,000	10.396,77
5 FG100003	u	Maniobra de descàrrega i avisos (P - 22)	482,50	1,000	482,50
6 FG100004	u	Desmuntatge de línies aèries de mitja tensió existent, de suports i retensat de vano a mantenir (P - 23)	7.074,58	1,000	7.074,58
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>			<b>100.825,85</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost  
 Capítol 03 BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FG393E10	m	Conductor d'alumini per a línia subterrània B.T 1C 3x1x240-1x150, col.locat (P - 25)	24,00	240,000	5.760,00
2 FG393E11	m	Conductor d'alumini per a línia subterrània B.T 2C 3x1x240-1x150, col.locat (P - 26)	48,00	570,000	27.360,00
3 FG393E12	m	Conductor d'alumini per a línia subterrània B.T 4C 3x1x240-1x150, col.locat (P - 27)	96,00	120,000	11.520,00
4 FG393E13	m	Conductor d'alumini per a línia subterrània B.T 1C 4x1x50, col.locat (P - 28)	11,40	86,000	980,40
5 FG393E14	m	Conductor d'alumini per a línia aèria B.T RZ 3x50 AL, col.locat i tensat (P - 29)	7,50	86,000	645,00
6 FG393E15	u	Desmuntatge línia aèria de baixa tensió existent (P - 30)	1,20	915,000	1.098,00
7 FG393E16	u	Reposició d'escomeses en connexió soterrada (P - 31)	98,00	9,000	882,00
8 FG393E17	u	Reposició d'escomesa aèria de 45 m de longitud (P - 32)	162,00	14,000	2.268,00
9 FG393E18	PA	Conversió línies aèries a soterrànies en el seu començament i en el final, incloent postes, amarraments, i connexions (P - 33)	2.980,00	1,000	2.980,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>			<b>53.493,40</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost  
Capítol 04 TELEFONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FDGA32Z0	m	Canalització amb dos tubs de PVC de D110 mm i dau de recobriments de 30x30 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 16)	17,51	915,000	16.021,65
2 FDK2A6F5	u	Arqueta tipus H, totalment acabada, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 18)	261,57	6,000	1.569,42
3 FDK2A6F4	u	Arqueta tipus M amb armari i amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 17)	214,17	14,000	2.998,38
4 FDGA32Z5	u	Retirada de línies aèries telefòniques existents (P - 15)	1.060,00	1,000	1.060,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>			<b>21.649,45</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost  
 Capítol 05 REPOSICIÓ DE PAVIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 7)	16,34	177,310	2.897,25
2 F9G1D2G5	m3	Paviment de formigó sense additiu HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 8)	74,15	2,100	155,72
3 F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 9)	43,79	208,075	9.111,60
4 F9J12X40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica ECI, amb dotació 1 kg/m2 (P - 10)	1,29	832,300	1.073,67
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.05</b>			<b>13.238,24</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost  
Capítol 06 OBRES ACCESSÒRIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FB000009	P.A	Despeses legalització de la instal.lació amb la tramitació dels permisos i l'abonament de les taxes corresponents (P - 14)	3.814,50	1,000	3.814,50
2 FB000003	P.A	Despeses de seguretat i salut (P - 13)	2.200,00	1,000	2.200,00
3 FB000001	P.A	Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant les obres (P - 11)	2.390,00	1,000	2.390,00
4 FB000002	P.A	Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte (P - 12)	11.300,00	1,000	11.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.06</b>			<b>19.704,50</b>

## RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	MOVIMENT DE TERRES	17.312,13
Capítol	01.02	MITJA TENSIO	100.825,85
Capítol	01.03	BAIXA TENSIO	53.493,40
Capítol	01.04	TELEFONS	21.649,45
Capítol	01.05	REPOSICIO DE PAVIMENT	13.238,24
Capítol	01.06	OBRES ACCESSORIES	19.704,50
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost</b>	<b>226.223,57</b>
			<b>226.223,57</b>
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost	226.223,57
			<b>226.223,57</b>

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 2

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....	226.223,57
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 226.223,57.....	29.409,06
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 226.223,57.....	13.573,41
<b>Subtotal</b>	269.206,04
16,00 % IVA SOBRE 269.206,04.....	43.072,97
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€ 312.279,01

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRES-CENTS DOTZE MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS )

---

Girona, novembre de 2007

Bartomeu Soley Espuña

Enginyer de Camins, C. i P.